



Unione Europea



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

CUP_I99J21015790006

DATA

REV. 02

15 /09/2022

ELABORATO

D

SCALA

XX

BANDO PNRR COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
Elenco prezzi aggiornato decreto n° 17 del 29.06.2022

GRUPPO N°8 ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELLA REGIONE SICILIA
VIA FALCONE CIV. 4 E 6
FINANZIATI CON LEGGE N°33 DEL 15/05/1956

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO


COMPUTO METRICO

IL PROGETTISTA

Geom. Massimino Tuccitto

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi





Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Siracusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SITO IN CANICATTINI BAGNI VIA FALCONE CIVICO N° 4 E N° 6 GRUPPO N° 8 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA FINANZIATI CON LEGGE N°33 DEL 15/05/1956

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022



IL TECNICO

Geom. Massimino Tuccitto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI (SpCat 1)							
	DISMISSIONI (Cat 1)							
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
1 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	2,80 2,80 2,80 2,80	1,10 1,10 1,10 1,10		6,16 6,16 6,16 6,16		
	SOMMANO m²					24,64	11,11	273,75
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
2 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	2,80 2,80 2,80 2,80	1,10 1,10 1,10 1,10		6,16 6,16 6,16 6,16		
	SOMMANO m²					24,64	11,11	273,75
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
3 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2)	2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00	2,80 0,90 2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40	1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15		6,16 0,54 6,16 0,24 6,16 0,24 6,16 0,24		
	SOMMANO m² x cm					25,90	2,06	53,35
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							600,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							600,85
4 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2)	2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00	2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40	1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15		6,16 0,24 6,16 0,24 6,16 0,24 6,16 0,24		
	SOMMANO m² x cm					25,60	2,06	52,74
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
5 An.0001	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2)	2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00	2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40	1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15		6,16 0,24 6,16 0,24 6,16 0,24 6,16 0,24		
	SOMMANO m2					25,60	6,90	176,64
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
6 An.0001	Rimozione guaina bituminosa compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2) BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE PARTE LIBERA TRA PARAPETTI SOTTO MARMO *(par.ug.=2*2)	2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00	2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40	1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15 1,10 0,15		6,16 0,24 6,16 0,24 6,16 0,24 6,16 0,24		
	SOMMANO m2					25,60	6,90	176,64
	A R I P O R T A R E							1'006,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'006,87
7 05.01.07	<p>PAVIMENTI (Cat 5) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4</p> <p>BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE 2,00 2,80 1,10 6,16 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE 2,00 2,80 1,10 6,16 BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE 2,00 2,80 1,10 6,16 BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE 2,00 2,80 1,10 6,16</p> <p>SOMMANO m² 24,64</p>						53,47	1'317,50
8 05.01.07	<p>FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)</p> <p>Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6</p> <p>BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE 2,00 2,80 1,10 6,16 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE 2,00 2,80 1,10 6,16 BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE 2,00 2,80 1,10 6,16 BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE 2,00 2,80 1,10 6,16</p> <p>SOMMANO m² 24,64</p>						53,47	1'317,50
9 10.01.03.001	<p>FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)</p> <p>Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili</p> <p>SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4</p> <p>BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+2,7+1,2) 2,00 5,10 0,20 2,04 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+2,7+1,2) 2,00 5,10 0,20 2,04 BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+2,7+1,2) 2,00 5,10 0,20 2,04 BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+2,7+1,2) 2,00 5,10 0,20 2,04</p> <p>SOMMANO m³ 8,16</p>						154,98	1'264,64
10 10.01.03.001	<p>FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)</p> <p>Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino,</p>							
	A R I P O R T A R E							4'906,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							4'906,51
	travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+2,7+1,2)	2,00	5,10	0,20		2,04		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+2,7+1,2)	2,00	5,10	0,20		2,04		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+2,7+1,2)	2,00	5,10	0,20		2,04		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+2,7+1,2)	2,00	5,10	0,20		2,04		
	SOMMANO m³					8,16	154,98	1'264,64
	OPERE IN FERRO (Cat 13) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
11 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	SOMMANO kg					864,00	4,53	3'913,92
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
12 07.01.01	Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	SOMMANO kg					864,00	4,53	3'913,92
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
13 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							13'998,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							13'998,99
14 07.01.03	SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	SOMMANO kg					864,00	3,02	2'609,28
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	1,00	20,00	216,00		
	SOMMANO kg					864,00	3,02	2'609,28
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
15 12.01.05	SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	SOMMANO m²					28,80	24,89	716,83
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
16 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	A R I P O R T A R E					14,40		19'934,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					14,40		19'934,38
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	SOMMANO m²					28,80	24,89	716,83
	SICUREZZA (SpCat 2) PONTEGGI (Cat 8) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
17 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE	1,00	23,00		9,00	207,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		9,00	36,00		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	23,00		11,00	253,00		
	PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		11,00	44,00		
	PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00	10,00		10,00	100,00		
	SOMMANO m²					640,00	8,27	5'292,80
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
18 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO PRINCIPALE	1,00	23,00		9,00	207,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		9,00	36,00		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	23,00		11,00	253,00		
	PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		11,00	44,00		
	PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00	10,00		10,00	100,00		
	SOMMANO m²					640,00	8,27	5'292,80
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
19 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4					2'560,06		
	SOMMANO m²xmese					2'560,06	1,64	4'198,50
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
20 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per							
	A R I P O R T A R E							35'435,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'435,31
	ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4					2'560,06		
	SOMMANO m²xmese					2'560,06	1,64	4'198,50
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
21 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00 4,00 1,00 4,00 1,00	23,00 1,00 23,00 1,00 10,00		9,00 9,00 11,00 11,00 10,00	207,00 36,00 253,00 44,00 100,00		
	SOMMANO m²					640,00	3,64	2'329,60
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
22 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00 4,00 1,00 4,00 1,00	23,00 1,00 23,00 1,00 10,00		9,00 9,00 11,00 11,00 10,00	207,00 36,00 253,00 44,00 100,00		
	SOMMANO m²					640,00	3,64	2'329,60
	LAVORI (SpCat 1) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
23 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 FABBRICATO A1 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE E LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO LATERALE	1,00 4,00 1,00 4,00 1,00	23,00 1,00 23,00 1,00 9,50	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		46,00 8,00 46,00 8,00 19,00		
	SOMMANO m²					127,00	24,91	3'163,57
	A R I P O R T A R E							47'456,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							47'456,58
24 26.01.13	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 FABBRICATO A1 PROSPETTO PRINCIPALE 1,00 23,00 2,00 46,00 PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 2,00 8,00 PROSPETTO POSTERIORE 1,00 23,00 2,00 46,00 PROSPETTO POSTERIORE E LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) 4,00 1,00 2,00 8,00 PROSPETTO LATERALE 1,00 9,50 2,00 19,00 SOMMANO m² 127,00						24,91	3'163,57
25 21.01.16	DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO TERRA 2,00 1,30 1,30 3,38 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO TERRA 2,00 1,30 2,30 5,98 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 1,30 1,30 3,38 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 1,30 2,30 5,98 FINESTRA VANO SCALA 1,00 1,20 1,00 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA 2,00 1,30 1,30 3,38 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA * (par.ug.=2*2) 4,00 0,70 1,30 3,64 PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO TERRA 2,00 1,30 2,30 5,98 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 1,30 1,30 3,38 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (par.ug.=2*2) 4,00 0,70 1,30 3,64 PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 1,30 2,30 5,98 PROSPETTO LATERALE PIANO TERRA 1,00 0,70 1,30 0,91 PROSPETTO LATERALE PIANO PRIMO 1,00 0,70 1,30 0,91 PORTONE INGRESSO FABBRICATO 1,00 1,40 2,30 3,22 SOMMANO m² 50,96						16,09	819,95
26 21.01.16	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO TERRA 2,00 1,30 1,30 3,38 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO TERRA 2,00 1,30 2,30 5,98 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 1,30 1,30 3,38 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO 2,00 1,30 2,30 5,98 FINESTRA VANO SCALA 1,00 1,20 1,00 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA 2,00 1,30 1,30 3,38 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA * (par.ug.=2*2) 4,00 0,70 1,30 3,64							
	A R I P O R T A R E					26,94		51'440,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,94		51'440,10
27 08.01.03.001	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO TERRA	2,00		1,30	2,30	5,98		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00		1,30	1,30	3,38		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (par.ug.=2*2)	4,00		0,70	1,30	3,64		
	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00		1,30	2,30	5,98		
	PROSPETTO LATERALE PIANO TERRA	1,00		0,70	1,30	0,91		
	PROSPETTO LATERALE PIANO PRIMO	1,00		0,70	1,30	0,91		
	PORTONE INGRESSO FABBRICATO	1,00		1,40	2,30	3,22		
	SOMMANO m²					50,96	16,09	819,95
	INFISSI OS6 (Cat 2) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA * (par.ug.=2*2)	4,00	0,70		1,30	3,64		
	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (par.ug.=2*2)	4,00	0,70		1,30	3,64		
	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO LATERALE PIANO TERRA	1,00	0,70		1,30	0,91		
	PROSPETTO LATERALE PIANO PRIMO	1,00	0,70		1,30	0,91		
	SOMMANO m²					46,54	508,36	23'659,07
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA * (par.ug.=2*2)	4,00	0,70		1,30	3,64		
	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO TERRA	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		1,30	3,38		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (par.ug.=2*2)	4,00	0,70		1,30	3,64		
	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO	2,00	1,30		2,30	5,98		
	PROSPETTO LATERALE PIANO TERRA	1,00	0,70		1,30	0,91		
	PROSPETTO LATERALE PIANO PRIMO	1,00	0,70		1,30	0,91		
	SOMMANO m²					46,54	508,36	23'659,07
	A R I P O R T A R E							99'578,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							99'578,19
29 08.01.07.002	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PIANO TERRA PORTONCINO INGRESSO	1,00	1,40		2,30	3,22		
	SOMMANO m²					3,22	668,19	2'151,57
30 08.01.07.002	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PIANO TERRA PORTONCINO INGRESSO	1,00	1,40		2,30	3,22		
	SOMMANO m²					3,22	668,19	2'151,57
31 08.05.01.001	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, access ... to a perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni m²) di qualsiasi colore. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA * (par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO LATERALE PIANO TERRA PROSPETTO LATERALE PIANO PRIMO	2,00	1,30		1,60	4,16		
		2,00	1,30		2,60	6,76		
		2,00	1,30		1,60	4,16		
		2,00	1,30		2,60	6,76		
		2,00	1,30		1,60	4,16		
		4,00	0,70		1,60	4,48		
		2,00	1,30		2,60	6,76		
		2,00	1,30		1,60	4,16		
		4,00	0,70		1,60	4,48		
		2,00	1,30		2,60	6,76		
		1,00	0,70		1,60	1,12		
		1,00	0,70		1,60	1,12		
	SOMMANO m²					54,88	69,53	3'815,81
32 08.05.01.001	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Fornitura e collocazione di avvolgibile con marcatura CE secondo UNI EN 13659, completo di rullo con cuscinetti a sfera, cinghie, guide, etc., compreso opere murarie, access ... to a perfetta regola d'arte. in plastica del tipo pesante (peso non inferiore a 4,5 kg per ogni							
	A R I P O R T A R E							107'697,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							107'697,14
	m²) di qualsiasi colore. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO TERRA * (par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO PROSPETTO LATERALE PIANO TERRA PROSPETTO LATERALE PIANO PRIMO	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 1,00	1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 0,70 1,30 1,30 0,70 1,30 0,70 0,70		1,60 2,60 1,60 2,60 1,60 1,60 2,60 1,60 1,60 2,60 1,60 1,60	4,16 6,76 4,16 6,76 4,16 4,48 6,76 4,16 4,48 6,76 1,12 1,12		
	SOMMANO m²					54,88	69,53	3'815,81
	SICUREZZA (SpCat 2) CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
33 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI		24,00 24,00 10,00		2,00 2,00 2,00	48,00 48,00 20,00		
	SOMMANO m²					116,00	19,36	2'245,76
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
34 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI		24,00 24,00 10,00		2,00 2,00 2,00	48,00 48,00 20,00		
	SOMMANO m²					116,00	19,36	2'245,76
	ENTRAMBI FABBRICATI (SbCat 3)							
35 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE							
	A R I P O R T A R E							116'004,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							116'004,47
	SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA SOMMANO m²		12,00		2,00	24,00 24,00	19,36	464,64
36 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI ATTREZZATURA CANTIERE SOMMANO cad					1,00 1,00	539,41	539,41
37 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI ATTREZZATURA CANTIERE SOMMANO cad					9,00 9,00	263,95	2'375,55
38 26.07.03.001	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI ATTREZZATURA CANTIERE SOMMANO cad					1,00 1,00	668,00	668,00
39 26.07.03.002	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI ATTREZZATURA CANTIERE SOMMANO cad					9,00 9,00	392,53	3'532,77
40 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI ATTREZZATURA CANTIERE SOMMANO cad					10,00 10,00	670,86	6'708,60
	A R I P O R T A R E							130'293,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							130'293,44
	LAVORI (SpCat 1) FINITURE (Cat 10) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
41 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 10 - FINITURE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO PRINCIPALE TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO POSTERIORE	2,00			9,00	18,00		
		2,00			12,00	24,00		
	SOMMANO m					42,00	21,74	913,08
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
42 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 10 - FINITURE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO PRINCIPALE TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO POSTERIORE	2,00			9,00	18,00		
		2,00			12,00	24,00		
	SOMMANO m					42,00	21,74	913,08
	DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
43 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO PRINCIPALE TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO POSTERIORE	2,00			9,00	18,00		
		2,00			12,00	24,00		
	SOMMANO m					42,00	4,34	182,28
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
44 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO PRINCIPALE TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO PROSPETTO POSTERIORE	2,00			9,00	18,00		
		2,00			12,00	24,00		
	A R I P O R T A R E					42,00		132'301,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		132'301,88
	SOMMANO m					42,00	4,34	182,28
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
45 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	PROSPETTO PRINCIPALE	1,00	22,00	7,50	3,00	495,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50	7,50	3,00	22,50		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00	0,80	3,00	52,80		
	PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI PIANO							
	TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,20	3,00	6,48		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	22,00	10,50	3,00	693,00		
	PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50	9,50	3,00	28,50		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00	0,80	3,00	52,80		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI PIANO							
	PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,20	3,00	6,48		
	PROSPETTO LATERALE *(larg.=(7,5+9,5)/2)	1,00	9,50	8,50	3,00	242,25		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00	0,80	3,00	26,40		
	AGGETTO COLMO DEL TETTO E FRONTALINO	1,00	22,00	0,80	3,00	52,80		
	A DETRARRE QUANTITA' RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI	59,76			3,00	-179,28		
	A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NEL RISANAMENTO DEL CLS	45,00			3,00	-135,00		
	A DETRARRE UNA PERCENTUALE PER INTONACO GIA RIMOSSO NELLA MESSA IN SICUREZZA	30,00			3,00	-90,00		
	Sommano positivi m² x cm					1'679,01		
	Sommano negativi m² x cm					-404,28		
	SOMMANO m² x cm					1'274,73	4,07	5'188,15
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
46 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO PRINCIPALE	1,00	22,00	7,50	3,00	495,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50	7,50	3,00	22,50		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00	0,80	3,00	52,80		
	PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI PIANO							
	TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,20	3,00	6,48		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	22,00	10,50	3,00	693,00		
	PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50	9,50	3,00	28,50		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00	0,80	3,00	52,80		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI PIANO							
	PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,20	3,00	6,48		
	PROSPETTO LATERALE *(larg.=(7,5+9,5)/2)	1,00	9,50	8,50	3,00	242,25		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00	0,80	3,00	26,40		
	AGGETTO COLMO DEL TETTO E FRONTALINO	1,00	22,00	0,80	3,00	52,80		
	A DETRARRE QUANTITA' RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI	59,76			3,00	-179,28		
	A DETRARRE QUANTITA' PREVISTA NEL RISANAMENTO DEL CLS	45,00			3,00	-135,00		
	A DETRARRE UNA PERCENTUALE PER INTONACO GIA RIMOSSO NELLA MESSA IN SICUREZZA	30,00			3,00	-90,00		
	A R I P O R T A R E					1'274,73		137'672,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'274,73		137'672,31
	Sommano positivi m² x cm Sommano negativi m² x cm					1'679,01 -404,28		
	SOMMANO m² x cm					1'274,73	4,07	5'188,15
	MASSETTI (Cat 7) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
47 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 1,20		7,20 7,20 7,20 7,20		
	SOMMANO m²					28,80	15,38	442,94
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
48 05.01.10.002	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 1,20		7,20 7,20 7,20 7,20		
	SOMMANO m²					28,80	15,38	442,94
	INTONACI TERMOISOLANTI OS7 (Cat 3) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
49 An.0025	Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... putarsi a parte. Pannelli spessore 3 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialgapannelli. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS7 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA PROSPETTO LATERALE A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI		22,00 0,50 22,00 0,50 9,50		7,50 7,50 10,00 10,00 9,00	165,00 7,50 220,00 10,00 85,50 -59,76		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					488,00 -59,76		
	SOMMANO ml					428,24	99,79	42'734,07
	A R I P O R T A R E							186'480,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'480,41
50 An.0025	<p>FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)</p> <p>Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... putarsi a parte. Pannelli spessore 3 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialgapannelli.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS7 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6</p> <p>PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA PROSPETTO LATERALE</p> <p>A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI</p> <p>Sommano positivi ml Sommano negativi ml</p> <p>SOMMANO ml</p>							
			22,00		7,50	165,00		
		2,00	0,50		7,50	7,50		
			22,00		10,00	220,00		
		2,00	0,50		10,00	10,00		
			9,50		9,00	85,50		
						-59,76		
						488,00		
						-59,76		
						428,24	99,79	42'734,07
51 12.02.04.001	<p>COPERTURA (Cat 17)</p> <p>FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferi ... EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3</p> <p>SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - COPERTURA SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4</p> <p>Coibentazione estradosso solaio sottocopertura inclinata</p> <p>SOMMANO m²</p>		18,00	9,00		162,00		
						162,00	30,64	4'963,68
52 12.02.04.001	<p>FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)</p> <p>Fornitura e posa in opera di isolamento termo - acustico orizzontale su solai, porticati, terrazze, ecc., realizzato con pannelli rigidi delle dimensioni non inferi ... EN 1604, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. spessore del pannello cm 3</p> <p>SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - COPERTURA SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6</p> <p>Coibentazione estradosso solaio sottocopertura inclinata</p> <p>SOMMANO m²</p>		18,00	9,00		162,00		
						162,00	30,64	4'963,68
53 An.0002	<p>INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4)</p> <p>FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)</p> <p>Preparazione alla posa di intonaco esterno su blocchi di argilla espansa o calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di idrop ... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4</p> <p>PROSPETTO PRINCIPALE</p>		22,00		7,50	165,00		
	A R I P O R T A R E					165,00		239'141,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					165,00		239'141,84
54 An.0002	PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50		7,50	7,50		
	PROSPETTO POSTERIORE		22,00		10,50	231,00		
	PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50		10,50	10,50		
	PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(7,5+10,5)/2)		9,50		9,00	85,50		
	A DETRARRE QUANTITA' RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI					-59,76		
	Sommano positivi mq					499,50		
	Sommano negativi mq					-59,76		
	SOMMANO mq					439,74	3,03	1'332,41
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Preparazione alla posa di intonaco esterno su blocchi di argilla espansa o calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di idrop ... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per darel'opera compiuta a regola d'arte.							
55 21.03.01.001	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO PRINCIPALE		22,00		7,50	165,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50		7,50	7,50		
	PROSPETTO POSTERIORE		22,00		10,50	231,00		
	PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA	2,00	0,50		10,50	10,50		
	PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(7,5+10,5)/2)		9,50		9,00	85,50		
	A DETRARRE QUANTITA' RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI					-59,76		
	Sommano positivi mq					499,50		
55 21.03.01.001	Sommano negativi mq					-59,76		
	SOMMANO mq					439,74	3,03	1'332,41
	RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 11)							
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE							
	SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	TRAVETTI INTRADOSSO BALCONI (40% DELLA QUANTITA' TOTALE)							
	PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100))	7,20	1,10	0,15		1,19		
55 21.03.01.001	PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100))	7,20	1,10	0,15		1,19		
	PROSPETTO POSTERIORE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100))	7,20	1,10	0,15		1,19		
	PROSPETTO POSTERIORE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100))	7,20	1,10	0,15		1,19		
	TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ.					40,00		
	TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ.					40,00		
	TRAVI, PILASTRI E PENSILINE PROSPETTO LATERALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 10 MQ.					10,00		
	SOMMANO m²					94,76	105,42	9'989,60
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							251'796,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							251'796,26
56 21.03.01.001	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 TRAVETTI INTRADOSSO BALCONI (40% DELLA QUANTITA' TOTALE) PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO POSTERIORE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO POSTERIORE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100)) TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ. TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ. TRAVI, PILASTRI E PENSILINE PROSPETTO LATERALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 10 MQ. SOMMANO m² FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)	7,20 7,20 7,20 7,20	1,10 1,10 1,10 1,10	0,15 0,15 0,15 0,15		1,19 1,19 1,19 1,19 40,00 40,00 10,00 94,76		105,42 9'989,60
57 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 Se ne prevede una quantità pari al 50 percento della voce 21.03.01.002 per lo spessore di un centimetro *(par.ug.=94,76/2) SOMMANO m² x cm FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)	47,38			1,00	47,38 47,38		43,94 2'081,88
58 21.03.01.002	Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... , avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per ogni cm successivo ai primi 2. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 Se ne prevede una quantità pari al 50 percento della voce 21.03.01.002 per lo spessore di un centimetro *(par.ug.=94,76/2) SOMMANO m² x cm FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)	47,38			1,00	47,38 47,38		43,94 2'081,88
59 An.0004	Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ... SpCat 1 - LAVORI							
	A R I P O R T A R E							265'949,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							265'949,62
60 An.0004	Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 TRAVETTI INTRADOSSO BALCONI (40% DELLA QUANTITA' TOTALE) PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO POSTERIORE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO POSTERIORE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100)) TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ. TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ. TRAVI, PILASTRI E PENSILINE PROSPETTO LATERALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 10 MQ. SOMMANO mq	7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
						40,00		
						40,00		
						10,00		
						94,76	15,16	1'436,56
61 An.0007	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ... SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 TRAVETTI INTRADOSSO BALCONI (40% DELLA QUANTITA' TOTALE) PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO POSTERIORE PIANO TERRA *(par.ug.=2*9*(40/100)) PROSPETTO POSTERIORE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*9*(40/100)) TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ. TRAVI, PILASTRI, PENSILINE E CORDOLI PROSPETTO PRINCIPALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 40 MQ. TRAVI, PILASTRI E PENSILINE PROSPETTO LATERALE SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A 10 MQ. SOMMANO mq	7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
		7,20	1,10	0,15		1,19		
						40,00		
						40,00		
						10,00		
						94,76	15,16	1'436,56
62	CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 SOMMANO ml					7,50		
						7,50	12,00	90,00
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza							
	A R I P O R T A R E							268'912,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							268'912,74
An.0007	mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6					7,50		
	SOMMANO ml					7,50	12,00	90,00
	SICUREZZA (SpCat 2) PONTEGGI (Cat 8) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
63 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 INGRESSO FABBRICATO		3,00	2,60		7,80		
	SOMMANO m²					7,80	20,84	162,55
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
64 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 INGRESSO FABBRICATO		3,00	2,60		7,80		
	SOMMANO m²					7,80	20,84	162,55
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
65 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
66 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI							
	A R I P O R T A R E							269'384,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							269'384,44
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
67 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 Messa a terra ponteggio *(par.ug.=23+23+12)	58,00				58,00		
	SOMMANO m					58,00	11,42	662,36
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
68 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 Messa a terra ponteggio *(par.ug.=23+23+12)	58,00				58,00		
	SOMMANO m					58,00	11,42	662,36
	CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
69 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,20	73,20
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
70 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,20	73,20
	A R I P O R T A R E							270'912,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							270'912,16
71 21.01.25	LAVORI (SpCat 1) TRASPORTO A DISCARICA (Cat 15) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - TRASPORTO A DISCARICA SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 SENE PREVEDONO MC 96 SOMMANO m³					93,42		
						93,42	38,71	3'616,29
72 21.01.25	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - TRASPORTO A DISCARICA SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 SENE PREVEDONO MC 96 SOMMANO m³					93,42		
						93,42	38,71	3'616,29
73 21.01.02.001	DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE PENSILINA SOPRA PORTONE FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2) FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2) PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE *(par.ug.=2*2) PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE E PARTE ANTERIORE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2) PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE *(par.ug.=2*2) PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE EPARTE CENTRALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2) PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2) FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2) PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE *(par.ug.=2*2)	1,00	3,00	1,80	0,20	1,08		
		2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
		2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
		4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
		4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
		2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
		4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
		4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
		2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
		2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
		2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
		4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
	A R I P O R T A R E					4,50		278'144,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,50		278'144,74
74 21.01.02.001	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE E PARTE ANTERIORE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2)	4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE	2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
	PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
	PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE EPARTE CENTRALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2)	4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE	2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
	SOMMANO m³					6,72	377,15	2'534,45
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - DISMISSIONI							
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	PENSILINA SOPRA PORTONE	1,00	3,00	1,80	0,20	1,08		
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE E PARTE ANTERIORE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2)	4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE	2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
	PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
	PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE EPARTE CENTRALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2)	4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE	2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
	PROSPETTO POSTERIORE							
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40	0,15	0,15	0,24		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA LATERALE E PARTE ANTERIORE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2)	4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE	2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
	PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE *(par.ug.=2*2)	4,00	0,20	0,15	1,00	0,12		
	PARAPETTO BALCONI PIANO PRIMO LATERALE EPARTE CENTRALE *(par.ug.=2*2)*(lung.=,6+,2)	4,00	0,80	0,15	1,00	0,48		
	PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA ANTERIORE CENTRALE	2,00	1,90	0,15	1,00	0,57		
	SOMMANO m³					6,72	377,15	2'534,45
	INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4)							
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
75 An.0028	Applicazione di paraspigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di rasatura degli elementi elementi in c.a.(spigolo Balconi)							
	A R I P O R T A R E							283'213,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							283'213,64
76 An.0028	SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00			22,00		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00			22,00		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00			11,00		
	COLMO DEL TETTO	1,00	22,00			22,00		
	SOMMANO ml					120,20	7,11	854,62
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Applicazione di paraspigolo con gocciolatoio in plastica con rete fissata nello strato di rasatura degli elementi elementi in c.a.(spigolo Balconi)							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO TERRA *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	FRONTALINO SOTTO BALCONE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40			10,80		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00			22,00		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00			22,00		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00			11,00		
	COLMO DEL TETTO	1,00	22,00			22,00		
	SOMMANO ml					120,20	7,11	854,62
	IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	A R I P O R T A R E					28,80		284'922,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					108,64		288'130,66
81 21.01.14	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (lung.=1,4+1,2+1,4+1,2)	2,00	5,20	0,20		2,08		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE CASSONETTO PIANO PRIMO	2,00	1,20		0,30	0,72		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PIANO PRIMO * (par.ug.=2*2)*(lung.=1,4+,8+1,4+,8)	4,00	4,40	0,20		3,52		
	PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE CASSONETTO PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2)	4,00	0,80		0,30	0,96		
	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE PIANO PRIMO * (lung.=2,4+1,2+2,4)	2,00	6,00	0,20		2,40		
	PROSPETTO POSTERIORE PORTE FINESTRE CASSONETTO PIANO PRIMO	2,00	1,20		0,30	0,72		
	PROSPETTO LATERALE PIANO TERRA *(lung.=1,4+,8+1,4+,8)	1,00	4,40	0,20		0,88		
	PROSPETTO LATERALE CASSONETTO PIANO TERRA	1,00	0,80		0,30	0,24		
	PROSPETTO LATERALE PIANO PRIMO *(lung.=1,2+,8+1,2+,8)	1,00	4,00	0,20		0,80		
	PROSPETTO LATERALE CASSONETTO PIANO PRIMO	1,00	0,80		0,30	0,24		
	FINESTRA VANO SCALA *(lung.=1+1,2+1+1,2)	1,00	4,40	0,20		0,88		
	SOMMANO m²					122,08	22,19	2'708,96
	DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	RINGHIERE BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA *(par.ug.=2*2*2)	8,00	0,40		1,00	3,20		
	COPERTURA PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	RINGHIERE BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2*2)	8,00	0,40		1,00	3,20		
	COPERTURA PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	SOMMANO m²					10,72	8,04	86,19
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	RINGHIERE BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA *(par.ug.=2*2*2)	8,00	0,40		1,00	3,20		
	COPERTURA PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	RINGHIERE BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO *(par.ug.=2*2*2)	8,00	0,40		1,00	3,20		
	COPERTURA PARAPETTO BALCONI PIANO TERRA * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	SOMMANO m²					10,72	8,04	86,19
	RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 11) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	A R I P O R T A R E							291'012,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							291'012,00
83 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 SOLAIO PIANO DI COPERTURA E ALLOGGI VARI SI PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A MQ 30 SOMMANO m²					30,00 30,00	129,16	3'874,80
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
84 21.04.07	Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 SOLAIO PIANO DI COPERTURA E ALLOGGI VARI SI PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A MQ 30 SOMMANO m²					30,00 30,00	129,16	3'874,80
	INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
85 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2) PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2) PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO AGGETTO COLMO DEL TETTO E FRONTALINO SOMMANO m²	1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00	22,00 5,40 22,00 5,40 11,00 22,00		0,80 0,20 0,80 0,20 0,80 0,80	17,60 2,16 17,60 2,16 8,80 17,60	24,51	1'615,70
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
86 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	A R I P O R T A R E							300'377,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							300'377,30
87 09.01.10.001	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00		0,80	8,80		
	AGGETTO COLMO DEL TETTO E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	SOMMANO m²					65,92	24,51	1'615,70
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00		0,80	8,80		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	SOMMANO m²					77,12	38,02	2'932,10
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI * (lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00		0,80	8,80		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO							
	A R I P O R T A R E					48,32		304'925,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					48,32		304'925,10
	PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	SOMMANO m²					77,12	38,02	2'932,10
	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 16) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
89 An.0011	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	52,56	420,48
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
90 An.0011	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=2*2)	4,00				4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	52,56	420,48
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
91 An.0012	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	125,68	502,72
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
92 An.0012	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI							
	A R I P O R T A R E							309'200,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							309'200,88
93 An.0013	Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2)	2,00				2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	125,68	502,72
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
93 An.0013	Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali (interruttori, relè a tempo, alimentatori citofonici,ecc). SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	165,10	165,10
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali (interruttori, relè a tempo, alimentatori citofonici,ecc). SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
94 An.0013	SOMMANO cadauno					1,00	165,10	165,10
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 QUADRO CONDOMINIALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	64,28	128,56
95 An.0014	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUADRO CONDOMINIALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	64,28	128,56
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
96 An.0014	Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUADRO CONDOMINIALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	64,28	128,56
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUADRO CONDOMINIALE					2,00		
96 An.0014	SOMMANO cadauno					2,00	64,28	128,56
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUADRO CONDOMINIALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	64,28	128,56
	A R I P O R T A R E							310'290,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							310'290,92
97 An.0015	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 INGRESSO FABBRICATO SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	298,43	298,43
98 An.0015	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 INGRESSO FABBRICATO SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	298,43	298,43
99 An.0016	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 64.8. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 MESSA A TERRA SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	238,80	238,80
100 An.0016	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 64.8. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 MESSA A TERRA SOMMANO cadauno					1,00		
						1,00	238,80	238,80
101 An.0017	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello limitatori ENEL condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti condominia ... ola d'arte. - interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A; 4,5 KA							
	A R I P O R T A R E							311'365,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							311'365,38
102 An.0017	SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	117,63	117,63
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello limitatori ENEL condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti condominia ... ola d'arte. - interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A; 4,5 KA SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUADRO CONDOMINIALE					1,00		
103 An.0020	SOMMANO cadauno					1,00	117,63	117,63
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PIANO INGRESSO PIANO TERRA PIANO PRIMO					1,00 1,00 1,00		
104 An.0020	SOMMANO cadauno					3,00	52,66	157,98
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PIANO INGRESSO PIANO TERRA PIANO PRIMO					1,00 1,00 1,00		
105 An.0022	SOMMANO cadauno					3,00	52,66	157,98
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2 x 36 W IP 65.							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	A R I P O R T A R E							311'916,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							311'916,60
106 An.0022	PIANO TERRA INGRESSO FABBRICATO SOMMANO cadauno					1,00	131,96	131,96
						1,00		
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2 x 36 W IP 65. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PIANO TERRA INGRESSO FABBRICATO SOMMANO cadauno					1,00	131,96	131,96
						1,00		
107 14.03.22.002	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 Messa a terra SOMMANO cad					1,00	108,40	108,40
						1,00		
108 14.03.22.002	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 Messa a terra SOMMANO cad					1,00	108,40	108,40
						1,00		
109 14.03.21.002	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 allaccio puntazza SOMMANO m					3,00	7,78	23,34
						3,00		
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	A R I P O R T A R E							312'420,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							312'420,66
110 14.03.21.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 allaccio puntazza SOMMANO m					3,00 3,00	7,78	23,34
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
111 14.03.17.008	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 Allaccio messa a terra dal contatore SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	11,27	112,70
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
112 14.03.17.008	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 Allaccio messa a terra dal contatore SOMMANO m		10,00			10,00 10,00	11,27	112,70
	SERVIZI IGIENICI (Cat 14) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
113 An.0024	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PIANO TERRA BAGNO PIANO PRIMO BAGNO SOMMANO a corpo					1,00 1,00	5'587,51	5'587,51
114 An.0026	Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni: rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	A R I P O R T A R E							318'256,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							318'256,91
115 An.0026	Colonna scarico bagni	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	203,29	4'065,80
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni: rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 Colonna scarico bagni e doppio servizio	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					20,00	203,29	4'065,80
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
116 An.0027	Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni: rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 COLONNA IDRICA MONTANTE PIANO TERRA	2,00	6,00			12,00		
	COLONNA IDRICA MONTANTE PIANO PRIMO	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					32,00	176,73	5'655,36
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
117 An.0027	Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni: rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 COLONNA IDRICA MONTANTE PIANO TERRA	2,00	6,00			12,00		
	COLONNA IDRICA MONTANTE PIANO PRIMO	2,00	10,00			20,00		
	SOMMANO ml					32,00	176,73	5'655,36
	COPERTURA (Cat 17) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
118 21.05.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie effettiva							
	SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - COPERTURA SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A A 70 MQ.					70,00		
	SOMMANO m²					70,00	30,29	2'120,30
	A R I P O R T A R E							339'819,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							339'819,53
119 21.05.17	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie effettiva SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - COPERTURA SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 SE NE PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A A 70 MQ. SOMMANO m²					70,00 70,00	30,29	2'120,30
120 15.04.11.003	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - COPERTURA SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO POSTERIORE SOMMANO m		22,00 22,00			22,00 22,00 44,00	34,27	1'507,88
121 15.04.11.003	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2) Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pez ... nesti di pluviali ecc., ogni altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. in PVC pesante SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - COPERTURA SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO POSTERIORE SOMMANO m		22,00 22,00			22,00 22,00 44,00	34,27	1'507,88
122 An.0019	IMPIANTI ELETTRICI (Cat 16) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d'ingresso eseguito in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PIANO TERRA PIANO PRIMO SOMMANO cadauno					2,00 2,00 4,00	51,14	204,56
	A R I P O R T A R E							345'160,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							345'160,15
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
123 An.0019	Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d'ingresso eseguito in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PIANO TERRA PIANO PRIMO					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	51,14	204,56
	RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 11) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
124 An.0029	Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro sfere di polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente, ... su mq. fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 1,20		7,20 7,20 7,20 7,20		
	SOMMANO m2					28,80	73,30	2'111,04
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
125 An.0029	Fornitura e posa in opera di controfodera con lastra di cemento alleggerito con micro sfere di polistirolo e rinforzato su ambo i lati con rete in fibre di vetro alcaliresistente, ... su mq. fissata a mezzo di viti autoperforanti su intelaiatura metallica di lamierino zincato dello spessore di 6/10 mm. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 1,20		7,20 7,20 7,20 7,20		
	SOMMANO m2					28,80	73,30	2'111,04
	INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
126 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO	2,00	3,00	1,20		7,20		
	A R I P O R T A R E					7,20		349'586,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					7,20		349'586,79
127 21.09.08	POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00		0,80	8,80		
	AGGETTO COLMO DEL TETTO E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	SOMMANO m²					94,72	8,76	829,75
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	INTRADOSSO BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	PROSPETTO PRINCIPALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO PRINCIPALE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO POSTERIORE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	PROSPETTO POSTERIORE FRONTALINO BALCONI *(lung.=1,2+3+1,2)	2,00	5,40		0,20	2,16		
	PROSPETTO LATERALE AGGETTO COPERTURA E FRONTALINO	1,00	11,00		0,80	8,80		
	AGGETTO COLMO DEL TETTO E FRONTALINO	1,00	22,00		0,80	17,60		
	SOMMANO m²					94,72	8,76	829,75
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Fornitura e posa in opera di promotore di adesione a base di resine acriliche elastiche e fibrette rinforzanti per favorire l'applicazione su supporti lisci ed inassorbenti di stra ... mq, previa idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura e se necessario lavaggio a pressione.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI							
	SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00	3,00	1,20		7,20		
	A R I P O R T A R E					28,80		351'246,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					28,80		351'246,29
	SOMMANO mq					28,80	15,65	450,72
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
129 An.0030	Fornitura e posa in opera di promotore di adesione a base di resine acriliche elastiche e fibrette rinforzanti per favorire l'applicazione su supporti lisci ed inassorbenti di stra ... mq, previa idonea predisposizione delle superfici mediante pulitura, spolveratura e se necessario lavaggio a pressione. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 1,20		7,20 7,20 7,20 7,20		
	SOMMANO mq					28,80	15,65	450,72
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
130 An.0031	Fornitura e posa in opera di Fornitura di rasante cementizio per la rasatura a civile di intonaci cementizi ed in malta bastarda, pareti in calcestruzzo, superfici rivestite con pi ... ca in due riprese con un consumo di circa 1,5 Kg/m2 per ogni millimetro di spessore e rifinito con frattazzo di spugna. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 1,20		7,20 7,20 7,20 7,20		
	SOMMANO mq					28,80	15,65	450,72
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
131 An.0031	Fornitura e posa in opera di Fornitura di rasante cementizio per la rasatura a civile di intonaci cementizi ed in malta bastarda, pareti in calcestruzzo, superfici rivestite con pi ... ca in due riprese con un consumo di circa 1,5 Kg/m2 per ogni millimetro di spessore e rifinito con frattazzo di spugna. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE	2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00	1,20 1,20 1,20 1,20		7,20 7,20 7,20 7,20		
	SOMMANO mq					28,80	15,65	450,72
	RINFORZO STRUTTURALE (Cat 18) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
132 An.0032	Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica. ... sposte in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 18 - RINFORZO STRUTTURALE							
	A R I P O R T A R E							353'049,17



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							353'049,17
133 An.0032	SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	Trave di piano tra copertura e primo piano	1,00	22,00	0,50		11,00		
	Trave di piano tra primo piano e piano terra	1,00	22,00	1,00		22,00		
	Pilastri	4,00	7,50	0,50		15,00		
	Pilastri	4,00	7,50	1,00		30,00		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	0,50	0,30		-1,50		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	1,00	0,30		-3,00		
	A detrarre fascia sopra sbalzo balcone	2,00	3,00	0,50		-3,00		
	PROSPETTO POSTERIORE							
	Trave di piano tra copertura e primo piano	1,00	22,00	0,50		11,00		
	Trave di piano tra primo piano e piano terra	1,00	22,00	1,00		22,00		
	Pilastri	4,00	7,50	0,50		15,00		
	Pilastri	4,00	7,50	1,00		30,00		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	0,50	0,30		-1,50		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	1,00	0,30		-3,00		
	A detrarre fascia sopra sbalzo balcone	2,00	3,00	0,50		-3,00		
	PROSPETTO LATERALE							
	Trave di piano tra copertura e primo piano	1,00	9,50	0,50		4,75		
	Trave di piano tra primo piano e piano terra	1,00	9,50	1,00		9,50		
	Pilastri	2,00	7,50	0,50		7,50		
	Pilastri	1,00	9,00	1,00		9,00		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri *(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,00	0,30		-2,40		
	Sommano positivi mq					186,75		
	Sommano negativi mq					-17,40		
	SOMMANO mq					169,35	89,28	15'119,57
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Presidio antiribaltamento delle murature con rete bidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica.							
	... sposte in foglio o voltine di solai. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 18 - RINFORZO STRUTTURALE							
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	PROSPETTO PRINCIPALE							
	Trave di piano tra copertura e primo piano	1,00	22,00	0,50		11,00		
	Trave di piano tra primo piano e piano terra	1,00	22,00	1,00		22,00		
	Pilastri	4,00	7,50	0,50		15,00		
	Pilastri	4,00	7,50	1,00		30,00		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	0,50	0,30		-1,50		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	1,00	0,30		-3,00		
	A detrarre fascia sopra sbalzo balcone	2,00	3,00	0,50		-3,00		
	PROSPETTO POSTERIORE							
	Trave di piano tra copertura e primo piano	1,00	22,00	0,50		11,00		
	Trave di piano tra primo piano e piano terra	1,00	22,00	1,00		22,00		
	Pilastri	4,00	7,50	0,50		15,00		
	Pilastri	4,00	7,50	1,00		30,00		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	0,50	0,30		-1,50		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri	10,00	1,00	0,30		-3,00		
	A detrarre fascia sopra sbalzo balcone	2,00	3,00	0,50		-3,00		
	PROSPETTO LATERALE							
	Trave di piano tra copertura e primo piano	1,00	9,50	0,50		4,75		
	Trave di piano tra primo piano e piano terra	1,00	9,50	1,00		9,50		
	Pilastri	2,00	7,50	0,50		7,50		
	Pilastri	1,00	9,00	1,00		9,00		
	A detrarre sovrapposizione tra travi e pilastri *(par.ug.=2,00*4)	8,00	1,00	0,30		-2,40		
	Sommano positivi mq					186,75		
	Sommano negativi mq					-17,40		
	SOMMANO mq					169,35	89,28	15'119,57
	A R I P O R T A R E							383'288,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							383'288,31
134 An.0033	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. ... ente con linee guida CNR DT 215/2018.Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 18 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 Se ne prevedono n° 4 per ogni metro quadrato *(par.ug.=4*170)	680,00				680,00		
	SOMMANO cadauno					680,00	28,28	19'230,40
	Parziale LAVORI A MISURA euro							402'518,71
	A R I P O R T A R E							402'518,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							402'518,71
135 An.0033	<u>LAVORI A CORPO</u>							
	LAVORI (SpCat 1)							
	RINFORZO STRUTTURALE (Cat 18)							
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
	Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. ... ente con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 18 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 Se ne prevedono n° 4 per ogni metro quadrato *(par.ug.=4*170)	680,00				680,00		
	SOMMANO cadauno					680,00	28,28	19'230,40
	Parziale LAVORI A CORPO euro							19'230,40
	T O T A L E euro							421'749,11
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002	<div>LAVORI SICUREZZA</div> <div><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></div> <div>Totale SUPER CATEGORIE euro</div>	<div>377'417,40</div> <div>44'331,71</div> <div>421'749,11</div>
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
		RIPORTO
	<div>Riepilogo CATEGORIE</div>	
001	DISMISSIONI	18'628,91
002	INFISSI OS6	59'252,90
003	INTONACI TERMOISOLANTI OS7	85'468,14
004	INTONACI TRADIZIONALI	16'932,04
005	PAVIMENTI	5'164,28
006	IMPERMEABILIZZAZIONI	1'932,48
007	MASSETTI	885,88
008	PONTEGGI	31'731,96
009	CANTIERE	19'106,89
010	FINITURE	1'826,16
011	RISANAMENTO STRUTTURALE	38'987,76
012	TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	5'417,92
013	OPERE IN FERRO	13'046,40
014	SERVIZI IGIENICI	25'029,83
015	TRASPORTO A DISCARICA	7'232,58
016	IMPIANTI ELETTRICI	5'221,32
017	COPERTURA	17'183,72
018	RINFORZO STRUTTURALE	68'699,94
		Totale CATEGORIE euro
		421'749,11
		A RIPORTARE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002 003	<p><u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u></p> <p>FABBRICATO CIVICO N° 4 FABBRICATO CIVICO N° 6 ENTRAMBI FABBRICATI</p> <p>Siracusa, 15/09/2022</p>  <p>Il Tecnico Geom. Massimino Tuccitto</p>  <p>Totale SUB CATEGORIE euro</p>	<p>206'524,13 200'936,01 14'288,97</p> <p>421'749,11</p>
	A RIPORTARE	