



Unione Europea



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

CUP_I99J21015790006

DATA

REV. 02

15 /09/2022

ELABORATO

H

SCALA

XX

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

BANDO PNRR COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
Elenco prezzi aggiornato decreto n° 17 del 29.06.2022

GRUPPO N°8 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA
VIA FALCONE CIV. 4 E 6
FINANZIATI CON LEGGE N°33 DEL 15/05/1956

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

STIMA INCIDENZA DELLA SICUREZZA

IL PROGETTISTA

Geom. Massimino Tuccitto

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi





Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Siracusa

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO SITO IN CANICATTINI BAGNI VIA FALCONE CIVICO N° 4 E N° 6 GRUPPO N° 8 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE SICILIA FINANZIATI CON LEGGE N°33 DEL 15/05/1956

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022



IL TECNICO

Geom. Massimino Tuccitto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA SICUREZZA (SpCat 2) PONTEGGI (Cat 8) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
1 / 17 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00 4,00 1,00 4,00 1,00	23,00 1,00 23,00 1,00 10,00		9,00 9,00 11,00 11,00 10,00	207,00 36,00 253,00 44,00 100,00		
	SOMMANO m²					640,00	8,27	5'292,80
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
2 / 18 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2) PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00 4,00 1,00 4,00 1,00	23,00 1,00 23,00 1,00 10,00		9,00 9,00 11,00 11,00 10,00	207,00 36,00 253,00 44,00 100,00		
	SOMMANO m²					640,00	8,27	5'292,80
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
3 / 19 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4					2'560,06		
	SOMMANO m²xmese					2'560,06	1,64	4'198,50
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
4 / 20 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI							
	A R I P O R T A R E							14'784,10



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'784,10
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 4					2'560,06		
	SOMMANO m²xmese					2'560,06	1,64	4'198,50
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
5 / 21 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	PROSPETTO PRINCIPALE	1,00	23,00		9,00	207,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		9,00	36,00		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	23,00		11,00	253,00		
	PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		11,00	44,00		
	PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00	10,00		10,00	100,00		
	SOMMANO m²					640,00	3,64	2'329,60
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
6 / 22 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO PRINCIPALE	1,00	23,00		9,00	207,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		9,00	36,00		
	PROSPETTO POSTERIORE	1,00	23,00		11,00	253,00		
	PROSPETTO POSTERIORE LATERALE BALCONI *(par.ug.=2*2)	4,00	1,00		11,00	44,00		
	PROSPETTO LATERALE *(H/peso=(9,0+11)/2)	1,00	10,00		10,00	100,00		
	SOMMANO m²					640,00	3,64	2'329,60
	CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
7 / 33 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4							
	PROSPETTO POSTERIORE		24,00		2,00	48,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE		24,00		2,00	48,00		
	PROSPETTI LATERALI		10,00		2,00	20,00		
	SOMMANO m²					116,00	19,36	2'245,76
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
8 / 34 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							25'887,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							25'887,56
9 / 35 26.01.29	Cat 9 - CANTIERE							
	SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6							
	PROSPETTO POSTERIORE		24,00		2,00	48,00		
	PROSPETTO PRINCIPALE		24,00		2,00	48,00		
	PROSPETTI LATERALI		10,00		2,00	20,00		
	SOMMANO m²					116,00	19,36	2'245,76
	ENTRAMBI FABBRICATI (SbCat 3)							
9 / 35 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 9 - CANTIERE							
	SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI							
	AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA		12,00		2,00	24,00		
	SOMMANO m²					24,00	19,36	464,64
10 / 36 26.07.02.001	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 9 - CANTIERE							
	SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI							
	ATTREZZATURA CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	539,41	539,41
11 / 37 26.07.02.002	Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto ele ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 9 - CANTIERE							
	SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI							
	ATTREZZATURA CANTIERE					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	263,95	2'375,55
12 / 38 26.07.03.001	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 9 - CANTIERE							
	SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI							
	ATTREZZATURA CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	668,00	668,00
13 / 39 26.07.03.002	Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	A R I P O R T A R E							32'180,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							32'180,92
14 / 40 26.07.07	Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI ATTREZZATURA CANTIERE					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	392,53	3'532,77
	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - ENTRAMBI FABBRICATI ATTREZZATURA CANTIERE					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	670,86	6'708,60
15 / 63 26.01.14	PONTEGGI (Cat 8) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 INGRESSO FABBRICATO					7,80		
	SOMMANO m²		3,00	2,60		7,80	20,84	162,55
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
16 / 64 26.01.14	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 INGRESSO FABBRICATO					7,80		
	SOMMANO m²		3,00	2,60		7,80	20,84	162,55
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
	A R I P O R T A R E							42'803,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							42'803,99
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
18 / 66 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
	FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
19 / 67 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 Messa a terra ponteggio *(par.ug.=23+23+12)	58,00				58,00		
	SOMMANO m					58,00	11,42	662,36
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
20 / 68 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 Messa a terra ponteggio *(par.ug.=23+23+12)	58,00				58,00		
	SOMMANO m					58,00	11,42	662,36
	CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 4 (SbCat 1)							
21 / 69 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 4 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,20	73,20
	FABBRICATO CIVICO N° 6 (SbCat 2)							
22 / 70 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la							
	A R I P O R T A R E							44'258,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							44'258,51
	sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 6 CANTIERE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	73,20	73,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							44'331,71
	T O T A L E euro							44'331,71
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	FABBRICATO CIVICO N° 4	15'021,37
002	FABBRICATO CIVICO N° 6	15'021,37
003	ENTRAMBI FABBRICATI	14'288,97
	Totale SUB CATEGORIE euro	44'331,71
	<p>Siracusa, 15/09/2022</p>  <p>Il Tecnico Geom. Massimino Tuccitto</p> 	
	A RIPORTARE	