



Unione Europea



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PROVINCIA DI SIRACUSA

CUP_I99J21015770006

DATA

REV. 02

15 /09/2022

ELABORATO

D

SCALA

XX

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

BANDO PNRR COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
Elenco prezzi aggiornato decreto n° 17 del 29.06.2022

GRUPPO N°12 ALLOGGI DI PROPRIETA' DELLO I.A.C.P.
VIA SAN NICOLA I TRAVERSA CIV. 3 - 5
FINANZIATI CON LEGGE N° 457 DEL 5/08/1978 II BIENNIO

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO

IL PROGETTISTA

Geom. Massimino Tuccitto

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi





Istituto Autonomo per le Case Popolari
Provincia di Siracusa

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI IN CANICATTINI BAGNI VIA SAN NICOLA I TRAVERSA CIV. 3 -5.
ALLOGGI REALIZZATI CON LEGGE DI FINANZIAMENTO N° 457/1978
2° BIENNIO GRUPPO 12 ALLOGGI.-

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022



IL TECNICO

Geom. Massimino Tuccitto

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|--------|--------|----------|----------|----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA LAVORI (SpCat 1) DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 1 21.01.06 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m² | | | | | | | |
| | | | 23,20 | 12,450 | | 288,84 | | |
| | | 2,00 | 3,35 | 1,250 | | -8,38 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | 1,200 | | 9,12 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | 1,200 | | 9,12 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | 1,200 | | 9,12 | | |
| | | | | | | 340,20 | | |
| | | | | | | -8,38 | | |
| | | | | | | 331,82 | 11,11 | 3'686,52 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 2 21.01.06 | Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m² | | | | | | | |
| | | | 23,20 | 12,450 | | 288,84 | | |
| | | 2,00 | 3,35 | 1,250 | | -8,38 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | 1,200 | | 9,12 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | 1,200 | | 9,12 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | | 8,00 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | 1,200 | | 9,12 | | |
| | | | | | | 340,20 | | |
| | | | | | | -8,38 | | |
| | | | | | | 331,82 | 11,11 | 3'686,52 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 3 21.01.09 | Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE | | | | | | | |
| | | | 23,20 | 12,450 | 7,000 | 2'021,88 | | |
| | | 2,00 | 3,35 | 1,250 | 7,000 | -58,63 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | 5,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 3,80 | 1,200 | 5,000 | 45,60 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | 2,000 | 5,000 | 40,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2'088,85 | | 7'373,04 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|---|--|--|--------|---|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 46'225,17 |
| | gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 2,00 3,80 2,00 3,80 2,00 3,80 | 2,000 1,200 2,000 1,200 2,000 1,200 | | 8,00 9,12 8,00 9,12 8,00 9,12 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 51,36 | 53,47 | 2'746,22 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 10 05.01.07 | Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie grezza fia ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. SpCat 1 - LAVORI Cat 5 - PAVIMENTI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 2,00 3,80 2,00 3,80 2,00 3,80 | 2,000 1,200 2,000 1,200 2,000 1,200 | | 8,00 9,12 8,00 9,12 8,00 9,12 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 51,36 | 53,47 | 2'746,22 |
| | IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 11 12.01.03 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere e una flessibilità al freddo c ... tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA RISVOLTO MURI PERIMETRALI *(lung.=23,20+12,45) A DETRARRE RISEGHE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 35,65 3,35 2,00 3,80 2,00 3,80 2,00 3,80 | 12,450 1,250 2,000 1,200 2,000 1,200 2,000 1,200 | 0,300 | 288,84 21,39 -8,38 8,00 9,12 8,00 9,12 8,00 9,12 | | |
| | Sommano positivi m² Sommano negativi m² | | | | | 361,59 -8,38 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 353,21 | 19,19 | 6'778,10 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 12 12.01.03 | Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore minimo di 4 mm, con | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 58'495,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---|-------|--|---|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 988,00 | | 73'444,57 |
| | SOMMANO m² | | | | | 988,00 | 8,27 | 8'170,76 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 15 26.01.02 | Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 5 * (par.ug.=988*5) | 4940,00 | | | | 4'940,00 | | |
| | SOMMANO m²xmese | | | | | 4'940,00 | 1,64 | 8'101,60 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 16 26.01.02 | Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 QUANTITA' PREVISTA NEL MONTAGGIO PER MESI 5 * (par.ug.=988*5) | 4940,00 | | | | 4'940,00 | | |
| | SOMMANO m²xmese | | | | | 4'940,00 | 1,64 | 8'101,60 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 17 26.01.03 | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 FABBRICATO A1 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA *(lung.=3+2+3) PROSPETTO LATERALE RISEGHE BALCONI *(par.ug.=2*2) TORRINO SCALA *(lung.=3+8) | | 24,00 2,00 24,00 2,00 8,00 12,00 4,00 2,00 | | 11,000 11,000 11,000 11,000 8,000 11,000 11,000 4,000 | 264,00 44,00 264,00 44,00 64,00 132,00 88,00 88,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 988,00 | 3,64 | 3'596,32 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 18 26.01.03 | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 101'414,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 101'414,85 |
| | FABBRICATO A1 | | | | | | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE | | 24,00 | | 11,000 | 264,00 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA | 2,00 | 2,00 | | 11,000 | 44,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE | | 24,00 | | 11,000 | 264,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA BALCONI | 2,00 | 2,00 | | 11,000 | 44,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA *(lung.=3+2+3) | | 8,00 | | 8,000 | 64,00 | | |
| | PROSPETTO LATERALE | | 12,00 | | 11,000 | 132,00 | | |
| | RISEGHE BALCONI *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 2,00 | | 11,000 | 88,00 | | |
| | TORRINO SCALA *(lung.=3+8) | 2,00 | 11,00 | | 4,000 | 88,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 988,00 | 3,64 | 3'596,32 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 19 26.01.13 | Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | | | |
| | FABBRICATO A1 | | | | | | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE | 2,00 | 24,00 | 2,000 | | 96,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE | 2,00 | 24,00 | 2,000 | | 96,00 | | |
| | PROSPETTI LATERALI | 2,00 | 12,00 | 2,000 | | 48,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 240,00 | 24,91 | 5'978,40 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 20 26.01.13 | Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | FABBRICATO A1 | | | | | | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE | 2,00 | 24,00 | 2,000 | | 96,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE | 2,00 | 24,00 | 2,000 | | 96,00 | | |
| | PROSPETTI LATERALI | 2,00 | 12,00 | 2,000 | | 48,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 240,00 | 24,91 | 5'978,40 |
| | LAVORI (SpCat 1) | | | | | | | |
| | DISMISSIONI (Cat 1) | | | | | | | |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 21 21.01.16 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succièli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | PORTONCINO INGRESSO | 1,00 | 1,60 | | 2,500 | 4,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | | 1,600 | 8,96 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | | 2,600 | 4,68 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 1,600 | 4,48 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 29,40 | | 116'967,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 29,40 | | 116'967,97 |
| 22 21.01.16 | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | | 1,600 | 5,76 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | FINESTRA SCALA | 1,00 | 1,70 | | 1,000 | 1,70 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | | 1,600 | 8,96 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | | 2,600 | 4,68 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 1,600 | 4,48 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | | 1,600 | 5,76 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | FINESTRA SCALA | 1,00 | 1,70 | | 1,000 | 1,70 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | | 1,600 | 8,96 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | | 2,600 | 4,68 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 1,600 | 4,48 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | | 1,600 | 5,76 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | TORRINIO | | | | | | | |
| | FINESTRA VANO SCALA | 1,00 | 1,00 | | 1,700 | 1,70 | | |
| | PORTA ACCESSO TERRAZZA | 1,00 | 0,90 | | 2,200 | 1,98 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 126,40 | 16,09 | 2'033,78 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| | Cat 1 - DISMISSIONI | | | | | | | |
| | SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | PORTONCINO INGRESSO | 1,00 | 1,60 | | 2,500 | 4,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | | 1,600 | 8,96 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | | 2,600 | 4,68 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 1,600 | 4,48 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | | 1,600 | 5,76 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | FINESTRA SCALA | 1,00 | 1,70 | | 1,000 | 1,70 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | | 1,600 | 8,96 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | | 2,600 | 4,68 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 1,600 | 4,48 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | | 1,600 | 5,76 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | FINESTRA SCALA | 1,00 | 1,70 | | 1,000 | 1,70 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | | 1,600 | 8,96 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | | 2,600 | 4,68 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | | 1,600 | 4,48 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | | 1,600 | 5,76 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | | 2,600 | 7,28 | | |
| | TORRINIO | | | | | | | |
| | FINESTRA VANO SCALA | 1,00 | 1,00 | | 1,700 | 1,70 | | |
| | PORTA ACCESSO TERRAZZA | 1,00 | 0,90 | | 2,200 | 1,98 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 126,40 | 16,09 | 2'033,78 |
| | INFISSI OS6 (Cat 2) | | | | | | | |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 121'035,53 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--|--|-------|--|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 121'035,53 |
| 23 08.01.15.001 | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA SOMMANO m² | 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 | 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 | | 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 | 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 | | |
| | | | | | | 115,32 | 598,59 | 69'029,40 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 24 08.01.15.001 | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA SOMMANO m² | 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 | 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 | | 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 1,600 2,600 2,600 1,600 1,600 2,600 | 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 8,96 4,68 7,28 4,48 5,76 7,28 | | |
| | | | | | | 115,32 | 598,59 | 69'029,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 259'094,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 259'094,33 |
| 25 08.01.01.001 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 TORRINIO FINESTRA VANO SCALA SOMMANO m² | 3,00 | 1,00 | | 1,700 | 5,10 | | |
| | | | | | | 5,10 | 463,29 | 2'362,78 |
| 26 08.01.01.001 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polv ... e o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 TORRINIO FINESTRA VANO SCALA SOMMANO m² | 3,00 | 1,00 | | 1,700 | 5,10 | | |
| | | | | | | 5,10 | 463,29 | 2'362,78 |
| 27 08.01.07.002 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA PORTONCINO INGRESSO TORRINIO PORTA ACCESSO TERRAZZA SOMMANO m² | 1,00 | 1,60 | | 2,500 | 4,00 | | |
| | | 1,00 | 0,90 | | 2,200 | 1,98 | | |
| | | | | | | 5,98 | 668,19 | 3'995,78 |
| 28 08.01.07.002 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm. 45÷55, verniciati a po ... smittanza termica complessiva non superiore a 2,2 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - INFISSI OS6 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA PORTONCINO INGRESSO TORRINIO PORTA ACCESSO TERRAZZA SOMMANO m² | 1,00 | 1,60 | | 2,500 | 4,00 | | |
| | | 1,00 | 0,90 | | 2,200 | 1,98 | | |
| | | | | | | 5,98 | 668,19 | 3'995,78 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 271'811,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 271'811,45 |
| 29 26.01.29 | SICUREZZA (SpCat 2) CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI *(lung.=12+2+2) AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA SOMMANO m ² | | 24,00 24,00 16,00 8,00 | | 2,000 2,000 2,000 2,000 | 48,00 48,00 32,00 16,00 | 19,36 | 2'787,84 |
| 30 26.01.29 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTI LATERALI *(lung.=12+2+2) AREA DEPOSITO E MATERIALE DI RISULTA SOMMANO m ² | | 24,00 24,00 16,00 8,00 | | 2,000 2,000 2,000 2,000 | 48,00 48,00 32,00 16,00 | 19,36 | 2'787,84 |
| 31 26.07.03.001 | CANTIERE (SbCat 3) Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... oneri e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - CANTIERE ATTREZZATURA CANTIERE SOMMANO cad | | | | | 1,00 1,00 | 668,00 | 668,00 |
| 32 26.07.03.002 | Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2,20x2,40, costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico e idrico, d ... e i relativi materiali di consumo per la periodica pulizia. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - CANTIERE ATTREZZATURA CANTIERE SOMMANO cad | | | | | 10,00 10,00 | 392,53 | 3'925,30 |
| 33 | Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 281'980,43 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--------------|---------------|-------|--------|---------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 281'980,43 |
| 26.07.07 | conforme alla norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il con ... pianti autorizzati. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 3 - CANTIERE ATTREZZATURA CANTIERE | | | | | 11,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 11,00 | 670,86 | 7'379,46 |
| | LAVORI (SpCat 1) FINITURE (Cat 10) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 34 15.04.14.005 | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 10 - FINITURE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO *(par.ug.=2*2) TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA | 4,00 1,00 | 10,00 2,00 | | | 40,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 42,00 | 21,74 | 913,08 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 35 15.04.14.005 | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 10 - FINITURE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO *(par.ug.=2*2) TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA | 4,00 1,00 | 10,00 2,00 | | | 40,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 42,00 | 21,74 | 913,08 |
| | DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 36 21.01.23 | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 TUBO PVC PLUVIALI FABBRICATO *(par.ug.=2*2) TUBO PVC PLUVIALI TORRINO SCALA | 4,00 1,00 | 10,00 2,00 | | | 40,00 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 42,00 | 4,34 | 182,28 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 37 21.01.23 | Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 291'368,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 1'533,78 | | 298'287,60 |
| | (par.ug.=2*2*3) PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * | 12,00 | 2,80 | | 1,000 | 33,60 | | |
| | (par.ug.=2*2*3)*(lung.=2+1,2) TORRINO E VANO SCALA | 12,00 | 3,20 | | 1,000 | 38,40 | | |
| | TORRINO E VANO SCALA | | 3,00 | | 3,000 | 9,00 | | |
| | TORRINO SCALA *(H/peso=(3+1,5)/2) | 2,00 | 8,00 | | 1,500 | 4,50 | | |
| | | | | | 2,250 | 36,00 | | |
| | Sommano positivi m² x cm | | | | | 2'398,50 | | |
| | Sommano negativi m² x cm | | | | | -743,22 | | |
| | SOMMANO m² x cm | | | | | 1'655,28 | 4,07 | 6'736,99 |
| | MASSETTI (Cat 7) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 40 12.02.01.002 | Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un lambda = 0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE | 2,00 | 23,20 3,35 | 12,450 1,250 | 0,080 0,080 | 23,11 -0,67 | | |
| | Sommano positivi m³ | | | | | 23,11 | | |
| | Sommano negativi m³ | | | | | -0,67 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 22,44 | 377,17 | 8'463,69 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 41 12.02.01.002 | Fornitura e posa in opera di massetto isolante con inerte leggero inorganico che garantisca un lambda = 0,10 W/m²K, dato in opera per lastrici solari, con peso specifico 4000÷500 ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, confezionato con cemento tipo 32.5 R e. con perlite espansa SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE | 2,00 | 23,20 3,35 | 12,450 1,250 | 0,080 0,080 | 23,11 -0,67 | | |
| | Sommano positivi m³ | | | | | 23,11 | | |
| | Sommano negativi m³ | | | | | -0,67 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 22,44 | 377,17 | 8'463,69 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 42 An.0006 | Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata, tipo pavitek, maglia 50*50, filo Ø 1.6 mm, in fogli delle dimensioni di ml. 2.00*0.50, in opera per armatura massetti, con ... trasporto, la posa in opera, i tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro occorrente.Rete pavitek per massetto SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE | 2,00 | 23,20 3,35 | 12,450 1,250 | | 288,84 -8,38 | | |
| | Sommano positivi m2 | | | | | 288,84 | | |
| | Sommano negativi m2 | | | | | -8,38 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 280,46 | | 321'951,97 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--|--|--|--------|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 280,46 | | 321'951,97 |
| | SOMMANO m2 | | | | | 280,46 | 6,96 | 1'952,00 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 43 An.0006 | Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata zincata, tipo pavitek, maglia 50*50, filo Ø 1.6 mm, in fogli delle dimensioni di ml. 2.00*0.50, in opera per armatura massetti, com ... trasporto, la posa in opera, i tagli, gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro occorrente.Rete pavitek per massetto SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE | 2,00 | 23,20 3,35 | 12,450 1,250 | | 288,84 -8,38 | | |
| | Sommano positivi m2 Sommano negativi m2 | | | | | 288,84 -8,38 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 280,46 | 6,96 | 1'952,00 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 44 05.01.10.002 | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 2,00 3,80 2,00 3,80 2,00 3,80 | 2,000 1,200 2,000 1,200 2,000 1,200 | | 8,00 9,12 8,00 9,12 8,00 9,12 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 51,36 | 15,38 | 789,92 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 45 05.01.10.002 | Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambie ... tura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. collocato all'esterno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 7 - MASSETTI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO TERRA PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO PRIMO PROSPETTO POSTERIORE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE BALCONI PIANO SECONDO PROSPETTO POSTERIORE | 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 2,00 3,80 2,00 3,80 2,00 3,80 | 2,000 1,200 2,000 1,200 2,000 1,200 | | 8,00 9,12 8,00 9,12 8,00 9,12 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 51,36 | 15,38 | 789,92 |
| | INTONACI TERMOISOLANTI OS7 (Cat 3) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 327'435,81 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 327'435,81 |
| 46 12.02.06.001 | Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS7 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE RISEGA BALCONI *(par.ug.=2,00*2) PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA TORRINO SCALA *(H/peso=(3+1,5)/2) A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI | | 23,00 | | 10,000 | 230,00 | | |
| | | 4,00 | 1,20 | | 10,000 | 48,00 | | |
| | | 2,00 | 1,20 | | 10,000 | 24,00 | | |
| | | | 23,00 | | 10,000 | 230,00 | | |
| | | 2,00 | 0,80 | | 10,000 | 16,00 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | 10,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 3,30 | | 10,000 | 66,00 | | |
| | | | 10,50 | | 10,000 | 105,00 | | |
| | | | 3,00 | | 3,000 | 9,00 | | |
| | | | 3,00 | | 1,500 | 4,50 | | |
| | | 2,00 | 8,00 | | 2,250 | 36,00 | | |
| | Sommano positivi m² | | | | | 808,50 | | |
| | Sommano negativi m² | | | | | -132,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 676,10 | 102,79 | 69'496,32 |
| 47 12.02.06.001 | Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a "cappotto" su superfici esterne verticali ed sub-orizzontali, conformi ad un ETA (European Technical Assessment) r ... ono da computarsi a parte. pannelli spessore 4 cm - Finitura con intonaco acril-silossanico antimuffa e antialga SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - INTONACI TERMOISOLANTI OS7 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PROSPETTO POSTERIORE PROSPETTO POSTERIORE RISEGA BALCONI *(par.ug.=2,00*2) PROSPETTO POSTERIORE RISEGA VANO SCALA PROSPETTO PRINCIPALE PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA BALCONI PROSPETTO PRINCIPALE RISEGA VANO SCALA PROSPETTI LATERALI TORRINO E VANO SCALA TORRINO E VANO SCALA TORRINO SCALA *(H/peso=(3+1,5)/2) A DETRARRE QUANTITA RELATIVA AGLI INFISSI ESTERNI | | 23,00 | | 10,000 | 230,00 | | |
| | | 4,00 | 1,20 | | 10,000 | 48,00 | | |
| | | 2,00 | 1,20 | | 10,000 | 24,00 | | |
| | | | 23,00 | | 10,000 | 230,00 | | |
| | | 2,00 | 0,80 | | 10,000 | 16,00 | | |
| | | 2,00 | 2,00 | | 10,000 | 40,00 | | |
| | | 2,00 | 3,30 | | 10,000 | 66,00 | | |
| | | | 10,50 | | 10,000 | 105,00 | | |
| | | | 3,00 | | 3,000 | 9,00 | | |
| | | | 3,00 | | 1,500 | 4,50 | | |
| | | 2,00 | 8,00 | | 2,250 | 36,00 | | |
| | Sommano positivi m² | | | | | 808,50 | | |
| | Sommano negativi m² | | | | | -132,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 676,10 | 102,79 | 69'496,32 |
| | RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 11) | | | | | | | |
| 48 21.03.01.001 | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO PRINCIPALE * | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 466'428,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|----------------|-------|----------------|---------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 466'428,45 |
| 49 21.03.01.001 | (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO LATERALE CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) PILASTRI D'ANGOLO TRAVI DI PIANO *(lung.=23+23+12) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=(2+1,3)*40/100) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=4,5*40/100) | | 26,30 11,00 | | 0,700 0,700 | 18,41 7,70 | | |
| | | | 24,10 | | 0,700 | 16,87 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | | 0,700 | 28,00 | | |
| | | 2,00 | 58,00 | | 0,300 | 34,80 | | |
| | | 12,00 | 1,32 | | 1,000 | 15,84 | | |
| | | 12,00 | 1,80 | | 1,000 | 21,60 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 143,22 | 105,42 | 15'098,25 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante: asportazione della parte ... ritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2 cm. per ogni m² d'intervento e per i primi 2 cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO LATERALE CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) PILASTRI D'ANGOLO TRAVI DI PIANO *(lung.=23+23+12) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=(2+1,3)*40/100) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=4,5*40/100) | | 26,30 11,00 | | 0,700 0,700 | 18,41 7,70 | | |
| | | | 24,10 | | 0,700 | 16,87 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | | 0,700 | 28,00 | | |
| | | 2,00 | 58,00 | | 0,300 | 34,80 | | |
| | | 12,00 | 1,32 | | 1,000 | 15,84 | | |
| | | 12,00 | 1,80 | | 1,000 | 21,60 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 143,22 | 105,42 | 15'098,25 |
| 50 An.0004 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ... SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO LATERALE CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) PILASTRI D'ANGOLO TRAVI DI PIANO *(lung.=23+23+12) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=(2+1,3)*40/100) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=4,5*40/100) | | 26,30 11,00 | | 0,700 0,700 | 18,41 7,70 | | |
| | | | 24,10 | | 0,700 | 16,87 | | |
| | | 4,00 | 10,00 | | 0,700 | 28,00 | | |
| | | 2,00 | 58,00 | | 0,300 | 34,80 | | |
| | | 12,00 | 1,32 | | 1,000 | 15,84 | | |
| | | 12,00 | 1,80 | | 1,000 | 21,60 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 143,22 | 15,16 | 2'171,22 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Applicazione di rasatura di elementi in c.a. con malta rasante premiscelata, composta da leganti idraulici, avente elevata adesione al calcestruzzo, alta resistenza ai solfati ed e ... | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 51 An.0004 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 498'796,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | | |
|---------------------|---|--|---|-----------------------------|---|--|-----------------------------|------------|--|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | 498'796,17 | |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO LATERALE CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+5+11,5+5+5,8) PILASTRI D'ANGOLO TRAVI DI PIANO *(lung.=23+23+12) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=(2+1,3)*40/100) PARAPETTI PROSPETTO PRINCIPALE SI PREVEDE IL 40% DELLA SUPERFICIE *(par.ug.=3*2*2)*(lung.=4,5*40/100) | | 26,30 11,00 24,10 10,00 58,00 1,32 1,80 | | 0,700 0,700 0,700 0,700 0,300 1,000 1,000 | 18,41 7,70 16,87 28,00 34,80 15,84 21,60 | | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 143,22 | 15,16 | 2'171,22 | |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | | |
| | 52 An.0005 | Fornitura e messa in opera di rivestimento protettivo anticarbonatazione, elastico, impermeabile, con ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle aggressioni chimico-fisiche, a ... he opera in regime di qualità secondo la normativa ISO 9000. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO LATERALE CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+5+11,5+5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | | 1,000 1,000 1,000 | 26,30 11,00 24,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 61,40 | 13,26 | 814,16 | |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | | |
| | 53 An.0005 | Fornitura e messa in opera di rivestimento protettivo anticarbonatazione, elastico, impermeabile, con ottima resistenza ai raggi ultravioletti, alle aggressioni chimico-fisiche, a ... he opera in regime di qualità secondo la normativa ISO 9000. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO LATERALE CORDOLO DI CORONAMENTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+5+11,5+5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | | 1,000 1,000 1,000 | 26,30 11,00 24,10 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 61,40 | 13,26 | 814,16 | |
| | CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | | |
| | 54 An.0007 | Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | 10,00 | | |
| SOMMANO ml | | | | | | 10,00 | 12,00 | 120,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 502'715,71 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 502'715,71 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 55 An.0007 | Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 1 - LAVORI Cat 9 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 10,00 | 12,00 | 120,00 |
| | OPERE IN FERRO (Cat 13) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 56 An.0008 | Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*3)*(lung.=1+2) PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*3) | 6,00 | 3,00 | | 0,250 | 4,50 | | |
| | | 6,00 | 3,80 | | 0,250 | 5,70 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10,20 | 104,01 | 1'060,90 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 57 An.0008 | Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*3)*(lung.=1+2) PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*3) | 6,00 | 3,00 | | 0,250 | 4,50 | | |
| | | 6,00 | 3,80 | | 0,250 | 5,70 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 10,20 | 104,01 | 1'060,90 |
| | ENTRAMBI FABBRICATI (SbCat 4) | | | | | | | |
| 58 An.0008 | Fornitura e posa in opera di scossalina in alluminio preverniciata sagomata dello spessore 8/10 per giunto di dilatazione tra fabbricati compreso il fissaggio alla muratura con tas ... a dovrà essere sagomata in modo tale da non essere rigida e garantire la funzionalità del giunto di dilatazione sismica. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 4 - ENTRAMBI FABBRICATI GIUNTO DI DILATAZIONE LASTRICO SOLARE GIUNTO DI DILATAZIONE PROSPETTO POSTERIORE GIUNTO DI DILATAZIONE PROSPETTO PRINCIPALE | | 12,00 | 0,800 | | 9,60 | | |
| | | | 10,00 | 0,400 | | 4,00 | | |
| | | | 10,00 | 0,400 | | 4,00 | | |
| | SOMMANO m2 | | | | | 17,60 | 104,01 | 1'830,58 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 506'788,09 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|--------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 506'788,09 |
| 59 26.01.14 | SICUREZZA (SpCat 2) PONTEGGI (Cat 8) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 INGRESSO FABBRICATO SOMMANO m² | | 3,00 | 2,000 | | 6,00 <hr/> 6,00 | 20,84 | 125,04 |
| 60 26.01.14 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati c ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 INGRESSO FABBRICATO SOMMANO m² | | 3,00 | 2,000 | | 6,00 <hr/> 6,00 | 20,84 | 125,04 |
| 61 26.02.06 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 CANTIERE SOMMANO cad | | | | | 1,00 <hr/> 1,00 | 56,60 | 56,60 |
| 62 26.02.06 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 CANTIERE SOMMANO cad | | | | | 1,00 <hr/> 1,00 | 56,60 | 56,60 |
| 63 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 507'151,37 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 507'151,37 |
| 26.02.09 | impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 Messa a terra ponteggio *(par.ug.=22+22+12) | 56,00 | | | | 56,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 56,00 | 11,42 | 639,52 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 64 26.02.09 | Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 8 - PONTEGGI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 Messa a terra ponteggio *(par.ug.=22+22+12) | 56,00 | | | | 56,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 56,00 | 11,42 | 639,52 |
| | CANTIERE (Cat 9) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 65 26.03.02.002 | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 CANTIERE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 73,20 | 73,20 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 66 26.03.02.002 | Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 9 - CANTIERE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 CANTIERE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 73,20 | 73,20 |
| | LAVORI (SpCat 1) TRASPORTO A DISCARICA (Cat 15) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 67 21.01.25 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 508'576,81 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|-------|--------|--------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 508'576,81 |
| | gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - TRASPORTO A DISCARICA SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 SENE PREVEDONO MC 100 | | | | | 107,37 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 107,37 | 38,71 | 4'156,29 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 68 21.01.25 | Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - LAVORI Cat 15 - TRASPORTO A DISCARICA SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 SENE PREVEDONO MC 100 | | | | | 107,37 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 107,37 | 38,71 | 4'156,29 |
| | RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 11) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 69 An.0035 | Realizzazione di ancoraggio chimico, mediante inghisaggio con resina bicomponente vinilstere (compresa nel prezzo) di barre di ripresa in acciaio ad aderenza migliorata del diametr ... della stessa, sino a toccare il fondo del foro; e) rimozione della resina in eccesso. Da eseguirsi a qualunque altezza. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 SI PREVEDONO N° 4 ANCORAGGI CHIMICI OGNI METRO LINEARE PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | 4,00 4,00 4,00 | 26,30 11,00 24,10 | | | 105,20 44,00 96,40 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 245,60 | 17,12 | 4'204,67 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 70 An.0035 | Realizzazione di ancoraggio chimico, mediante inghisaggio con resina bicomponente vinilstere (compresa nel prezzo) di barre di ripresa in acciaio ad aderenza migliorata del diametr ... della stessa, sino a toccare il fondo del foro; e) rimozione della resina in eccesso. Da eseguirsi a qualunque altezza. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 SI PREVEDONO N° 4 ANCORAGGI CHIMICI OGNI METRO LINEARE PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | 4,00 4,00 4,00 | 26,30 11,00 24,10 | | | 105,20 44,00 96,40 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 245,60 | 17,12 | 4'204,67 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 525'298,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | |
|---------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 525'298,73 |
| | DISMISSIONI (Cat 1) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 71 21.01.02.001 | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | 0,100 0,100 0,100 | 1,100 1,100 1,100 | 2,89 1,21 2,65 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 6,75 | 377,15 | 2'545,76 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 72 21.01.02.001 | Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - DISMISSIONI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | 0,100 0,100 0,100 | 1,100 1,100 1,100 | 2,89 1,21 2,65 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 6,75 | 377,15 | 2'545,76 |
| | IMPERMEABILIZZAZIONI (Cat 6) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 73 12.01.01 | Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE | 2,00 | 23,20 3,35 | 12,450 1,250 | | 288,84 -8,38 | | |
| | Sommano positivi m² Sommano negativi m² | | | | | 288,84 -8,38 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 280,46 | 8,66 | 2'428,78 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 74 12.01.01 | Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata con rego ... elle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 6 - IMPERMEABILIZZAZIONI | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 532'819,03 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 532'819,03 |
| 75 03.01.02.009 | SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 LASTRICO SOLARE COMPRENSIVO DI TORRINO SCALA A DETRARRE RISEGHE | 2,00 | 23,20 3,35 | 12,450 1,250 | | 288,84 -8,38 | | |
| | Sommano positivi m² | | | | | 288,84 | | |
| | Sommano negativi m² | | | | | -8,38 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 280,46 | 8,66 | 2'428,78 |
| | RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 11) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (U ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30 SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | 0,200 0,200 0,200 | 0,200 0,200 0,200 | 1,05 0,44 0,96 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 2,45 | 200,42 | 491,03 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Conglomerato cementizio per strutture in calcestruzzo armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (U ... omputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione per lavori edili C25/30 SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | 0,200 0,200 0,200 | 0,200 0,200 0,200 | 1,05 0,44 0,96 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 2,45 | 200,42 | 491,03 |
| 77 03.02.03 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | 2,00 2,00 2,00 | 26,30 11,00 24,10 | | 0,200 0,200 0,200 | 10,52 4,40 9,64 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 24,56 | 38,59 | 947,77 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 537'177,64 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|--|---|-------------------------|---|--|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 537'177,64 |
| 78 03.02.03 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizz ... il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) SOMMANO m² | 2,00 2,00 2,00 | 26,30 11,00 24,10 | | 0,200 0,200 0,200 | 10,52 4,40 9,64 | 38,59 | 947,77 |
| 79 03.02.01.002 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE FERRI FILANTI DIAM. 14 *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE FERRI FILANTI DIAM. 14 PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE FERRI FILANTI DIAM. 14 *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE STAFFE DIAM. 8 (5 OGNI METRO) *(par.ug.=5,00*,8)*(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE STAFFE DIAM. 8 (5 OGNI METRO) *(par.ug.=5,00*,8) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE STAFFE DIAM. 8 (5 OGNI METRO) *(par.ug.=5,00*,8)*(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) SOMMANO kg | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 | 26,30 11,00 24,10 26,30 11,00 24,10 24,10 | 0,700 0,700 0,700 | 1,208 1,208 1,208 0,395 0,395 0,395 0,395 | 127,08 53,15 116,45 29,09 12,17 26,65 | 2,71 | 988,04 |
| 80 03.02.01.002 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'on ... conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE FERRI FILANTI DIAM. 14 *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE FERRI FILANTI DIAM. 14 PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE FERRI FILANTI DIAM. 14 *(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE STAFFE DIAM. 8 (5 OGNI METRO) *(par.ug.=5,00*,8)*(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE STAFFE DIAM. 8 (5 OGNI METRO) *(par.ug.=5,00*,8) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE STAFFE DIAM. 8 (5 OGNI METRO) *(par.ug.=5,00*,8)*(lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 | 26,30 11,00 24,10 26,30 11,00 24,10 24,10 | 0,700 0,700 0,700 | 1,208 1,208 1,208 0,395 0,395 0,395 0,395 | 127,08 53,15 116,45 29,09 12,17 26,65 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 364,59 | | 539'113,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 364,59 | | 539'113,45 |
| | SOMMANO kg | | | | | 364,59 | 2,71 | 988,04 |
| | OPERE IN FERRO (Cat 13) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 81 07.01.01 | Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE ALTEZZA 90 CM * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE ALTEZZA 90 CM PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE ALTEZZA 90CM * (lung.=5,8+5+11,5+5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | | 20,000 20,000 20,000 | 526,00 220,00 482,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'228,00 | 4,53 | 5'562,84 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 82 07.01.01 | Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, compos ... e e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE ALTEZZA 90 CM * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE ALTEZZA 90 CM PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE ALTEZZA 90 CM * (lung.=5,8+5+11,5+5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | | 20,000 20,000 20,000 | 526,00 220,00 482,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'228,00 | 4,53 | 5'562,84 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 83 07.01.03 | Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 13 - OPERE IN FERRO SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE *(lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) PARAPETTO PROSPETTO LATERALE PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE *(lung.=5,8+5+11,5+5+5,8) | | 26,30 11,00 24,10 | | 20,000 20,000 20,000 | 526,00 220,00 482,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'228,00 | 3,02 | 3'708,56 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 84 07.01.03 | Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 554'935,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|----------------------|-------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 554'935,73 |
| | <p>occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI</p> <p>Cat 13 - OPERE IN FERRO</p> <p>SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5</p> <p>PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE ALTEZZA 90 CM * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5)</p> <p>PARAPETTO PROSPETTO LATERALE ALTEZZA 90 CM</p> <p>PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE ALTEZZA 90 CM * (lung.=5,8+5+11,5+5+5,8)</p> <p>SOMMANO kg</p> | | 26,30 11,00 24,10 | | 20,000 20,000 20,000 | 526,00 220,00 482,00 | | |
| | | | | | | 1'228,00 | 3,02 | 3'708,56 |
| | <p>TINTEGGIATURE E VERNICIATURE (Cat 12)</p> <p>FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1)</p> | | | | | | | |
| 85 11.03.01 | <p>Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI</p> <p>Cat 12 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE</p> <p>SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3</p> <p>RINGHIERA PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5)</p> <p>RINGHIERA PARAPETTO PROSPETTO LATERALE</p> <p>RINGHIERA PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=5,8+5+11,5+5+5,8)</p> <p>PIANO TERRA</p> <p>SOMMANO m²</p> | 2,00 2,00 2,00 | 26,30 11,00 24,10 | | 0,900 0,900 0,900 | 47,34 19,80 43,38 | | |
| | | | | | | 110,52 | 22,19 | 2'452,44 |
| | <p>FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2)</p> | | | | | | | |
| 86 11.03.01 | <p>Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI</p> <p>Cat 12 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE</p> <p>SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5</p> <p>RINGHIERA PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5)</p> <p>RINGHIERA PARAPETTO PROSPETTO LATERALE</p> <p>RINGHIERA PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=5,8+5+11,5+5+5,8)</p> <p>SOMMANO m²</p> | 2,00 2,00 2,00 | 26,30 11,00 24,10 | | 0,900 0,900 0,900 | 47,34 19,80 43,38 | | |
| | | | | | | 110,52 | 22,19 | 2'452,44 |
| | <p>DISMISSIONI (Cat 1)</p> <p>FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1)</p> | | | | | | | |
| 87 21.01.14 | <p>Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse.</p> <p>SpCat 1 - LAVORI</p> <p>Cat 1 - DISMISSIONI</p> <p>SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3</p> <p>SCOSSALINA PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5)</p> | | 26,30 | | 0,200 | 5,26 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 5,26 | | 563'549,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 5,26 | | 563'549,17 |
| 88 21.01.14 | SCOSSALINA PARAPETTO PROSPETTO LATERALE | | 11,00 | | 0,200 | 2,20 | | |
| | SCOSSALINA PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | | 24,10 | | 0,200 | 4,82 | | |
| | SCOSSALINA GIUNTO DI DILATAZIONE LASTRICO SOLARE | | 11,00 | | 0,800 | 8,80 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 21,08 | 8,04 | 169,48 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| | Cat 1 - DISMISSIONI | | | | | | | |
| | SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | SCOSSALINA PARAPETTO PROSPETTO PRINCIPALE * (lung.=3,5+1,4+16,5+1,4+3,5) | | 26,30 | | 0,200 | 5,26 | | |
| | SCOSSALINA PARAPETTO PROSPETTO LATERALE | | 11,00 | | 0,200 | 2,20 | | |
| | SCOSSALINA PARAPETTO PROSPETTO POSTERIORE * (lung.=5,8+,5+11,5+,5+5,8) | | 24,10 | | 0,200 | 4,82 | | |
| | SCOSSALINA GIUNTO DI DILATAZIONE LASTRICO SOLARE | | 11,00 | | 0,800 | 8,80 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 21,08 | 8,04 | 169,48 |
| | PAVIMENTI (Cat 5) | | | | | | | |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 89 An.0036 | Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a cm. 20, con risvolti dell' altezza di cm.4, posta in opera su parapetti, di qualsiasi sviluppo geometric ... | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| | Cat 5 - PAVIMENTI | | | | | | | |
| | SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | | | |
| | TORRINO SCALA *(lung.=3+8) | 2,00 | 11,00 | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 22,00 | 34,68 | 762,96 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di copertina in cotto a "C" di larghezza fino a cm. 20, con risvolti dell' altezza di cm.4, posta in opera su parapetti, di qualsiasi sviluppo geometric ... | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| 90 An.0036 | Cat 5 - PAVIMENTI | | | | | | | |
| | SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | TORRINO SCALA *(lung.=3+8) | 2,00 | 11,00 | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 22,00 | 34,68 | 762,96 |
| | RISANAMENTO STRUTTURALE (Cat 11) | | | | | | | |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 91 21.04.07 | Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| | Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 565'414,05 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 565'414,05 |
| 92 21.04.07 | SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 SOLAIO PIANO DI COPERTURA SI PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A MQ 55 | | | | | 55,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 55,00 | 129,16 | 7'103,80 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 92 21.04.07 | Risanamento dell'intradosso di solaio di tipo misto (latero - cementizio) per ricostruzione della malta copri ferro con conservazione della sezione originaria, mediante: asportazio ... re e accessorio per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di superficie di intradosso del solaio | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 11 - RISANAMENTO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 SOLAIO PIANO DI COPERTURA SI PREVEDE UNA QUANTITA' PARI A MQ 55 | | | | | 55,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 55,00 | 129,16 | 7'103,80 |
| | INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 93 09.01.08 | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3) | 12,00 | 2,80 | | 1,000 | 33,60 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3)*(lung.=2+1,2) | 12,00 | 3,20 | | 1,000 | 38,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 24,51 | 1'764,72 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 94 09.01.08 | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei seleziona ... mpreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3) | 12,00 | 2,80 | | 1,000 | 33,60 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3)*(lung.=2+1,2) | 12,00 | 3,20 | | 1,000 | 38,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 24,51 | 1'764,72 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 95 09.01.10.001 | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 583'151,09 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 583'151,09 |
| | colori bianco e tenui SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3) | 12,00 | 2,80 | | 1,000 | 33,60 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3)*(lung.=2+1,2) | 12,00 | 3,20 | | 1,000 | 38,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 38,02 | 2'737,44 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 96 09.01.10.001 | Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con intonaco minerale o ai silicati di potassio, previa applicazione di idoneo primer di attacco, nei colori a s ... e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3) | 12,00 | 2,80 | | 1,000 | 33,60 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3)*(lung.=2+1,2) | 12,00 | 3,20 | | 1,000 | 38,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 38,02 | 2'737,44 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 97 21.09.08 | Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3) | 12,00 | 2,80 | | 1,000 | 33,60 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3)*(lung.=2+1,2) | 12,00 | 3,20 | | 1,000 | 38,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 8,76 | 630,72 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 98 21.09.08 | Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PROSPETTO POSTERIORE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3) | 12,00 | 2,80 | | 1,000 | 33,60 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PARAPETTO BALCONI * (par.ug.=2*2*3)*(lung.=2+1,2) | 12,00 | 3,20 | | 1,000 | 38,40 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 72,00 | 8,76 | 630,72 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 589'887,41 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 589'887,41 |
| 99 An.0011 | IMPIANTI ELETTRICI OS30 (Cat 16) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=2*2) PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=2*2) PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=2*2) SOMMANO cadauno | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 12,00 | 52,56 | 630,72 |
| 100 An.0011 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=2*2) PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=2*2) PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=2*2) SOMMANO cadauno | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 12,00 | 52,56 | 630,72 |
| 101 An.0012 | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2) PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2) PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=1*2) SOMMANO cadauno | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | 6,00 | 125,68 | 754,08 |
| 102 An.0012 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA INGRESSO *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,00 | | 591'902,93 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,00 | | 591'902,93 |
| 103 An.0013 | PIANO PRIMO INGRESSO *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | PIANO SECONDO INGRESSO *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 125,68 | 754,08 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 104 An.0013 | Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali (interruttori, relè a tempo, alimentatori citofonici,ecc). SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 QUADRO CONDOMINIALE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 165,10 | 165,10 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Ricablaggio e messa a punto di pannello limitatori ENEL in quadro contatori limitatori ENEL. Compreso l'assemblaggio ed il ricablaggio con fascette in materiale termoplast ... tori ENEL ed apparecchiature per impianti condominiali (interruttori, relè a tempo, alimentatori citofonici,ecc). SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 QUADRO CONDOMINIALE | | | | | 1,00 | | |
| 105 An.0014 | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 165,10 | 165,10 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 QUADRO CONDOMINIALE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 64,28 | 128,56 |
| 106 An.0014 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Fornitura ed installazione a parete di collettore di terra in piatto di rame da mm 25 x 2 dotato di n. 10 fori di 8 mm completi di bulloni in acciaio zincato passanti mm ... SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 QUADRO CONDOMINIALE | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 2,00 | 64,28 | 128,56 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 593'244,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 593'244,33 |
| 107 An.0015 | Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 INGRESSO FABBRICATO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 298,43 | 298,43 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 108 An.0015 | Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni da 6 a 12 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, rev ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 INGRESSO FABBRICATO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 298,43 | 298,43 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 109 An.0016 | Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 64.8. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 MESSA A TERRA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 238,80 | 238,80 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 110 An.0016 | Fornitura e collocazione di pozzetto in PVC, per impianto di messa a terra delle dimensioni interne di cm 40x40x40 completo di chiusino anch'esso in PVC, compreso lo scavo occorren ... i altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte secondo le norme CEI 64.8. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 MESSA A TERRA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 238,80 | 238,80 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 111 An.0017 | Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello limitatori ENEL condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti condominia ... ola d'arte. - interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A; 4,5 KA SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 594'318,79 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 594'318,79 |
| 112 An.0017 | SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 QUADRO CONDOMINIALE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 117,63 | 117,63 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Fornitura ed installazione in quadro elettrico condominiale od in pannello limitatori ENEL condominiale di apparecchio di comando o protezione di circuiti condominia ... ola d'arte. - interruttore magnetotermico differenziale 2x6-25 A; Id = 0,03 A; 4,5 KA SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 3 QUADRO CONDOMINIALE | | | | | 1,00 | | |
| 113 An.0019 | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 117,63 | 117,63 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d'ingresso eseguito in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO | | | | | 2,00 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 51,14 | 306,84 |
| 114 An.0019 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Fornitura e collocazione di punto pulsante campanello per porta d'ingresso eseguito in conformità alla normativa vigente di legge ed in sostituzione di punto pulsante campanello ... e il nuovo punto pulsante campanello completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA PIANO PRIMO PIANO SECONDO | | | | | 2,00 2,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 51,14 | 306,84 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 115 An.0020 | Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 595'167,73 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 595'167,73 |
| 116 An.0020 | *(par.ug.=2*2) PIANO PRIMO | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | *(par.ug.=2*2) PIANO SECONDO | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | *(par.ug.=2*2) TORRINO SCALA | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 13,00 | 52,66 | 684,58 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Fornitura ed installazione di punto luce per illuminazione scala eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di punti luce esistenti del medesimo ti ... ione dei coperchi delle cassette precedentemente rimossi. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| | Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 | | | | | | | |
| | SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| 117 An.0022 | PIANO TERRA | | | | | 4,00 | | |
| | PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | *(par.ug.=2*2) | 4,00 | | | | 4,00 | | |
| | TORRINO SCALA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 13,00 | 52,66 | 684,58 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2 x 36 W IP 65. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| 118 An.0022 | Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 | | | | | | | |
| | SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE LASTRICO SOLARE | | | | | 2,00 | | |
| | INGRESSO FABBRICATO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 131,96 | 395,88 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Realizzazione di punto luce esterno con linea sottotraccia in tubi esistenti, fili conduttori in rame, con rivestimento termoplastico non propagante l'incendio di sezione non infer ... so la fornitura e posa in opera di plafoniera stagna per esterni da 2 x 36 W IP 65. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI | | | | | | | |
| | Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 | | | | | | | |
| 119 An.0023 | SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | ILLUMINAZIONE LASTRICO SOLARE | | | | | 2,00 | | |
| | INGRESSO FABBRICATO | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 3,00 | 131,96 | 395,88 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 597'328,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 597'328,65 |
| 120 An.0023 | edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA ALLOGGI *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | PIANO PRIMO ALLOGGI *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | PIANO SECONDO ALLOGGI *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 128,60 | 771,60 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria. SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA ALLOGGI *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | PIANO PRIMO ALLOGGI *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | PIANO SECONDO ALLOGGI *(par.ug.=1*2) | 2,00 | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 6,00 | 128,60 | 771,60 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 121 14.03.22.002 | Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 Messa a terra | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 108,40 | 108,40 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 122 14.03.22.002 | Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamen ... segnalare le prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 Messa a terra | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 108,40 | 108,40 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 599'088,65 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 599'088,65 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 123 14.03.21.002 | Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 allaccio puntazza | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2,00 | 7,78 | 15,56 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 124 14.03.21.002 | Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 allaccio puntazza | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 2,00 | 7,78 | 15,56 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 125 14.03.17.008 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 Allaccio messa a terra dal contatore | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | 10,00 | | | 10,00 | 11,27 | 112,70 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 126 14.03.17.008 | Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x35mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 16 - IMPIANTI ELETTRICI OS30 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 Allaccio messa a terra dal contatore | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | 10,00 | | | 10,00 | 11,27 | 112,70 |
| | SERVIZI IGIENICI OS3 (Cat 14) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 127 An.0024 | Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 599'345,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 599'345,17 |
| 128 An.0024 | BAGNO PIANO PRIMO | | | | | 2,00 | | |
| | BAGNO PIANO SECONDO | | | | | 2,00 | | |
| | BAGNO | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 6,00 | 5'587,51 | 33'525,06 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | BAGNO | | | | | 2,00 | | |
| | PIANO PRIMO | | | | | | | |
| 129 An.0037 | BAGNO PIANO SECONDO | | | | | 2,00 | | |
| | BAGNO | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 6,00 | 5'587,51 | 33'525,06 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Rimozione e ricollocazione di apparecchi igienico sanitari compreso l'eventuale sostituzione di componenti accessori (sifoni, rosoni, flessibili, rubinetteria, etc.) e gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | DOPPIO SERVIZIO Vaso igienico pilozza e scaldabagno *(par.ug.=3,00*2) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | DOPPIO SERVIZIO Vaso igienico pilozza e scaldabagno *(par.ug.=3,00*2) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| 130 An.0037 | PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | DOPPIO SERVIZIO Vaso igienico pilozza e scaldabagno *(par.ug.=3,00*2) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 18,00 | 123,12 | 2'216,16 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Rimozione e ricollocazione di apparecchi igienico sanitari compreso l'eventuale sostituzione di componenti accessori (sifoni, rosoni, flessibili, rubinetteria, etc.) e gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione | | | | | | | |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | DOPPIO SERVIZIO Vaso igienico pilozza e scaldabagno *(par.ug.=3,00*2) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | DOPPIO SERVIZIO Vaso igienico pilozza e scaldabagno *(par.ug.=3,00*2) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| 130 An.0037 | PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 12,00 | | 668'611,45 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 12,00 | | 668'611,45 |
| 131 An.0026 | DOPPIO SERVIZIO Vaso igienico pilozza e scaldabagno *(par.ug.=3,00*2) | 6,00 | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 18,00 | 123,12 | 2'216,16 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni: rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 Colonna scarico bagni e doppio servizio | 2,00 | 11,00 | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 22,00 | 203,29 | 4'472,38 |
| 132 An.0026 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Realizzazione di tratto di colonna di scarico fognaria con le seguenti lavorazioni: rimozione della colonna di scarico danneggiata esistente, previa demolizione del tratto di murat ... to in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 Colonna scarico bagni e doppio servizio | 2,00 | 11,00 | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 22,00 | 203,29 | 4'472,38 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 133 An.0027 | Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni: rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 Colonna scarico bagni e doppio servizio | 2,00 | 13,00 | | | 26,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 26,00 | 176,73 | 4'594,98 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| | Realizzazione di tratto di colonna montante idrica con le seguenti lavorazioni: rimozione del tratto di colonna montante idrica ammalorata esistente, previa demolizione del tratto ... ivestimento in piastrelle nonché della tinteggiatura e ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola SpCat 1 - LAVORI Cat 14 - SERVIZI IGIENICI OS3 SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 Colonna scarico bagni e doppio servizio | 2,00 | 13,00 | | | 26,00 | | |
| | SOMMANO ml | | | | | 26,00 | 176,73 | 4'594,98 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 688'962,33 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|--|--|--|--|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 762'793,09 |
| 138 An.0033 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Connessione del rinforzo strutturale FRCM mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica. ... ente con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 17 - RINFORZO STRUTTURALE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 Se ne prevedono n° 4 per ogni metro quadrato *(par.ug.=253*4) | 1012,00 | | | | 1'012,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1'012,00 | 28,28 | 28'619,36 |
| 139 10.01.03.001 | MARMI (Cat 18) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 18 - MARMI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA PORTONCINO INGRESSO PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA FINESTRA VANO SCALA TORRINIO PORTA ACCESSO TERRAZZA SOMMANO m³ | 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 1,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 1,00 | 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,60 1,40 0,90 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 1,40 0,90 1,40 0,90 1,40 1,40 1,00 | 0,400 | 2,24 0,72 1,12 1,12 1,44 1,12 0,64 2,24 0,72 1,12 1,12 1,44 1,12 2,24 0,72 1,12 1,12 1,44 1,12 1,20 0,36 | | 154,98 | 3'948,89 |
| 140 10.01.03.001 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 18 - MARMI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | 0,400 | 2,24 | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 2,24 | | 795'361,34 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 2,24 | | 795'361,34 |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | 0,400 | | 0,72 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | 0,400 | | 1,44 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PORTONCINO INGRESSO | 1,00 | 1,60 | 0,400 | | 0,64 | | |
| | PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | 0,400 | | 2,24 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | 0,400 | | 0,72 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | 0,400 | | 1,44 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 1,40 | 0,400 | | 2,24 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 0,90 | 0,400 | | 0,72 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2) | 4,00 | 0,90 | 0,400 | | 1,44 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA | 2,00 | 1,40 | 0,400 | | 1,12 | | |
| | FINESTRA VANO SCALA | 3,00 | 1,00 | 0,400 | | 1,20 | | |
| | TORRINIO | | | | | | | |
| | PORTA ACCESSO TERRAZZA | 1,00 | 0,90 | 0,400 | | 0,36 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 25,48 | 154,98 | 3'948,89 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 141 10.01.01.001 | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 18 - MARMI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | PORTONCINO INGRESSO STIPITI | 2,00 | | 0,400 | 2,500 | 2,00 | | |
| | PORTONCINO INGRESSO SUCCIELO | 1,00 | 1,60 | 0,400 | | 0,64 | | |
| | TORRINIO | | | | | | | |
| | PORTA ACCESSO TERRAZZA STIPITI | 2,00 | | 0,400 | 2,200 | 1,76 | | |
| | FINESTRA VANO SCALA STIPITI *(par.ug.=3*2) | 6,00 | | 0,400 | 1,000 | 2,40 | | |
| | FINESTRA VANO SCALA SUCCIELO | 3,00 | 1,70 | 0,400 | | 2,04 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 8,84 | 109,02 | 963,74 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) | | | | | | | |
| 142 10.01.01.001 | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 18 - MARMI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 | | | | | | | |
| | PIANO TERRA | | | | | | | |
| | PORTONCINO INGRESSO STIPITI | 2,00 | | 0,400 | 2,500 | 2,00 | | |
| | PORTONCINO INGRESSO SUCCIELO | 1,00 | 1,60 | 0,400 | | 0,64 | | |
| | TORRINIO | | | | | | | |
| | PORTA ACCESSO TERRAZZA STIPITI | 2,00 | | 0,400 | 2,200 | 1,76 | | |
| | FINESTRA VANO SCALA STIPITI *(par.ug.=3*2) | 6,00 | | 0,400 | 1,000 | 2,40 | | |
| | FINESTRA VANO SCALA SUCCIELO | 3,00 | 1,70 | 0,400 | | 2,04 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 8,84 | 109,02 | 963,74 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 801'237,71 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 801'237,71 |
| 143 09.01.01 | INTONACI TRADIZIONALI (Cat 4) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 4,00 6,00 0,100 2,40 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+2,6+9) 2,00 4,40 0,100 0,88 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 2,00 6,00 0,100 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+9) 4,00 5,00 0,100 2,00 PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PORTONE INGRESSO *(lung.=1,6+2,5+2,5) 1,00 6,60 0,100 0,66 PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 4,00 6,00 0,100 2,40 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+2,6+9) 2,00 4,40 0,100 0,88 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 2,00 6,00 0,100 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+9) 4,00 5,00 0,100 2,00 PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 4,00 6,00 0,100 2,40 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+2,6+9) 2,00 4,40 0,100 0,88 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,4+1,6+1,6+1,4) 2,00 6,00 0,100 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+9) 4,00 5,00 0,100 2,00 PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 TORRINIO PORTA ACCESSO TERRAZZA *(lung.=0,90+2,2+9) 1,00 4,00 0,100 0,40 TORRINIO FINESTRA VANO SCALA *(lung.=1+1,7+1,7+1) 3,00 5,40 0,100 1,62 QUANTITA' PREVISTA NEL RISANAMENTO INTRADOSSO SOLAI 55,00 SOMMANO m² 83,60 | | | | | | 23,38 | 1'954,57 |
| 144 09.01.01 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con ma ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | 803'192,28 |



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | 803'192,28 |
| | SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 4,00 6,00 0,100 2,40 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+2,6+,9) 2,00 4,40 0,100 0,88 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 2,00 6,00 0,100 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+,9) 4,00 5,00 0,100 2,00 PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PORTONE INGRESSO *(lung.=1,6+2,5+2,5) 1,00 6,60 0,100 0,66 PIANO PRIMO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 4,00 6,00 0,100 2,40 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+2,6+,9) 2,00 4,40 0,100 0,88 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 2,00 6,00 0,100 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+,9) 4,00 5,00 0,100 2,00 PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PIANO SECONDO PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 4,00 6,00 0,100 2,40 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+2,6+,9) 2,00 4,40 0,100 0,88 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,4+1,6+1,6+1,4) 2,00 6,00 0,100 1,20 PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+,9) 4,00 5,00 0,100 2,00 PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+2,6+1,4) 2,00 5,40 0,100 1,08 TORRINIO PORTA ACCESSO TERRAZZA *(lung.=0,90+2,2+,9) 1,00 4,00 0,100 0,40 TORRINIO FINESTRA VANO SCALA *(lung.=1+1,7+1,7+1) 3,00 5,40 0,100 1,62 QUANTITA' PREVISTA NEL RISANAMENTO INTRADOSSO SOLAI 55,00 SOMMANO m ² 83,60 | | | | | | 23,38 | 1'954,57 |
| | FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| 145 09.01.05 | Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,1 mm), d ... mpresso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - INTONACI TRADIZIONALI SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 PIANO TERRA PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) 4,00 6,00 0,100 2,40 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+2,6+,9) 2,00 4,40 0,100 0,88 PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+ | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 3,28 | | 805'146,85 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 9,30 | | 806'563,87 |
| 147 11.01.01 | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) | 4,00 | 6,00 | 0,100 | | 2,40 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+ 2,6+,9) | 2,00 | 4,40 | 0,100 | | 0,88 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+ 2,6+1,4) | 2,00 | 5,40 | 0,100 | | 1,08 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,40+1,6+1,6+ 1,4) | 2,00 | 6,00 | 0,100 | | 1,20 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+,9) | 4,00 | 5,00 | 0,100 | | 2,00 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+ 2,6+1,4) | 2,00 | 5,40 | 0,100 | | 1,08 | | |
| | PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=1,40+1,6+1,6+1,4) | 4,00 | 6,00 | 0,100 | | 2,40 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=0,90+ 2,6+,9) | 2,00 | 4,40 | 0,100 | | 0,88 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PORTE FINESTRE *(lung.=1,40+ 2,6+1,4) | 2,00 | 5,40 | 0,100 | | 1,08 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(lung.=1,4+1,6+1,6+ 1,4) | 2,00 | 6,00 | 0,100 | | 1,20 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE FINESTRE *(par.ug.=2*2)* (lung.=0,90+1,6+1,6+,9) | 4,00 | 5,00 | 0,100 | | 2,00 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PORTA FINESTRA *(lung.=1,40+ 2,6+1,4) | 2,00 | 5,40 | 0,100 | | 1,08 | | |
| | TORRINIO | | | | | | | |
| | PORTA ACCESSO TERRAZZA *(lung.=0,90+2,2+,9) | 1,00 | 4,00 | 0,100 | | 0,40 | | |
| | TORRINIO | | | | | | | |
| | FINESTRA VANO SCALA *(lung.=1+1,7+1,7+1) | 3,00 | 5,40 | 0,100 | | 1,62 | | |
| | QUANTITA' PREVISTA NEL RISANAMENTO INTRADOSSO SOLAI | | | | | 55,00 | | |
| | SOMMANO m² | | | | | 83,60 | 16,95 | 1'417,02 |
| | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE (Cat 12) FABBRICATO CIVICO N° 3 (SbCat 1) | | | | | | | |
| | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 1 - FABBRICATO CIVICO N° 3 | | | | | | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA | | | | | | | |
| | LETTO | 2,00 | 3,05 | | 3,000 | 18,30 | | |
| | LETTO | 2,00 | 2,40 | | 3,000 | 14,40 | | |
| | SOGGIORNO | 2,00 | 4,00 | | 3,000 | 24,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | LETTO | 2,00 | 3,05 | | 3,000 | 18,30 | | |
| | LETTO | 2,00 | 2,40 | | 3,000 | 14,40 | | |
| | SOGGIORNO | 2,00 | 4,00 | | 3,000 | 24,00 | | |
| | PROSPETTO PRINCIPALE PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | LETTO | 2,00 | 3,05 | | 3,000 | 18,30 | | |
| | LETTO | 2,00 | 2,40 | | 3,000 | 14,40 | | |
| | SOGGIORNO | 2,00 | 4,00 | | 3,000 | 24,00 | | |
| | VANO SCALA E TORRINO | 1,00 | 2,50 | | 12,000 | 30,00 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PIANO TERRA | | | | | | | |
| | LETTO | 2,00 | 3,80 | | 3,000 | 22,80 | | |
| | CUCINA | 2,00 | 2,80 | | 3,000 | 16,80 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PIANO PRIMO | | | | | | | |
| | LETTO | 2,00 | 3,80 | | 3,000 | 22,80 | | |
| | CUCINA | 2,00 | 2,80 | | 3,000 | 16,80 | | |
| | PROSPETTO POSTERIORE PIANO SECONDO | | | | | | | |
| | LETTO | 2,00 | 3,80 | | 3,000 | 22,80 | | |
| | CUCINA | 2,00 | 2,80 | | 3,000 | 16,80 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | 318,90 | | 807'980,89 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | 318,90 | | 807'980,89 |
| | SOMMANO m² | | | | | 318,90 | 5,89 | 1'878,32 |
| 148 11.01.01 | FABBRICATO CIVICO N° 5 (SbCat 2) Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o ver ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 12 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE SbCat 2 - FABBRICATO CIVICO N° 5 PROSPETTO PRINCIPALE PIANO TERRA LETTO 2,00 3,05 3,000 18,30 LETTO 2,00 2,40 3,000 14,40 SOGGIORNO 2,00 4,00 3,000 24,00 PROSPETTO PRINCIPALE PIANO PRIMO LETTO 2,00 3,05 3,000 18,30 LETTO 2,00 2,40 3,000 14,40 SOGGIORNO 2,00 4,00 3,000 24,00 PROSPETTO PRINCIPALE PIANO SECONDO LETTO 2,00 3,05 3,000 18,30 LETTO 2,00 2,40 3,000 14,40 SOGGIORNO 2,00 4,00 3,000 24,00 VANO SCALA E TORRINO 1,00 2,50 12,000 30,00 PROSPETTO POSTERIORE PIANO TERRA LETTO 2,00 3,80 3,000 22,80 CUCINA 2,00 2,80 3,000 16,80 PROSPETTO POSTERIORE PIANO PRIMO LETTO 2,00 3,80 3,000 22,80 CUCINA 2,00 2,80 3,000 16,80 PROSPETTO POSTERIORE PIANO SECONDO LETTO 2,00 3,80 3,000 22,80 CUCINA 2,00 2,80 3,000 16,80 SOMMANO m² 318,90 5,89 1'878,32 | | | | | | | |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 811'737,53 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 811'737,53 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|--|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| 001 002 | LAVORI SICUREZZA <p style="text-align: right;"><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></p> <p style="text-align: right;">Totale SUPER CATEGORIE euro</p> | 740'706,21 71'031,32 <hr/> 811'737,53 |
| | A RIPORTARE | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|-----------------------------------|------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| | <u>Riepilogo CATEGORIE</u> | |
| 001 | DISMISSIONI | 44'435,59 |
| 002 | INFISSI OS6 | 150'775,92 |
| 003 | INTONACI TERMOISOLANTI OS7 | 138'992,64 |
| 004 | INTONACI TRADIZIONALI | 17'008,94 |
| 005 | PAVIMENTI | 32'144,52 |
| 006 | IMPERMEABILIZZAZIONI | 18'413,76 |
| 007 | MASSETTI | 22'411,22 |
| 008 | PONTEGGI | 53'336,48 |
| 009 | CANTIERE | 17'934,84 |
| 010 | FINITURE | 1'826,16 |
| 011 | RISANAMENTO STRUTTURALE | 63'637,88 |
| 012 | TINTEGGIATURE E VERNICIATURE | 8'661,52 |
| 013 | OPERE IN FERRO | 22'495,18 |
| 014 | SERVIZI IGIENICI OS3 | 89'617,16 |
| 015 | TRASPORTO A DISCARICA | 8'312,58 |
| 016 | IMPIANTI ELETTRICI OS30 | 9'457,76 |
| 017 | RINFORZO STRUTTURALE | 102'450,12 |
| 018 | MARMI | 9'825,26 |
| | Totale CATEGORIE euro | 811'737,53 |
| | A RIPORTARE | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|-------------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| 001 | FABBRICATO CIVICO N° 3 | 468'463,29 |
| 002 | FABBRICATO CIVICO N° 5 | 329'470,90 |
| 003 | CANTIERE | 11'972,76 |
| 004 | ENTRAMBI FABBRICATI | 1'830,58 |
| | Totale SUB CATEGORIE euro | 811'737,53 |
| | <p>Siracusa, 15/09/2022</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>Il Tecnico Geom. Massimino Tuccitto</p>  </div> </div> | |
| | A RIPORTARE | |