



Unione Europea



**ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI**

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

CUP I79J21017280006

DATA
Dicembre 2021
Rev. 01 - 04/22
Rev. 02 - 08/22

ELABORATO

D

SCALA

BANDO PNRR COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

28 ALLOGGI (gruppo 83) - VIA DE GASPERI civ. 36 EDIFICIO 3

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

Geom. Letterio Bitto

IL R.U.P.

Arch. Salvatore Campisi

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | |
| | <u>LAVORI A MISURA</u> | | | | | | | | |
| | RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI (SpCat 2) OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1) CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1) | | | | | | | | |
| 1 / 38 AN.04 18/02/2016 | Trattamento di elementi di cemento armato PILASTRI PORTICO *(par.ug.=23*2)* (lung.=0,40+0,40) SI STIMANO ULTERIORI MQ 350 PER TRATTAMENTO DI TRAVI, PILASTRI, BORDI BALCONI E PENSILINE AI VARI PIANI | | 46 | 0,80 | | 2,70 | 99,36 | | |
| | | | | | | 350,00 | 350,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 449,36 | 151,00 | 67'853,36 |
| 2 / 80 AN.06 28/06/2021 | Stesura su vecchie superfici in calcestruzzo, di malta ra ... caratterizzata dai seguenti valori tipici: PILASTRI PORTICO *(par.ug.=23*2)* (lung.=0,40+0,40) | | 46 | 0,80 | | 2,70 | 99,36 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 99,36 | 22,00 | 2'185,92 |
| 3 / 81 AN.07 28/06/2021 | Verniciatura decorativa-protettiva anticarbonatazione di ... gime di qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2008. PILASTRI PORTICO *(par.ug.=23*2)* (lung.=0,40+0,40) | | 46 | 0,80 | | 2,70 | 99,36 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 99,36 | 13,00 | 1'291,68 |
| | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA (SpCat 3) | | | | | | | | |
| 4 / 30 AN.17 06/11/2021 | Rimozione di tutte le canalizzazioni, tubazioni, antenne, ecc presenti nel terrazzo | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 1,00 | 1'050,00 | 1'050,00 |
| 5 / 32 21.01.14 16/01/2019 | Rimozione di opere in ferro RINGHIERA PARAPETTO TERRAZZO (par.ug.=2*2) | | 2 4 | 24,20 6,20 | 0,40 0,40 | | 19,36 9,92 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 29,28 | 7,89 | 231,02 |
| 6 / 33 AN.02 16/01/2019 | Demolizione di parapetti di qualunque forma, dimensione PARAPETTI TERRAZZO (par.ug.=2*2) | | 2 4 | 24,20 6,20 | 0,20 0,20 | 0,75 0,75 | 7,26 3,72 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 10,98 | | 72'611,98 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|------------------|---|--------------------------------------|--------|--|----------|------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 10,98 | | 72'611,98 |
| 7 / 34 AN.09 16/01/2019 | SOMMANO... Fornitura e posa in opera di bocchettone per pluviale TERRAZZO DI COPERTURA CORPI SCALE *(par.ug.=2*2) | mc | 4 | | | | 10,98 4,00 4,00 | 211,00 | 2'316,78 |
| 8 / 35 AN.05 08/03/2021 | SOMMANO... Formazione di cordolo in cemento armato TERRAZZO DI COPERTURA | cad | 2 2 | 24,20 6,20 | | | 8,00 48,40 12,40 | 15,00 | 120,00 |
| 9 / 36 AN.11 03/01/2022 | SOMMANO... Isolamento termico in estradosso della superficie piana d ... impermeabilizzazione poliuretanica da compensarsi a parte. TERRAZZO DI COPERTURA COPERTURA TORRINI SCALE | ml | 2 2 2 2 | 23,80 16,70 19,80 4,30 2,50 | 5,20 5,30 1,70 7,00 6,00 | | 60,80 247,52 88,51 33,66 60,20 30,00 | 217,00 | 13'193,60 |
| 10 / 37 12.01.13 03/01/2022 | SOMMANO... Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione continua ... istero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. TERRAZZO DI COPERTURA COPERTURA TORRINI SCALE | mq | 2 2 2 2 | 23,80 16,70 19,80 4,30 2,50 | 5,20 5,30 1,70 7,00 6,00 | | 459,89 247,52 88,51 33,66 60,20 30,00 | 77,00 | 35'411,53 |
| 11 / 47 AN.08 24/05/2018 | SOMMANO... Risanamento della superficie di intradosso di solai in la ... ompensarsi a parte. Compreso ogni altro onere e magistero. QUANTITA' STIMATE INTRADOSSO ULTIMO PIANO | mq | | | | 300,00 | 459,89 300,00 | 67,57 | 31'074,77 |
| 12 / 49 AN.06 18/02/2016 | SOMMANO... Fornitura e posa in opera di rasatura QUANTITA' STIMATE INTRADOSSO ULTIMO PIANO | mq | | | | 250,00 | 300,00 250,00 | 82,00 | 24'600,00 |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 250,00 | 16,00 | 4'000,00 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 183'328,66 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|---------------|-------|-----------------------|------------------------|----------|------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 183'328,66 |
| 13 / 51 11.01.01 16/01/2019 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile QUANTITA' STIMATE INTRADOSSO ULTIMO PIANO | | | | | 250,00 | 250,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 250,00 | 5,89 | 1'472,50 |
| 14 / 52 21.02.18 16/01/2019 | Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne into ... istero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. QUANTITA' STIMATE INTRADOSSO ULTIMO PIANO | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 200,00 | 12,19 | 2'438,00 |
| 15 / 59 11.03.01 15/03/2018 | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili RINGHIERE TERRAZZO *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2) | | 4 8 | 24,20 6,20 | | 1,20 1,20 | 116,16 59,52 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 175,68 | 22,19 | 3'898,34 |
| 16 / 60 15.04.14.006 27/05/2020 | Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante Ø 110 mm PLUVIALI ESTERNI CORPI SCALE *(par.ug.=2*2) | | 4 4 | | | 30,00 4,00 | 120,00 16,00 | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 136,00 | 24,02 | 3'266,72 |
| 17 / 61 07.01.01 05/04/2018 | Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatola LE QUANTITA' SONO SUDDIVISE PER FERRO SCATOLARE E PIENO NUOVE RINGHIERE TERRAZZO (par.ug.=2*2) | | 2 4 | 24,20 6,20 | | 15,00 15,00 | 726,00 372,00 | | |
| | SOMMANO... | kg | | | | | 1'098,00 | 4,53 | 4'973,94 |
| 18 / 62 07.01.02 05/04/2018 | Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati pieni LE QUANTITA' SONO SUDDIVISE PER FERRO SCATOLARE E PIENO NUOVE RINGHIERE TERRAZZO (par.ug.=2*2) | | 2 4 | 24,20 6,20 | | 10,00 10,00 | 484,00 248,00 | | |
| | SOMMANO... | kg | | | | | 732,00 | 4,00 | 2'928,00 |
| 19 / 63 07.02.16.002 05/04/2018 | Zincatura di opere in ferro Quantità voce 7.1.1 Quantità voce 7.1.2 | | | | | 1098,0 0 732,00 | 1'098,00 732,00 | | |
| | SOMMANO... | kg | | | | | 1'830,00 | 1,58 | 2'891,40 |
| 20 / 64 | Posa in opera di opere in ferro | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 205'197,56 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------|------------------------|-------|--------------|-------------------------|----------|------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 205'197,56 |
| 07.01.03 05/04/2018 | Quantità voce 7.1.1 | | | | | 1098,00 | 1'098,00 | | |
| | Quantità voce 7.1.2 | | | | | 732,00 | 732,00 | | |
| | SOMMANO... | kg | | | | | 1'830,00 | 3,02 | 5'526,60 |
| 21 / 65 AN.10 23/02/2016 | Fornitura e posa in opera di coprimuretto in cotto di lar ... nere per dare l' opera completa a paerfetta regola d'arte. CORDOLO TERRAZZO DI COPERTURA (par.ug.=2*2) COPERTURA TORRI SCALE *(lung.=4,50+0,80+2,50+6,00+7,00+7,00) | | 2 4 2 | 24,20 6,20 27,80 | | | 48,40 24,80 55,60 | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 128,80 | 35,00 | 4'508,00 |
| 22 / 66 21.01.16 12/03/2021 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. PORTE DI ACCESSO AL TERRAZZO FINESTRE LOCALI MOTORI ASCENSORI * (par.ug.=2*3) | | 2 6 | 0,90 0,60 | | 2,20 0,60 | 3,96 2,16 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 6,12 | 16,09 | 98,47 |
| | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (SbCat 3) | | | | | | | | |
| 23 / 68 08.01.01.001 04/11/2021 | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... ssiva non superiore a 2,6 W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4 FINESTRE LOCALI MOTORI ASCENSORI * (par.ug.=2*3) | | 6 | 0,60 | | 0,60 | 2,16 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 2,16 | 463,29 | 1'000,71 |
| 24 / 70 08.01.07.002 10/11/2021 | Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realiz ... camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza PORTE DI ACCESSO AL TERRAZZO | | 2 | 0,90 | | 2,10 | 3,78 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 3,78 | 668,19 | 2'525,76 |
| | RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI (SpCat 4) CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI (SbCat 2) | | | | | | | | |
| 25 / 75 AN.15 | Rifacimento completo della colonna di scarico in corrispondenza del vano cucina/bagno/lavanderia | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 218'857,10 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------|---|-----------------------|---------------------------|--|-------|--|---|----------|------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 218'857,10 |
| 15/03/2021 | Cucine SCALA A SCALA B Bagno e lavanderia SCALA A *(par.ug.=3+3) SCALA B *(par.ug.=2+2) Lavanderia | | | | | | 14,00 14,00 6,00 4,00 | | |
| | SOMMANO... | a corpo | 6 4 | | | | 38,00 | 1'008,00 | 38'304,00 |
| | OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat 2) | | | | | | | | |
| 26 / 73 AN.13 15/03/2021 | Rifacimento completo di vano bagno di circa mq 7,50 SCALA A SCALA B | | | | | | 11,00 12,00 | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 23,00 | 6'550,00 | 150'650,00 |
| 27 / 74 AN.14 15/03/2021 | Rifacimento completo di lavanderia di circa mq 2,50 SCALA A SCALA B | | | | | | 11,00 12,00 | | |
| | SOMMANO... | a corpo | | | | | 23,00 | 3'011,00 | 69'253,00 |
| | RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI (SpCat 5) OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1) CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1) | | | | | | | | |
| 28 / 29 AN.01 28/06/2021 | Rimozione di unità esterna condizionatore autonomo PROSPETTO SUD E SUD *(par.ug.=2*2) PROSPETTO EST E OVEST *(par.ug.=2*13) | | 4 26 | | | | 4,00 26,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 30,00 | 262,00 | 7'860,00 |
| 29 / 31 AN.03 28/06/2021 | Rimozione di infissi semplici (telaio, ante e vetri) CHIUSURE LOGGE A VETRI PROSPETTO OVEST PIANO 1 - 4 PIANO 4 - 5 PROSPETTO OVEST PIANO 4 - 5 | | 2 2 2 2 2 | 1,70 3,50 1,70 1,70 3,50 | | 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 | 10,20 21,00 10,20 10,20 21,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 72,60 | 26,00 | 1'887,60 |
| 30 / 67 | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 486'811,70 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|--------------|--------|----------------|----------|------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 486'811,70 |
| 21.01.16 12/03/2021 | specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. INFISSI CORPI SCALE *(par.ug.=2*8) | | 16 | 1,48 | | 2,07 | 49,02 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 49,02 | 16,09 | 788,73 |
| 31 / 71 10.01.01.001 04/11/2021 | Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qua ... a a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili INFISSI CORPI SCALE soglie e architrave *(par.ug.=2*2*8) soglie *(par.ug.=2*2*8) | | 32 32 | 1,52 | 0,35 0,35 | 2,07 | 17,02 23,18 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 40,20 | 109,02 | 4'382,60 |
| 32 / 72 10.01.10 04/11/2021 | Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre ... istero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. INFISSI CORPI SCALE soglie *(par.ug.=2*2*8) | | 32 | | 0,35 | 2,07 | 23,18 | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 23,18 | 3,73 | 86,46 |
| 33 / 79 AN.19 03/01/2022 | Zoccolino battiscopa con elementi di Klinker BALCONI PROSPETTI EST ED OVEST * (par.ug.=2*2*7)*(lung.=1,75+1,75+3,45+0,40+1,75-1,10-1,10-0,90-0,90) | | 28 | 5,10 | | | 142,80 | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 142,80 | 10,00 | 1'428,00 |
| 34 / 82 11.03.01 03/01/2022 | Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili RINGHIERE BALCONI PROSPETTI EST E OVEST *(par.ug.=2*2*2*7)* (lung.=3,45+1,75) | | 56 | 5,20 | | 1,00 | 291,20 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 291,20 | 22,19 | 6'461,73 |
| | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (SbCat 3) | | | | | | | | |
| 35 / 69 08.01.01.001 04/11/2021 | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzat ... ssiva non superiore a 2,6 W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4 INFISSI CORPI SCALE *(par.ug.=2*8) | | 16 | 1,48 | | 2,07 | 49,02 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 49,02 | 463,29 | 22'710,48 |
| | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 522'669,70 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | D I M E N S I O N I | | | | Quantità | I M P O R T I | | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|--|--|-------|---------|--|---|------------|--|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE | |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 522'669,70 | |
| 36 / 76 AN.18 03/01/2022 | NATURA EDILE E TECNICA (SbCat 4) Rimozione di zocchetto battiscopa di qualunque tipologia BALCONI PROSPETTI EST ED OVEST * (par.ug.=2*2*7)*(lung.=1,75+1,75+3,45+0,40+ 1,75-1,10-1,10-0,90-0,90) | | 28 | 5,10 | | | 142,80 | | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 142,80 | 3,00 | 428,40 | |
| 37 / 77 12.02.06.003 16/12/2021 | Fornitura e posa in opera di rivestimento termoisolante a ... con intonaco antimuffa e antialga. pannelli spessore 6 cm PROSPETTI SUD E NORD *(lung.=2,50+6,00+ 2,50) (par.ug.=2*2) PROSPETTI OVEST ED EST *(par.ug.=2*2) (par.ug.=2*2*7)*(lung.=5,20+1,70+1,70) (par.ug.=2*2*7*4) CORPI SCALE *(par.ug.=2*2*4) (lung.=0,80+3,50+5,20+1,70+1,70+1,80) A DETRARRE INFISSI ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA SCALA A (par.ug.=11*2) (par.ug.=11*3) ALLOGGI DI PARTE PRIVATA SCALA A (par.ug.=3*2) ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA SCALA B (par.ug.=12*2) (par.ug.=12*3) ALLOGGI DI PARTE PRIVATA SCALA B (par.ug.=2*2) (par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3) | | 2 4 4 2 28 112 16 2 2 2 11 11 22 33 3 3 6 12 12 24 36 2 2 4 6 6 | 11,00 6,20 4,40 3,70 8,60 0,30 0,30 14,70 7,00 1,70 1,87 0,97 0,97 1,24 1,87 0,97 0,97 1,24 1,87 0,97 0,97 1,24 1,24 | | | 30,00 26,00 26,00 26,00 3,00 2,70 2,70 2,70 0,80 1,70 2,07 2,07 3,00 3,00 2,07 2,07 3,00 3,00 2,07 2,07 3,00 3,00 3,00 | 660,00 644,80 457,60 192,40 722,40 90,72 12,96 79,38 11,20 5,78 -42,58 -22,09 -64,02 -122,76 -11,61 -6,02 -17,46 -46,45 -24,09 -69,84 -133,92 -7,74 -4,02 -11,64 -22,32 -22,32 | | |
| | Sommano positivi... | mq | | | | | 2'877,24 | | | |
| | Sommano negativi... | mq | | | | | -628,88 | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 2'248,36 | 112,00 | 251'816,32 | |
| 38 / 78 12.02.07 16/12/2021 | Sovrapprezzo di cui alla voce 12.2.6, per ogni cm in più di spessore oltre i 6 cm. QUATITA' DI CUI ALLA VOCE 12.2.6.3 | | 2 | | | 2248,36 | | | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 4'496,72 | 3,00 | 13'490,16 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 788'404,58 | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 788'404,58 |
| 39 / 41 AN.16 20/12/2021 | OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat 2) CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1) | | | | | | | | |
| | Rimozione di infissi del tipo monoblocco in materiale ferroso | | | | | | | | |
| | ALLOGGI DI PROPRIETA' PUBBLICA | | | | | | | | |
| | SCALA A | | | | | | | | |
| | tipologia 1 | | | | | | 11,00 | | |
| | tipologia 2 | | | | | | 11,00 | | |
| | tipologia 3 *(par.ug.=11*2) | | 22 | | | | 22,00 | | |
| | tipologia 4 *(par.ug.=11*3) | | 33 | | | | 33,00 | | |
| | SCALA B | | | | | | | | |
| | tipologia 1 | | | | | | 12,00 | | |
| 40 / 43 08.01.15.003 16/12/2021 | tipologia 2 | | | | | | 12,00 | | |
| | tipologia 3 *(par.ug.=12*2) | | 24 | | | | 24,00 | | |
| | tipologia 4 *(par.ug.=12*3) | | 36 | | | | 36,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 161,00 | 250,00 | 40'250,00 |
| | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (SbCat 3) | | | | | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo ... W/ (m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon | | | | | | | | |
| | SCALA A | | | | | | | | |
| | tipologia 1 | | 11 | 1,87 | | 2,07 | 42,58 | | |
| | tipologia 2 | | 11 | 0,97 | | 2,07 | 22,09 | | |
| | tipologia 3 *(par.ug.=11*2) | | 22 | 0,97 | | 3,00 | 64,02 | | |
| 41 / 42 AN.16 20/12/2021 | tipologia 4 *(par.ug.=11*3) | | 33 | 1,24 | | 3,00 | 122,76 | | |
| | SCALA B | | | | | | | | |
| | tipologia 1 | | 12 | 1,87 | | 2,07 | 46,45 | | |
| | tipologia 2 | | 12 | 0,97 | | 2,07 | 24,09 | | |
| | tipologia 3 *(par.ug.=12*2) | | 24 | 0,97 | | 3,00 | 69,84 | | |
| | tipologia 4 *(par.ug.=12*3) | | 36 | 1,24 | | 3,00 | 133,92 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 525,75 | 613,77 | 322'689,58 |
| | OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA (Cat 3) CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1) | | | | | | | | |
| | Rimozione di infissi del tipo monoblocco in materiale ferroso | | | | | | | | |
| | SCALA A | | | | | | 3,00 | | |
| | (par.ug.=3*2) | | 6 | | | | 3,00 | | |
| | SCALA B | | | | | | 6,00 | | |
| | (par.ug.=2*2) | | 4 | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | 2,00 | | |
| | | | | | | | 4,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 20,00 | | 1'151'344,16 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|----------------|--------------|--------|-----------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 20,00 | | 1'151'344,16 |
| 42 / 44 08.01.15.003 16/12/2021 | (par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3) SOMMANO... | cad | 6 6 | | | | 6,00 6,00 32,00 | 250,00 | 8'000,00 |
| | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (SbCat 3) | | | | | | | | |
| | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo ... W/ (m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon | | | | | | | | |
| | SCALA A | | | | | | | | |
| | tipologia 1 | | 3 | 1,87 | | 2,07 | 11,61 | | |
| | tipologia 2 | | 3 | 0,97 | | 2,07 | 6,02 | | |
| | tipologia 3 *(par.ug.=3*2) | | 6 | 0,97 | | 3,00 | 17,46 | | |
| | tipologia 4 *(par.ug.=2*3) | | 6 | 1,24 | | 3,00 | 22,32 | | |
| | SCALA B | | | | | | | | |
| | tipologia 1 | | 2 | 1,87 | | 2,07 | 7,74 | | |
| | tipologia 2 | | 2 | 0,97 | | 2,07 | 4,02 | | |
| | tipologia 3 *(par.ug.=2*2) | | 4 | 0,97 | | 3,00 | 11,64 | | |
| | tipologia 4 *(par.ug.=2*3) | | 6 | 1,24 | | 3,00 | 22,32 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 103,13 | 613,77 | 63'298,10 |
| 43 / 39 21.01.16 10/11/2021 | RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICO (SpCat 6) OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1) CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1) | | | | | | | | |
| | Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, i ... porto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. | | | | | | | | |
| | LOCALE CONTATORI | | | | | | | | |
| | Finestre (tipologia 8) | | 2 | 0,60 | | 1,80 | 2,16 | | |
| | Porta (tipologia 6) | | 1 | 0,90 | | 2,10 | 1,89 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 4,05 | 16,09 | 65,16 |
| 44 / 46 AN.12 03/01/2022 | Isolamento termico in intradosso del primo solaio in corr ... orbimento e traspirante, quest'ultimo compreso nel prezzo. | | | | | | | | |
| | SOFFITTO PORTICO | | 2 | 23,50 19,80 | 6,00 6,00 | | 282,00 118,80 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 400,80 | 65,00 | 26'052,00 |
| 45 / 48 AN.08 24/05/2018 | Risanamento della superficie di intradosso di solai in la ... ompensarsi a parte. Compreso ogni altro onere e magistero. | | | | | | | | |
| | QUANTITA' STIMATE | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1'248'759,42 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1'248'759,42 |
| 46 / 50 AN.06 18/02/2016 | INTRADOSSO PIANO TERRA | | | | | 150,00 | 150,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 150,00 | 82,00 | 12'300,00 |
| | Fornitura e posa in opera di rasatura PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+4,50) | | 4 | 10,50 | | 3,00 | 126,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 126,00 | 16,00 | 2'016,00 |
| 47 / 53 21.01.11 11/03/2021 | Rimozione di intonaco interno od esterno SPESSORE CM 2 PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+4,50) | | 4 | 10,50 | | 3,00 | 126,00 | | |
| | RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA | | 2 | | | 300,00 | 600,00 | | |
| | SOMMANO... | mq x cm | | | | | 726,00 | 4,07 | 2'954,82 |
| 48 / 54 09.01.08 10/03/2021 | Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo n ... istero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+4,50) | | 4 | 10,50 | | 3,00 | 126,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 126,00 | 24,51 | 3'088,26 |
| | | | | | | | | | |
| 49 / 55 11.02.02 16/01/2019 | Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a ... re per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PARETI PORTICO *(par.ug.=2*2)*(lung.=6,00+4,50) | | 4 | 10,50 | | 3,00 | 126,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 126,00 | 8,72 | 1'098,72 |
| | | | | | | | | | |
| 50 / 56 09.01.13 28/06/2021 | Intonaco civile per interno premiscelato QUANTITA' STIMATE RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA | | 2 | | | 250,00 | 500,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 500,00 | 18,39 | 9'195,00 |
| | | | | | | | | | |
| 51 / 57 09.01.14 28/06/2021 | Fornitura e posa in opera di strato di finitura per intoni QUANTITA' STIMATE RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA | | 2 | | | 250,00 | 500,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 500,00 | 11,33 | 5'665,00 |
| | | | | | | | | | |
| 52 / 58 11.01.01 03/01/2022 | Tinteggiatura per interni con pittura lavabile QUANTITA' STIMATE RAPPEZZATURE INTERNI VANI SCALA | | 2 | | | 250,00 | 500,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 500,00 | 5,89 | 2'945,00 |
| | | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1'288'022,22 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | var.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1'288'022,22 |
| CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI (SbCat 3) | | | | | | | | | |
| 53 / 40 08.01.01.001 10/11/2021 | Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati ... ssiva non superiore a 2,6 W/ (m²/K) con vetri camera 4-6-4 LOCALE CONTATORI Finestre (tipologia 6) | | | | | | | | |
| | | | 2 | 0,60 | | 1,80 | 2,16 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 2,16 | 463,29 | 1'000,71 |
| 54 / 45 08.01.07.002 10/11/2021 | Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato ... camera 4-6-6 alta efficienza con argon di sicurezza LOCALE CONTATORI Porta (tipologia 6) | | | | | | | | |
| | | | 1 | 0,90 | | 2,10 | 1,89 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 1,89 | 668,19 | 1'262,88 |
| TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE (SpCat 7) CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1) | | | | | | | | | |
| 55 / 83 21.01.25 22/03/2018 | Trasporto alle pubbliche discariche QUANTITA' VOCE RIMOZIONE OPERE IN FERRO *(H/peso=72,60*0,40) QUANTITA' VOCE DEMOLIZIONE PARAPETTI QUANTITA' VOCE TRATTAMENTI ELEMENTI C.A. *(H/peso=399,36*0,05) QUANTITA' VOCE RISANAMENTI SOLAI *(H/ peso=200,00*0,05) (H/peso=100,00*0,05) QUANTITA' VOCE RIMOZIONE INTONACI * (H/peso=1201,60/2*0,02) QUANTITA' VOCE RIMOZIONE INFISSI *(H/ peso=171,56*0,10) | | | | | | | | |
| | | | | | | 29,04 | 29,04 | | |
| | | | | | | 19,22 | 19,22 | | |
| | | | | | | 19,97 | 19,97 | | |
| | | | | | | 10,00 | 10,00 | | |
| | | | | | | 5,00 | 5,00 | | |
| | | | | | | 12,02 | 12,02 | | |
| | | | | | | 17,16 | 17,16 | | |
| | SOMMANO... | mc | | | | | 112,41 | 38,71 | 4'351,39 |
| OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA (Cat 2) | | | | | | | | | |
| 56 / 84 21.01.25 22/03/2018 | Trasporto alle pubbliche discariche QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI BAGNI *(H/ peso=23*1,00) QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI LAVANDERIE *(H/peso=23*0,50) QUANTITA' VOCE RIFACIMENTI COLONNE DI SCARICO *(H/peso=28*0,30) | | | | | | | | |
| | | | | | | 23,00 | 23,00 | | |
| | | | | | | 11,50 | 11,50 | | |
| | | | | | | 8,40 | 8,40 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 42,90 | | 1'294'637,20 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|-------------------------------|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 42,90 | | 1'294'637,20 |
| | SOMMANO... | mc | | | | | 42,90 | 38,71 | 1'660,66 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | | 1'296'297,86 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1'296'297,86 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--------------------------------------|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1'296'297,86 |
| | <u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u> | | | | | | | | |
| | OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE (SpCat 1) | | | | | | | | |
| | OPERE SU PARTI COMUNI (Cat 1) | | | | | | | | |
| | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI (SbCat 1) | | | | | | | | |
| 57 / 1 26.03.01.008 14/03/2018 | Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro | | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 2,00 | 118,63 | 237,26 |
| 58 / 2 26.08.32 11/03/2021 | NOLEGGIO DI WC CHIMICO DOTATO DI LAVABO conforme alla normativa. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento. (par.ug.=1*10) | | 10 | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | mese | | | | | 10,00 | 536,43 | 5'364,30 |
| 59 / 3 26.08.33 11/03/2021 | NOLEGGIO DI WC CHIMICO conforme alla norma UNI EN 16194 e ... ione. Compreso i formulari per il trasporto e smaltimento. (par.ug.=1*10) | | 10 | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO... | mese | | | | | 10,00 | 643,71 | 6'437,10 |
| 60 / 4 26.07.05.001 14/03/2018 | Locale servizi di cantiere (primo mese) | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 683,56 | 683,56 |
| 61 / 5 26.07.05.002 14/03/2018 | Locale servizi di cantiere (mese successivo al primo). DAL SECONDO MESE AL DECIMO * (par.ug.=1*9) | | 9 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 9,00 | 415,50 | 3'739,50 |
| 62 / 6 26.07.03.001 28/06/2021 | Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... ia. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 668,00 | 668,00 |
| 63 / 7 26.07.03.002 28/06/2021 | Locale mensa delle dimensioni approssimative di m 6,00x2, ... Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo DAL SECONDO MESE AL DECIMO * | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1'313'427,58 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1'313'427,58 |
| 64 / 8 26.05.01.001 14/03/2018 | (par.ug.=1*9) | | 9 | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 9,00 | 392,53 | 3'532,77 |
| | Estintore portatile in polvere, da kg 6 classe 34A 233BC | | | | | | | | |
| | MESI 10 *(par.ug.=2*10) | | 20 | | | | 20,00 | | |
| 65 / 9 26.05.02 09/11/2021 | SOMMANO... | cad | | | | | 20,00 | 67,15 | 1'343,00 |
| | Estintore portatile ad anidride carbonica | | | | | | | | |
| | RISCHIO INCENDIO COMPONENTI | | | | | | | | |
| | ELETTRICI *(par.ug.=1*10) | | 10 | | | | 10,00 | | |
| 66 / 10 26.08.01.01.01 11/03/2021 | SOMMANO... | cad | | | | | 10,00 | 105,58 | 1'055,80 |
| | MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO | | | | | | | | |
| | (Mascherina chirurgica) a ... no strato intermedio | | | | | | | | |
| | ad alta efficienza filtrante: tipo II | | | | | | | | |
| 67 / 11 26.08.01.03.01 20/12/2021 | Visitatori esterni | | | | | | 200,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 200,00 | 0,37 | 74,00 |
| | SEMIMASCHERA FILTRANTE | | | | | | | | |
| | ANTIPOLVERE SENZA VALVOLA di esala ... | | | | | | | | |
| 68 / 12 26.08.06 11/03/2021 | P2 peso massimo 10 grammi (sostituisce 26.6.5 | | | | | | | | |
| | Prezz. 2019) | | | | | | | | |
| | PER LE LAVORAZIONI INTERFERENTI | | | | | | | | |
| | ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI | | | | | | | | |
| 69 / 13 26.08.39 11/03/2021 | SI CONSIDERANO 3 MASCHERINE PER OGNI | | | | | | | | |
| | OPERAIO PER SETTIMANA PER 52 | | | | | | | | |
| | SETTIMANE PER UN ANNO *(par.ug.=3*6*52) | | 936 | | | | 936,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 936,00 | 4,40 | 4'118,40 |
| 70 / 14 26.01.29 | GUANTO DI PROTEZIONE monouso in nitrile | | | | | | | | |
| | conforme a UNI EN ... I EN 374-1:2018, UNI EN | | | | | | | | |
| | 374-2:2020, UNI EN ISO 374-4:2020. | | | | | | | | |
| | Visitatori esterni *(par.ug.=200*2) | | 400 | | | | 400,00 | | |
| 71 / 15 26.08.39 11/03/2021 | SOMMANO... | cad | | | | | 400,00 | 0,51 | 204,00 |
| | COSTI PER INFORMAZIONE AI | | | | | | | | |
| | LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE IND ... | | | | | | | | |
| | ico COVID-19 - Formazione specifica di 5 operai | | | | | | | | |
| 72 / 16 26.01.29 | alla volta | | | | | | 15,00 | | |
| | SOMMANO... | ora | | | | | 15,00 | 46,81 | 702,15 |
| | Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta | | | | | | | | |
| | cm 200 | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1'324'457,70 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|-----------------------|------------|--------|-------|--------|-----------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1'324'457,70 |
| 14/03/2018 | LAYOUT DI CANTIERE *(lung.=10,00+18,00+23,00+43,00+11,50+27,00-6,00) | | | 126,50 | | 2,00 | 253,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 253,00 | 19,36 | 4'898,08 |
| 71 / 15 26.01.30 28/06/2021 | Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecat ... tro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. | | | 6,00 | | 2,00 | 12,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 12,00 | 50,26 | 603,12 |
| 72 / 16 SIC. 05 09/11/2021 | Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi di cantiere LAYOUT DI CANTIERE *(lung.=13,00+17,00+30,00) | | | 60,00 | | | 60,00 | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 60,00 | 17,00 | 1'020,00 |
| 73 / 17 26.01.01.002 14/03/2018 | Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici a telaio PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3) | | 6 | 3,35 | | 24,00 | 482,40 | | |
| | | | 2 | 7,25 | | 30,00 | 435,00 | | |
| | | | 2 | 1,85 | | 30,00 | 111,00 | | |
| | (par.ug.=2*2) | | 4 | 1,45 | | 24,00 | 139,20 | | |
| | | | 2 | 0,70 | | 30,00 | 42,00 | | |
| | PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2) | | 4 | 12,65 | | 24,00 | 1'214,40 | | |
| | | | 2 | 0,80 | | 24,00 | 38,40 | | |
| | TORRINI SCALE *(par.ug.=2*2) | | 4 | 5,45 | | 4,00 | 87,20 | | |
| | | | 2 | 7,25 | | 4,00 | 58,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 2'607,60 | 9,57 | 24'954,73 |
| 74 / 18 26.01.15 14/03/2018 | Schermatura di ponteggi e castelletti PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3) | | 6 | 3,35 | | 24,00 | 482,40 | | |
| | | | 2 | 7,25 | | 30,00 | 435,00 | | |
| | | | 2 | 1,85 | | 30,00 | 111,00 | | |
| | (par.ug.=2*2) | | 4 | 1,45 | | 24,00 | 139,20 | | |
| | | | 2 | 0,70 | | 30,00 | 42,00 | | |
| | PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2) | | 4 | 12,65 | | 24,00 | 1'214,40 | | |
| | | | 2 | 0,80 | | 24,00 | 38,40 | | |
| | TORRINI SCALE *(par.ug.=2*2) | | 4 | 5,45 | | 4,00 | 87,20 | | |
| | | | 2 | 7,25 | | 4,00 | 58,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 2'607,60 | 2,95 | 7'692,42 |
| 75 / 19 26.01.02 14/03/2018 | Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio a telaio MESI 9 PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3*9) | | 54 | 3,35 | | 24,00 | 4'341,60 | | |
| | (par.ug.=2*9) | | 18 | 7,25 | | 30,00 | 3'915,00 | | |
| | (par.ug.=2*9) | | 18 | 1,85 | | 30,00 | 999,00 | | |
| | (par.ug.=2*2*9) | | 36 | 1,45 | | 24,00 | 1'252,80 | | |
| | (par.ug.=2*9) | | 18 | 0,70 | | 30,00 | 378,00 | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | 10'886,40 | | 1'363'626,05 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | 10'886,40 | | 1'363'626,05 |
| 76 / 20 26.01.03 14/03/2018 | PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2*9) (par.ug.=2*9) | mq | 36 | 12,65 | | 24,00 | 10'929,60 | | |
| | TORRINI SCALE *(par.ug.=2*2*9) (par.ug.=2*9) | | 18 | 0,80 | | 24,00 | 345,60 | | |
| | | | 36 | 5,45 | | 4,00 | 784,80 | | |
| | | | 18 | 7,25 | | 4,00 | 522,00 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 23'468,40 | 1,64 | 38'488,18 |
| | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio a telaio PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3) | | 6 | 3,35 | | 24,00 | 482,40 | | |
| | | | 2 | 7,25 | | 30,00 | 435,00 | | |
| | | | 2 | 1,85 | | 30,00 | 111,00 | | |
| | (par.ug.=2*2) | | 4 | 1,45 | | 24,00 | 139,20 | | |
| | | mq | 2 | 0,70 | | 30,00 | 42,00 | | |
| | PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*2) | | 4 | 12,65 | | 24,00 | 1'214,40 | | |
| | | | 2 | 0,80 | | 24,00 | 38,40 | | |
| | TORRINI SCALE *(par.ug.=2*2) | | 4 | 5,45 | | 4,00 | 87,20 | | |
| | | | 2 | 7,25 | | 4,00 | 58,00 | | |
| | | | 2 | 5,40 | | 4,00 | 43,20 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 2'650,80 | 3,64 | 9'648,91 |
| 77 / 21 26.01.13 14/03/2018 | Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata PROSPETTI NORD - SUD *(par.ug.=2*3)* (lung.=1,05+3,65+2,55+74,25+1,05+2,55+1,45+ 3,65+1,05) | mq | 6 | 91,25 | 2,00 | | 1'095,00 | | |
| | PROSPETTI EST - OVEST *(par.ug.=2*3)* (lung.=12,65+0,80+12,65) | | 6 | 26,10 | 2,00 | | 313,20 | | |
| | SOMMANO... | mq | | | | | 1'408,20 | 24,91 | 35'078,26 |
| | | | | | | | | | |
| 78 / 22 26.01.04.002 09/04/2018 | Approntamento di ponteggio con tubolari metallici tubi e giunto PORTICO PIANO TERRA | mc | 2 | 22,50 19,00 | 5,50 4,40 | 1,50 1,50 | 371,25 125,40 | | |
| | SOMMANO... | | | | | | 496,65 | 12,27 | 6'093,90 |
| 79 / 23 26.01.05 25/06/2021 | Nolo di ponteggio con tubolari metallici tubi e giunto MESI 3 PORTICO PIANO TERRA *(par.ug.=2*3) | mc | 6 | 22,50 | 5,50 | 1,50 | 1'113,75 | | |
| | | | 3 | 19,00 | 4,40 | 1,50 | 376,20 | | |
| | SOMMANO... | mc | | | | | 1'489,95 | 1,39 | 2'071,03 |
| | | | | | | | | | |
| 80 / 24 26.01.06 25/06/2021 | Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio tubi e giunto PORTICO PIANO TERRA | mc | 2 | 22,50 19,00 | 5,50 4,40 | 1,50 1,50 | 371,25 125,40 | | |
| | SOMMANO... | | | | | | 496,65 | 4,44 | 2'205,13 |
| | | | | | | | | | |
| 81 / 25 | Colegamento a terra di ponteggio metallico per | | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | 1'457'211,46 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|----------------------------------|---|-----------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------------|
| | | | par.ug | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | | 1'457'211,46 |
| SIC. 03 03/01/2022 | impianto d ... n acciaio zincato da mt. 2 infissi nel terreno per calata. | | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 4,00 | 61,00 | 244,00 |
| 82 / 26 SIC. 04 09/11/2021 | Impianto elettrico di cantiere rispondente al Decreto 37/ ... regola d'arte, comprensivo di Dichiarazioni di conformità. | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 1'534,00 | 1'534,00 |
| 83 / 27 SIC. 01 09/11/2021 | Impianto di terra per cantiere da 50 KW con utilizzo di g ... rmità e quanto altro occorre per l'utilizzo dell'impianto. | | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO... | cad | | | | | 1,00 | 653,00 | 653,00 |
| 84 / 28 SIC. 02 19/03/2018 | Convogliatore di polietilene lineare per scaricare detriti, macerie, calcinacci, ecc Dislocazione in funzione dell'organizzazione dell'impresa | | 4 | | | 28,00 | 112,00 | | |
| | SOMMANO... | ml | | | | | 112,00 | 11,00 | 1'232,00 |
| | Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro | | | | | | | | 164'576,60 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | | 1'460'874,46 |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | | |

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|------------------------------|--------------|
| | | TOTALE |
| | RIPORTO | |
| 001 | OPERE SU PARTI COMUNI | 805'073,12 |
| 002 | OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA | 584'503,24 |
| 003 | OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA | 71'298,10 |
| | Totale CATEGORIE euro | 1'460'874,46 |
| | A RIPORTARE | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|--------------|
| | | TOTALE |
| | R I P O R T O | |
| | <u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u> | |
| 001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | 522'444,36 |
| 002 | CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI | 258'207,00 |
| 003 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI | 414'488,22 |
| 004 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA | 265'734,88 |
| | Totale SUB CATEGORIE euro | 1'460'874,46 |
| | | |
| | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|--|--------------|
| | | TOTALE |
| | R I P O R T O | |
| | <u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u> | |
| M | LAVORI A MISURA euro | 1'296'297,86 |
| M:002 | RISANAMENTO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI euro | 71'330,96 |
| M:002.001 | OPERE SU PARTI COMUNI euro | 71'330,96 |
| M:002.001.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 71'330,96 |
| M:003 | RIQUALIFICAZIONE DEL TERRAZZO DI COPERTURA euro | 147'526,14 |
| M:003.001 | OPERE SU PARTI COMUNI euro | 147'526,14 |
| M:003.001.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 143'999,67 |
| M:003.001.003 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro | 3'526,47 |
| M:004 | RIFACIMENTO DEI SERVIZI IGIENICO SANITARI euro | 258'207,00 |
| M:004.001 | OPERE SU PARTI COMUNI euro | 38'304,00 |
| M:004.001.002 | CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI euro | 38'304,00 |
| M:004.002 | OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro | 219'903,00 |
| M:004.002.002 | CATAGORIA SPECIALIZZATA OS3 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI euro | 219'903,00 |
| M:005 | RIQUALIFICAZIONE DEI PROSPETTI euro | 745'578,16 |
| M:005.001 | OPERE SU PARTI COMUNI euro | 311'340,48 |
| M:005.001.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 22'895,12 |
| M:005.001.003 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro | 22'710,48 |
| M:005.001.004 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS7 - FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA euro | 265'734,88 |
| M:005.002 | OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro | 362'939,58 |
| M:005.002.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 40'250,00 |
| M:005.002.003 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro | 322'689,58 |
| M:005.003 | OPERE SU PROPRIETA' PRIVATA euro | 71'298,10 |
| M:005.003.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 8'000,00 |
| M:005.003.003 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro | 63'298,10 |
| M:006 | RIQUALIFICAZIONE DEL PORTICO euro | 67'643,55 |
| M:006.001 | OPERE SU PARTI COMUNI euro | 67'643,55 |
| M:006.001.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 65'379,96 |
| M:006.001.003 | CATEGORIA SPECIALIZZATA OS6 - FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro | 2'263,59 |
| | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|---|--------------|
| | | TOTALE |
| | R I P O R T O | |
| M:007 | TRASPORTI ALLE PUBBLICHE DISCARICHE euro | 6'012,05 |
| M:007.001 | OPERE SU PARTI COMUNI euro | 4'351,39 |
| M:007.001.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 4'351,39 |
| M:007.002 | OPERE SU PROPRIETA' PUBBLICA euro | 1'660,66 |
| M:007.002.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 1'660,66 |
| S | COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro | 164'576,60 |
| S:001 | OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA CONNESSE ALLE FASI LAVORATIVE euro | 164'576,60 |
| S:001.001 | OPERE SU PARTI COMUNI euro | 164'576,60 |
| S:001.001.001 | CATEGORIA GENERALE OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI euro | 164'576,60 |
| | TOTALE euro | 1'460'874,46 |
| | Data, 05/08/2022 | |
| | Il Progettista Geom. Letterio Bitto | |
| | A R I P O R T A R E | |

COMMITTENTE: