



Unione Europea



**ISTITUTO AUTONOMO
CASE POPOLARI**

PROVINCIA DI SIRACUSA

Via Augusto Von Platen n. 37 - 96100 SIRACUSA
Telefono 0931-707111 - Fax 0931-66931

CUP_I37H21008260006

DATA

REV. 02

15 /09/2022

ELABORATO

D

SCALA

XX

BANDO PNRR COMUNE DI SIRACUSA

Lavori di manutenzione straordinaria

Elenco prezzi aggiornato decreto n° 17 del 29.06.2022

ORTIGIA, GRAZIELLA

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

COMPUTO METRICO

IL PROGETTISTA

Geom. Massimino Tuccitto

IL R.U.P.

Geom. Massimino Tuccitto





COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'EDIFICIO SITO IN SIRACUSA NEL QUARTIERE ORTIGIA (GRAZIELLA).
FONDO COMPLEMENTARE AL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA: PROGRAMMA "SICURO, VERDE E SOCIALE" DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 2, LETT. C, PUNTO 13 DEL D.L. 6 MAGGIO 2021 N. 59, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1° LUGLIO 2021 N. 101).

COMMITTENTE: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Siracusa

Siracusa, 15/09/2022



IL TECNICO

Geom. Massimino Tuccitto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	SICUREZZA (SpCat 2)							
	VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. (Cat 1)							
	OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA (SbCat 1)							
1 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4) Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*2) Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *(lung.=1,8*5) Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)		12,60 12,60 7,20 3,60 9,00 9,00		13,00 13,00 8,00 4,00 4,00 13,00	163,80 163,80 57,60 14,40 36,00 117,00		
	SOMMANO m²					552,60	8,27	4'570,00
2 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Quantità prevista nell'approntamento per n° 4 mesi *(par.ug.=550,59*4)	2202,36				2'202,36		
	SOMMANO m²xmese					2'202,36	1,64	3'611,87
3 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Quantità prevista nell'approntamento					552,36		
	SOMMANO m²					552,36	3,64	2'010,59
4 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7) Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4) Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*2)	2,00 2,00 2,00 2,00	12,60 12,60 7,20 3,60			25,20 25,20 14,40 7,20		
	A R I P O R T A R E					72,00		10'192,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					72,00		10'192,46
5 26.01.15	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate * (lung.=1,8*5)	2,00	9,00			18,00		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)	2,00	9,00			18,00		
	SOMMANO m²					108,00	24,91	2'690,28
	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)		12,60		12,58	158,51		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)		12,60		13,00	163,80		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4)		7,20		8,00	57,60		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*2)		3,60		4,00	14,40		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate * (lung.=1,8*5)		9,00		4,00	36,00		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)		9,00		13,00	117,00		
	SOMMANO m²					547,31	2,95	1'614,56
6 26.01.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)		12,60		2,00	25,20		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)		12,60		2,00	25,20		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4)		7,20		2,00	14,40		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*2)		3,60		2,00	7,20		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate * (lung.=1,8*5)		9,00		2,00	18,00		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)		9,00		2,00	18,00		
	SOMMANO m²					108,00	48,74	5'263,92
7 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Messa a terra cantiere e ponteggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
8 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	A R I P O R T A R E							19'817,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							19'817,82
9 26.03.02.002	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)		12,60			12,60		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 n° 7 campate *(lung.=1,8*7)		12,60			12,60		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 n° 4 campate *(lung.=1,8*4)		7,20			7,20		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 2 terrazza campate *(lung.=1,8*2)		3,60			3,60		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 terrazza n° 5 campate *(lung.=1,8*5)		9,00			9,00		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 n° 5 campate *(lung.=1,8*5)		9,00			9,00		
	SOMMANO m					54,00	11,42	616,68
	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00							
	SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Segnalazione cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,20	146,40
10 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.							
	SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA l'aliquota della linea dorsale interna e di quella dorsale o montante esterna di adeguate sezioni fino al contatore, il conduttore di protezione dell'impianto di terra, la morsetteria;- ricollocazione dei coperchi delle cassette precedentemente rimosse o di nuovi coperchi laddove siano mancanti. Compreso ogni minuteria e quant' altro necessario per dare il nuovo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	373,87	747,74
11 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m).							
	SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,53	289,06
12 26.01.47	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.							
	SpCat 2 - SICUREZZA Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	A R I P O R T A R E					2,00		21'617,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'259,58		22'368,20
16 An.0002	Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5)	5,00	16,40		1,00	82,00		
	Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2)	5,00	20,20		1,00	101,00		
	Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6)	5,00	6,40		1,00	32,00		
	Intradosso soffitto vano 6 *(par.ug.=23,50*2)	47,00				47,00		
	INTERNO PIANO PRIMO							
	Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2)	10,00	0,70		2,80	19,60		
	Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26	5,00	4,00		3,20	64,00		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 8	5,00	1,20		2,80	-16,80		
	Risega porta finestra vano n° 9 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2)	10,00	0,70		2,80	19,60		
	Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30	5,00	3,90		3,20	62,40		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 9	5,00	1,20		2,80	-16,80		
	Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2)	5,00	0,70		1,00	3,50		
	Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2)	10,00	0,70		2,30	16,10		
	Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,35*2)	10,00	0,70		2,50	17,50		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2)	10,00	0,70		2,30	16,10		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2)	10,00	0,70		1,15	8,05		
	Sommano positivi m² x cm					2'065,10		
	Sommano negativi m² x cm					-350,27		
	SOMMANO m² x cm					1'714,83	4,07	6'979,36
	INTONACI (SbCat 3)							
	Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 3 - INTONACI							
	ESTERNO							
	Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30	5,00	8,50		7,00	297,50		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con finestra	5,00	4,50		7,00	157,50		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24	5,00	7,50		7,00	262,50		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2)	5,00	6,50		7,20	234,00		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5)	5,00	12,50		3,50	218,75		
	Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4)	5,00	10,00		3,50	175,00		
	A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente	5,00	5,30			-26,50		
	A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente	5,00	4,40			-22,00		
	A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente	5,00	5,30			-26,50		
	A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23)	5,00	1,46		1,86	-13,58		
	A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente	5,00	4,15			-20,75		
	A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente	5,00	4,15			-20,75		
	A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente	5,00	3,10			-15,50		
	A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente	5,00	3,35			-16,75		
	A detrarre infisso n° 9	5,00	0,57		0,78	-2,22		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22)	5,00	1,44		2,45	-17,64		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25)	5,00	1,70		3,05	-25,93		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25)	5,00	1,70		3,05	-25,93		
	A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3)	5,00	1,44		2,52	-18,14		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5)	5,00	1,44		2,80	-20,16		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5)	5,00	1,44		2,80	-20,16		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5)	5,00	1,14		1,65	-9,41		
	A detrarre infisso n° 17	5,00	0,90		2,50	-11,25		
	A detrarre infisso n° 18	5,00	0,70		1,00	-3,50		
	INTERNO PIANO TERRA							
	Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5)	5,00	12,15		1,00	60,75		
	Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3)	5,00	17,50		1,00	87,50		
	Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5)	5,00	16,55		1,00	82,75		
	Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5)	5,00	16,40		1,00	82,00		
	Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2)	5,00	20,20		1,00	101,00		
	Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6)	5,00	6,40		1,00	32,00		
	Intradosso soffitto vano 6 *(par.ug.=23,50*2)	47,00				47,00		
	INTERNO PIANO PRIMO							
	A R I P O R T A R E					1'521,58		29'347,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'521,58		29'347,56
	Risega porta finestra vano n° 8 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2)	10,00	0,70		2,80	19,60		
	Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26	5,00	4,00		3,20	64,00		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 8	5,00	1,20		2,80	-16,80		
	Risega porta finestra vano n° 9 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2)	10,00	0,70		2,80	19,60		
	Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30	5,00	3,90		3,20	62,40		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 9	5,00	1,20		2,80	-16,80		
	Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2)	5,00	0,70		1,00	3,50		
	Risega porta finestra vano n° 12 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2)	10,00	0,70		2,30	16,10		
	Risega porta finestra vano n° 13 *(par.ug.=5*2)*(lung.=0,35*2)	10,00	0,70		2,50	17,50		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=0,35*2)	10,00	0,70		2,30	16,10		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(par.ug.=5,00*2)*(lung.=,35*2)	10,00	0,70		1,15	8,05		
	Sommano positivi mq					2'065,10		
	Sommano negativi mq					-350,27		
	SOMMANO mq					1'714,83	3,03	5'195,93
	DEMOLIZIONI (SbCat 2)							
17 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 2 - DEMOLIZIONI Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)							
	Sommano positivi m²					10,40		
	Sommano negativi m²					-1,96		
	SOMMANO m²					8,44	19,44	164,07
	DISCARICA (SbCat 6)							
18 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 6 - DISCARICA si prevede una quantità pari a mc. 60					60,00		
	SOMMANO m³					60,00	38,71	2'322,60
	VERICIATURE E TINTEGGIATURE (SbCat 4)							
19 21.08.02	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	A R I P O R T A R E							37'030,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					198,49		42'245,02
	Muri vano 5 *(lung.=3,2+5,5+2,3+5,4)		16,40		2,80	45,92		
	A detrarre aperture vano 5	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 5	1,00	1,10		2,20	-2,42		
	Soffitto vano 5 vedi allegato grafico (mq. 14.80)					14,80		
	Muri vano 6 *(lung.=3,5+5,6+3,6+3+5,4)		21,10		2,80	59,08		
	A detrarre aperture vano 6	1,00	0,90		2,00	-1,80		
	A detrarre porta finestra vano 6	1,00	1,15		1,80	-2,07		
	A detrarre finestra vano 6	1,00	0,60		0,80	-0,48		
	A detrarre porta finestra vano 6	1,00	1,00		2,25	-2,25		
	Soffitto vano 6 vedi allegato grafico (mq. 20.50)					20,50		
	INTERNO PIANO PRIMO							
	Muri vano 8 *(lung.=2,53+3,8+4+1,3+1,1+2,8)		15,53		3,20	49,70		
	A detrarre aperture vano 8	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 8	1,00	1,20		2,80	-3,36		
	Soffitto vano 8 vedi allegato grafico (mq. 12.00)					12,00		
	Muri vano 9 *(lung.=3,7+1+1+4+4+4,7)		18,40		3,20	58,88		
	A detrarre aperture vano 9	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 9	1,00	1,20		2,80	-3,36		
	A detrarre porta finestra vano 9	1,00	1,00		1,75	-1,75		
	Soffitto vano 9 vedi allegato grafico (mq.20.10)					20,10		
	Muri vano 10 *(lung.=5+5,5+1,2+4,7+4+1)		21,40		3,20	68,48		
	A detrarre aperture vano 10	4,00	0,80		2,00	-6,40		
	A detrarre porta finestra vano 10	1,00	0,90		2,50	-2,25		
	Soffitto vano 10 vedi allegato grafico (mq.10.00)					10,00		
	Muri vano 12 *(lung.=3,7+3,9+3,9+3,7)		15,20		3,10	47,12		
	A detrarre aperture vano 12	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 12	1,00	1,00		2,30	-2,30		
	Soffitto vano 12 vedi allegato grafico (mq.14.50)					14,50		
	Muri vano 13 *(lung.=5,5+2,3+5,6+3,1)		16,50		3,10	51,15		
	A detrarre aperture vano 13	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 13	1,00	1,00		2,30	-2,30		
	A detrarre finestra vano 13	1,00	0,70		1,20	-0,84		
	Soffitto vano 13 vedi allegato grafico (mq.14.80)					-14,80		
	Sommano positivi m²					693,36		
	Sommano negativi m²					-77,02		
	SOMMANO m²					616,34	6,77	4'172,62
22 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE INTERNO PIANO TERRA Muri vano 1 e 2 *(lung.=4,1+2,55+5+3,5-1,5+2) A detrarre aperture vano 1 e 2 A detrarre porta ingresso Soffitto vano 1 e 2 vedi allegato grafico (mq. 11.6+7.6) * (par.ug.=11,6+7,6) Muri vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+3,2+1+1,4) A detrarre aperture vano 3 A detrarre porta finestra vano 3 A detrarre finestra vano 3 Soffitto vano 3 vedi allegato grafico (mq. 18.50) Muri vano 4 *(lung.=4,8+3,6+5+3,2) A detrarre aperture vano 4 A detrarre porta finestra vano 4 Soffitto vano 4 vedi allegato grafico (mq. 16.50) Muri vano 5 *(lung.=3,2+5,5+2,3+5,4) A detrarre aperture vano 5 A detrarre porta finestra vano 5 Soffitto vano 5 vedi allegato grafico (mq. 14.80) Muri vano 6 *(lung.=3,5+5,6+3,6+3+5,4) A detrarre aperture vano 6							
	A R I P O R T A R E					312,47		46'417,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					312,47		46'417,64
	A detrarre porta finestra vano 6	1,00	1,15		1,80	-2,07		
	A detrarre finestra vano 6	1,00	0,60		0,80	-0,48		
	A detrarre porta finestra vano 6	1,00	1,00		2,25	-2,25		
	Soffitto vano 6 vedi allegato grafico (mq. 20.50)					20,50		
	INTERNO PIANO PRIMO							
	Muri vano 8 *(lung.=2,53+3,8+4+1,3+1,1+2,8)		15,53		3,20	49,70		
	A detrarre aperture vano 8	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 8	1,00	1,20		2,80	-3,36		
	Soffitto vano 8 vedi allegato grafico (mq. 12.00)					12,00		
	Muri vano 9 *(lung.=3,7+1+1+4+4+4,7)		18,40		3,20	58,88		
	A detrarre aperture vano 9	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 9	1,00	1,20		2,80	-3,36		
	A detrarre porta finestra vano 9	1,00	1,00		1,75	-1,75		
	Soffitto vano 9 vedi allegato grafico (mq.20.10)					20,10		
	Muri vano 10 *(lung.=5+5,5+1,2+4,7+4+1)		21,40		3,20	68,48		
	A detrarre aperture vano 10	4,00	0,80		2,00	-6,40		
	A detrarre porta finestra vano 10	1,00	0,90		2,50	-2,25		
	Soffitto vano 10 vedi allegato grafico (mq.10.00)					10,00		
	Muri vano 12 *(lung.=3,7+3,9+3,9+3,7)		15,20		3,10	47,12		
	A detrarre aperture vano 12	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 12	1,00	1,00		2,30	-2,30		
	Soffitto vano 12 vedi allegato grafico (mq.14.50)					14,50		
	Muri vano 13 *(lung.=5,5+2,3+5,6+3,1)		16,50		3,10	51,15		
	A detrarre aperture vano 13	1,00	0,80		2,00	-1,60		
	A detrarre porta finestra vano 13	1,00	1,00		2,30	-2,30		
	A detrarre finestra vano 13	1,00	0,70		1,20	-0,84		
	Soffitto vano 13 vedi allegato grafico (mq.14.80)					-14,80		
	Sommano positivi m²					693,36		
	Sommano negativi m²					-77,02		
	SOMMANO m²					616,34	5,09	3'137,17
	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
23 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Se ne prevedono nel patio interno mq. 20					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	156,89	3'137,80
	INTONACI (SbCat 3)							
24 21.09.01	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavole o matto ... ento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 3 - INTONACI ESTERNO Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30 Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con finestra Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2) Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5)	3,00	8,50		7,00	178,50		
		3,00	4,50		7,00	94,50		
		3,00	7,50		7,00	157,50		
		3,00	6,50		7,20	140,40		
		3,00	12,50		3,50	131,25		
	A R I P O R T A R E					702,15		52'692,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					206,41		79'417,62
27 21.09.08	A detrarre infisso n° 18		0,70		1,00	-0,70		
	INTERNO PIANO TERRA							
	Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5)		12,15		1,00	12,15		
	Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3)		17,50		1,00	17,50		
	Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5)		16,55		1,00	16,55		
	Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5)		16,40		1,00	16,40		
	Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2)		20,20		1,00	20,20		
	Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6)		6,40		1,00	6,40		
	INTERNO PIANO PRIMO							
	Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35*2)	2,00	0,70		2,80	3,92		
	Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26		4,00		3,20	12,80		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 8		1,20		2,80	-3,36		
	Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2)	2,00	0,70		2,80	3,92		
	Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30		3,90		3,20	12,48		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 9		1,20		2,80	-3,36		
	Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2)		0,70		1,00	0,70		
	Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35*2)	2,00	0,70		2,30	3,22		
	Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2)	2,00	0,70		2,50	3,50		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2)	2,00	0,70		2,30	3,22		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35*2)	2,00	0,70		1,15	1,61		
	Sommano positivi m²					403,62		
	Sommano negativi m²					-70,06		
	SOMMANO m²					333,56	108,88	36'318,01
	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 3 - INTONACI							
	ESTERNO							
	Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30		8,50		7,00	59,50		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con finestra		4,50		7,00	31,50		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24		7,50		7,00	52,50		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2)		6,50		7,20	46,80		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5)		12,50		3,50	43,75		
	Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4)		10,00		3,50	35,00		
	A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente		5,30			-5,30		
	A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente		4,40			-4,40		
	A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente		5,30			-5,30		
	A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23)		1,46		1,86	-2,72		
	A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente		4,15			-4,15		
	A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente		4,15			-4,15		
	A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente		3,10			-3,10		
	A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente		3,35			-3,35		
	A detrarre infisso n° 9		0,57		0,78	-0,44		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22)		1,44		2,45	-3,53		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25)		1,70		3,05	-5,19		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25)		1,70		3,05	-5,19		
	A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3)		1,44		2,52	-3,63		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5)		1,44		2,80	-4,03		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5)		1,44		2,80	-4,03		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5)		1,14		1,65	-1,88		
	A detrarre infisso n° 17		0,90		2,50	-2,25		
	A detrarre infisso n° 18		0,70		1,00	-0,70		
	INTERNO PIANO TERRA							
	Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5)		12,15		1,00	12,15		
	Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3)		17,50		1,00	17,50		
	Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5)		16,55		1,00	16,55		
	Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5)		16,40		1,00	16,40		
	Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2)		20,20		1,00	20,20		
	Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6)		6,40		1,00	6,40		
	INTERNO PIANO PRIMO							
	A R I P O R T A R E					294,91		115'735,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					294,91		115'735,63
	Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35*2) Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26 A detrarre varco porta finestra vano n° 8 Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2) Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30 A detrarre varco porta finestra vano n° 9 Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2) Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35*2) Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2) Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2) Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35*2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	0,70 4,00 1,20 0,70 3,90 1,20 0,70 0,70 0,70 0,70		2,80 3,20 2,80 2,80 3,20 2,80 1,00 2,30 2,50 2,30 1,15	3,92 12,80 -3,36 3,92 12,48 -3,36 0,70 3,22 3,50 3,22 1,61		
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					403,62 -70,06		
	SOMMANO m²					333,56	8,76	2'921,99
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)							
28 05.01.08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 Balcone piano infisso n° 11 Balcone piano infisso n° 12 Balcone piano infisso n° 13 Balcone piano infisso n° 14					23,50 0,96 0,96 1,20 1,20		
	SOMMANO m²					27,82	59,47	1'654,46
29 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Vano n° 1 piano terra cucina *(lung.=1+2) Vano n° 8 piano primo cucina		3,00 3,00		2,00 2,00	6,00 6,00		
	SOMMANO m²					12,00	53,31	639,72
30 05.02.04.002	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Pavimentazione terrazza piano primo *(lung.=3,9+5,5+3,6+4+2) Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5) Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3) Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5) Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5) Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2) Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6)	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	12,15 17,50 16,55 16,40 20,20 6,40			19,00 60,75 87,50 82,75 82,00 101,00 32,00		
	A R I P O R T A R E					465,00		120'951,80

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					465,00		120'951,80
31 10.01.02.001	SOMMANO m Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 Zoccolatura prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 3 A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22) Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²					465,00	24,77	11'518,05
			12,00		0,40	4,80		
			14,00		0,40	5,60		
			1,80		0,40	-0,72		
			1,66		0,40	-0,66		
			1,44		0,40	-0,58		
						10,40		
						-1,96		
						8,44	120,53	1'017,27
	COPERTURA (SbCat 13)							
32 21.05.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie effettiva SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 13 - COPERTURA Copertura fabbricato prospiciente via delle Grazie civico 26 - 28 - 30 se ne prevede una quantità pari a mq 15 Copertura fabbricato prospiciente via delle Grazie civico 22 - 24 se ne prevede una quantità pari a mq 30 SOMMANO m²					15,00		
						15,00		
						30,00	30,29	908,70
	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)							
33 12.01.18	Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI Canale di gronda del tetto prospetto via delle Grazie Canale di gronda del tetto prospetto ronco 3° alla Graziellavia DELL SOMMANO m²		10,00		1,20	12,00		
			6,00		1,20	7,20		
						19,20	28,23	542,02
	INTONACI (SbCat 3)							
34 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta							
	A R I P O R T A R E							134'937,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							134'937,84
35 09.01.04	regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 3 - INTONACI Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico) Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 per il ripristino dei muri interni					23,50		
						50,00		
	SOMMANO m²					73,50	22,03	1'619,21
35 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 3 - INTONACI Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico) Se ne prevede una quantità pari a mq. 50					23,50		
						50,00		
	SOMMANO m²					73,50	12,62	927,57
IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 (SbCat 9)								
36 An.0024	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Bagno via delle Grazie n° 26 piano terra Bagno via delle Grazie n° 28 piano primo					1,00		
						1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	5'587,51	11'175,02
37 An.0057	Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario. Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 100 l. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Bagno via delle Grazie n° 26 piano terra Bagno via delle Grazie n° 28 piano primo					1,00		
						1,00		
	SOMMANO ml					2,00	1'335,39	2'670,78
38 An.0047	Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA							
	A R I P O R T A R E							151'330,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							151'330,42
39 An.0048	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Allaccio elettrodomestici					2,00		
	ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO							
	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Allaccio elettrodomestici					2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	103,58	828,64
39 An.0048	Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario, previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3							
	ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA							
	Allaccio lavello cucina					1,00		
	Allaccio elettrodomestici					1,00		
	ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO							
	Allaccio lavello cucina					1,00		
	Allaccio elettrodomestici					1,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	120,74	482,96
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
40 An.0023	Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30							
	ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 30 PIANO TERRA					1,00		
	ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	128,60	257,20
	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
41 An.0042	Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la revisione delle cerniere, predispo ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 5 - INFISSI OS 6							
	PROSPETTO VIA ARIZZI							
	Infisso n° 1					1,00		
	Infisso n° 3					1,00		
	Infisso n° 5					1,00		
	Infisso n° 6					1,00		
	Infisso n° 8					1,00		
	Infisso n° 10					1,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	174,35	1'046,10
42 An.0041	Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza							
	A R I P O R T A R E							153'945,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							153'945,32
43 An.0045	con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 1 Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 3 Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 5 Portoncini di accesso in legno poste al piano terra infisso n° 10					1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	283,05	1'132,20
44 An.0044	TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12) Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva trattata . SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO PIANO TERRA Travi vano 1 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.3 mt.) Travi vano 2 vedi allegato grafico (lunghezza media 3.50 mt.) Travi vano 3 vedi allegato grafico (lunghezza media 4.70 mt.) Travi vano 4 vedi allegato grafico (lunghezza media 3.40 mt.) Travi vano 5 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.80 mt.) Travi vano 7 vedi allegato grafico (lunghezza media 2.80 mt.) Tavolato vano 1 vedi allegato grafico mq. 11.60 A detrarre travi Tavolato vano 2 vedi allegato grafico mq. 7.60 A detrarre travi Tavolato vano 3 vedi allegato grafico mq.18.50 A detrarre travi Tavolato vano 4 vedi allegato grafico mq.16.50 A detrarre travi Tavolato vano 5 vedi allegato grafico mq.14.80 A detrarre travi Tavolato vano 7 vedi allegato grafico mq. 9.8 A detrarre travi Sommano positivi m2 Sommano negativi m2 SOMMANO m2	5,00 1,00 7,00 8,00 8,00 2,00 5,00 1,00 7,00 8,00 8,00 2,00	2,30 3,50 4,80 3,40 2,80 3,50 2,30 3,50 4,80 3,40 2,80 3,50	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 -2,30 -0,70 -6,72 -5,44 -4,48 -1,40	0,46 0,14 1,34 1,09 0,90 0,28 83,11 -21,04		
	CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE (SbCat 16) Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per consolidare le parti sfarinanti. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE PIANO TERRA Porta finestra via delle Grazie n° 26 *(lung.=2+2+1,5)*(H/peso=0,07+0,250+0,25)		5,50		0,57	3,14	17,29	1'073,19
	A R I P O R T A R E					3,14		156'150,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3,14		156'150,71
	Portone ingresso via delle Grazie n° 28 *(lung.=1,9+1,9+1,5)*(H/peso=0,07+,22+,22)		5,30		0,51	2,70		
	Porta finestra via delle Grazie n° 30 *(lung.=2+2+1,5)*(H/peso=0,07+,25+,25)		5,50		0,57	3,14		
	Finestra via delle Grazie (22- 24) *(lung.=1,7+1,7+1+1)*(H/peso=0,07+,23+,20)		5,40		0,50	2,70		
	Porta finestra via delle Grazie n° 22 *(lung.=1,9+1,9+1,50)*(H/peso=,28+,23)		5,30		0,51	2,70		
	Porta finestra via delle Grazie n° 24 *(lung.=1,9+1,9+1,5)*(H/peso=0,07+,28+,23)		5,30		0,58	3,07		
	Portone ingresso Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(lung.=1,8+1,8+1,50)*(H/peso=0,07+,21+,21)		5,10		0,49	2,50		
	Porta finestra Ronco 3° alla Graziella n° 2 *(lung.=1,4+1,4+1,4)*(H/peso=0,07+,25+,22)		4,20		0,54	2,27		
	Cornice cavi impianto elettrico Ronco 3° alla Graziella *(lung.=1,15+1,15+,6)		2,90		0,30	0,87		
	Porta finestra Ronco 3° alla Graziella n° 3 *(lung.=2,25+2,25+1)*(H/peso=0,07+,22+,22)		5,50		0,51	2,81		
	Corniceporta murata Ronco 3° alla Graziella *(lung.=1,8+1,8+1+1)		5,60		0,25	1,40		
	Basamento in fondazione via delle Grazie 26 - 28 -30 *(H/peso=(0,7+0,9)/2)		9,30		0,80	7,44		
	A detrarre aperture via delle Grazie 26 - 28 -30 *(lung.=1,3+1+1,3)*(H/peso=(0,7+0,9)/2)		3,60		0,80	-2,88		
	Basamento sotto finestra via delle Grazie (22- 24) *(H/peso=(0,65+0,50)/2)		5,50		0,58	3,19		
	Basamento via delle Grazie (22- 24) *(H/peso=(0,45+0,30)/2)		7,00		0,38	2,66		
	A detrarre aperture via delle Grazie 22 - 24 *(lung.=1,1+1,1)*(H/peso=(0,45+0,3)/2)		2,20		0,38	-0,84		
	Basamento Ronco 3° alla Graziella da cantonale a porta finestra n° 2 *(H/peso=(0,3+0,6)/2)		6,90		0,45	3,11		
	A detrarre apertura Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(0,3+0,6)/2)		1,00		0,45	-0,45		
	Basamento Ronco 3° alla Graziella da porta finestra n° 2 a cantonale		2,40		0,35	0,84		
	Basamento Ronco 3° alla Graziella n° 3		16,00		0,38	6,08		
	A detrarre apertura Ronco 3° alla Graziella n° 3		1,00		0,38	-0,38		
	PIANO PRIMO							
	Porta finestra via delle Grazie sopra n° 26		1,20		2,80	3,36		
	Porta finestra via delle Grazie sopra n° 30		1,20		2,80	3,36		
	Finestra via delle Grazie (22 - 24)		1,00		1,80	1,80		
	Porta finestra via delle Grazie sopra n° 24		1,00		2,30	2,30		
	Porta finestra via delle Grazie sopra n° 22		1,00		2,30	2,30		
	Finestra Ronco 3° alla Graziella sopra n° 1		0,70		1,15	0,81		
	Porta finestra terrazza		0,90		2,50	2,25		
	Porta finestra bagno		0,70		1,00	0,70		
	Fascia di interpiano tra piano terra e piano primo via delle Grazie n° 26 - 28 -30		9,30		0,60	5,58		
	Fascia di coronamento copertura via delle Grazie n° 26 - 28 -30		9,30		1,20	11,16		
	Fascia di interpiano tra piano terra e piano primo via delle Grazie n° 22 -24		5,50		0,60	3,30		
	Fascia di coronamento copertura via delle Grazie n° 22 -24		5,50		1,20	6,60		
	Fascia di coronamento cordolo terrazza piano primo *(lung.=4,00+9)		13,00		0,15	1,95		
	Copertura pilastri terrazza	5,00	0,80		0,80	3,20		
	Copertura pilastro grande terrazza	1,00	0,80		1,40	1,12		
	Copertura muro sotto ringhiera terrazza *(lung.=1,3+1+2,6+1,9+1,9)		8,70		0,60	5,22		
	Cantonale tra Ronco 3° alla Graziella n° 3 e via delle Grazie 26 - 28 - 30 *(larg.=,6+,15)		7,00	0,75		5,25		
	Cantonale tra via delle Grazie 26 - 28 - 30 e via delle Grazie 22 -24 *(larg.=,6+,55)		7,00	1,15		8,05		
	Cantonale via delle Grazie 22 -24		7,00	0,60		4,20		
	Cantonale tra via delle Grazie 22 -24 e Ronco 3° alla graziella n° 1		6,00	0,60		3,60		
	Porta finestra via delle Grazie n° 26 *(lung.=2,8+2,8+1,6)*(H/peso=0,250+0,25)		7,20		0,50	3,60		
	Porta finestra via delle Grazie n° 30 *(lung.=2,8+2,8+1,6)*(H/peso=,25+,25)		7,20		0,50	3,60		
	Finestra via delle Grazie (22- 24) *(lung.=1,7+1,7+1,5+11,5)*(H/peso=,25+,25)		16,40		0,50	8,20		
	Porta finestra via delle Grazie n° 22 *(lung.=2,3+2,3+1,5+1,5)*(H/peso=,25+,25)		7,60		0,50	3,80		
	Porta finestra via delle Grazie n° 24 *(lung.=2,3+2,3+1,5+1,5)*(H/peso=,2+,25)		7,60		0,45	3,42		
	A R I P O R T A R E					144,80		156'150,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					144,80		156'150,71
45 An.0043	Finestra Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(lung.=1,2+1,2+1,2+1,2)*(H/peso=,25+,25)		4,80		0,50	2,40		
	Balcone porta finestra via delle Grazie n° 26		2,00		0,60	1,20		
	Balcone porta finestra via delle Grazie n° 30		2,00		0,60	1,20		
	Balcone porta finestra via delle Grazie n° 22		2,00		0,60	1,20		
	Balcone porta finestra via delle Grazie n° 24		2,00		0,60	1,20		
	Sommano positivi m2					156,55		
	Sommano negativi m2					-4,55		
	SOMMANO m2					152,00	68,85	10'465,20
	Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo medio previsto di circa 0.150 lt/mq							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M.							
	SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE							
	MURATURE							
	ESTERNO							
	Prospetto via delle Grazie n° 26 - 28 -30		8,50		7,00	59,50		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24 primo tratto prospetto con finestra		4,50		7,00	31,50		
	Prospetto via delle Grazie n° 22 - 24		7,50		7,00	52,50		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella n° 1 *(H/peso=(6,9+7,5)/2)		6,50		7,20	46,80		
	Prospetto Ronco 3° alla Graziella sotto terrazza *(lung.=4+8,5)		12,50		3,50	43,75		
	Prospetto ronco 3° alla Graziella sopra terrazza *(lung.=6+4)		10,00		3,50	35,00		
	A detrarre infisso n° 1 quantità rilevata graficamente		5,30			-5,30		
	A detrarre infisso n° 2 quantità rilevata graficamente		4,40			-4,40		
	A detrarre infisso n° 3 quantità rilevata graficamente		5,30			-5,30		
	A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,23+1+,23)*(H/peso=,23+1,4+,23)		1,46		1,86	-2,72		
	A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente		4,15			-4,15		
	A detrarre infisso n° 6 quantità rilevata graficamente		4,15			-4,15		
	A detrarre infisso n° 7 quantità rilevata graficamente		3,10			-3,10		
	A detrarre infisso n° 8 quantità rilevata graficamente		3,35			-3,35		
	A detrarre infisso n° 9		0,57		0,78	-0,44		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,225+,22)		1,44		2,45	-3,53		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25)		1,70		3,05	-5,19		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+1,2+,25)*(H/peso=2,8+,25)		1,70		3,05	-5,19		
	A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=,22+2,3)		1,44		2,52	-3,63		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5)		1,44		2,80	-4,03		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,22+1+,22)*(H/peso=2,3+,5)		1,44		2,80	-4,03		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,22+,7+,22)*(H/peso=1,15+,5)		1,14		1,65	-1,88		
	A detrarre infisso n° 17		0,90		2,50	-2,25		
	A detrarre infisso n° 18		0,70		1,00	-0,70		
	INTERNO PIANO TERRA							
	Vano 1 *(lung.=5,1+2,55+4,5)		12,15		1,50	18,23		
	Vano 3 *(lung.=3,9+3,8+4,5+5,3)		17,50		1,50	26,25		
	Vano 4 *(lung.=3,2+4,8+3,55+5)		16,55		1,50	24,83		
	Vano 5 *(lung.=3,2+5,4+2,3+5,5)		16,40		1,50	24,60		
	Vano 6 *(lung.=5,4+3,5+5,5+3,6+2,2)		20,20		1,50	30,30		
	Vano 7 *(lung.=1,4+3,4+1,6)		6,40		1,50	9,60		
	INTERNO PIANO PRIMO							
	Risega porta finestra vano n° 8 *(lung.=0,35*2)	2,00	0,70		2,80	3,92		
	Parete vano n° 8 confinante via delle Grazie n° 26		4,00		3,20	12,80		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 8		1,20		2,80	-3,36		
	Risega porta finestra vano n° 9 *(lung.=,35*2)	2,00	0,70		2,80	3,92		
	Parete vano n° 9 confinante via delle Grazie n° 30		3,90		3,20	12,48		
	A detrarre varco porta finestra vano n° 9		1,20		2,80	-3,36		
	Risega finestra vano n° 11 *(lung.=,35*2)		0,70		1,00	0,70		
	Risega porta finestra vano n° 12 *(lung.=,35*2)	2,00	0,70		2,30	3,22		
	Risega porta finestra vano n° 13 *(lung.=0,35*2)	2,00	0,70		2,50	3,50		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=0,35*2)	2,00	0,70		2,30	3,22		
	Risega porta finestra vano n° 14 *(lung.=,35*2)	2,00	0,70		1,15	1,61		
	Sommano positivi mq					448,23		
	A R I P O R T A R E					378,17		166'615,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					378,17		166'615,91
	Sommano negativi mq					-70,06		
	SOMMANO mq					378,17	7,70	2'911,91
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 (SbCat 10)							
46 An.0046	Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione multisplit o monosplit per civile abitazione su unità esterna (compressore) e unità interne (split o multispli ... ni. Compreso nel prezzo anche l'iscrizione dell'impianto di climatizzazione al catasto energetico della Regione Sicilia. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 Piano terra Piano primo					2,00 2,00		
	SOMMANO a corpo					4,00	1'000,00	4'000,00
	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
47 08.03.09	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Piano terra via delle Grazie n° 30 Piano terra via delle Grazie n° 28					5,00 5,00		
	SOMMANO m²					10,00	520,65	5'206,50
	LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)							
48 001.02	Operaio qualificato SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI Via delle Grazie civico 26 piano terra 2 giorni *(par.ug.=2*8) Via delle Grazie civico 28 piano primo 2 giorni *(par.ug.=2*8)	16,00 16,00				16,00 16,00		
	SOMMANO ora					32,00	26,24	839,68
49 001.03	Operaio comune SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI Via delle Grazie civico 26 piano terra 2 giorni *(par.ug.=2*8) Via delle Grazie civico 28 piano primo 2 giorni *(par.ug.=2*8)	16,00 16,00				16,00 16,00		
	SOMMANO ora					32,00	23,61	755,52
	A R I P O R T A R E							180'329,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							180'329,52
50 An.0009	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11) Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA Vano 1 Vano 3 Vano 4 Vano 5 Vano 6 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO Vano 8 Vano 9 Vano 10 Vano 12 Vano 13 SOMMANO cadauno					4,00 5,00 3,00 3,00 5,00 6,00 3,00 2,00 3,00 3,00 37,00	50,26	1'859,62
51 An.0021	Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA Cucina - scaldabagno - elettrodomestici ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO Cucina - scaldabagno - elettrodomestici SOMMANO cadauno					3,00 3,00 6,00	42,11	252,66
52 An.0010	Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato, ecc. eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA Vano 1 Vano 3 Vano 4 Vano 5 Vano 6 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO Vano 8 Vano 9 Vano 10 Vano 12 Vano 13 SOMMANO cadauno					1,00 4,00 3,00 2,00 3,00 2,00 1,00 6,00 1,00 1,00 24,00	58,47	1'403,28
53 An.0011	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione							
	A R I P O R T A R E							183'845,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							183'845,08
54 An.0012	non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO					9,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	52,56	630,72
	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO					2,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	125,68	377,04
IMPIANTO CITOFOONICO OS 30 (SbCat 18)								
55 An.0015 BIS	Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 18 - IMPIANTO CITOFOONICO OS 30 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO					1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	273,13	546,26
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 26 PIANO TERRA ALLOGGIO VIA DELLE GRAZIE N° 28 PIANO PRIMO					2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	154,18	616,72
DEMOLIZIONI (SbCat 2)								
57 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone diraccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 2 - DEMOLIZIONI							
	A R I P O R T A R E							186'015,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							186'015,82
	Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50					23,50		
	SOMMANO m²					23,50	11,11	261,09
58 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 2 - DEMOLIZIONI Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50 *(par.ug.=23,50*7)	164,50				164,50		
	SOMMANO m² x cm					164,50	2,06	338,87
	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)							
59 12.01.05	Impermeabilizzazione con membrana bituminosa a base di bitume distillato e copolimeri poliolefinici "metallocene" (POE) formulati in modo tale da conferire al compound una fl ... nima di 20 cm, tiri in alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI Pavimentazione terrazza piano primo mq. 25 Perimetro terrazza *(lung.=3,50+3+1,5+4,6+3,9+5,6)		22,10		0,20	25,00 4,42		
	SOMMANO m²					29,42	24,89	732,26
	MASSETTI (SbCat 19)							
60 05.01.11.001	Massetto di sottofondo isolante per pavimentazioni, confezionato in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco ... ura nonché ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. realizzato all'interno degli edifici SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 19 - MASSETTI Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50					23,50		
	SOMMANO m²					23,50	24,34	571,99
	CONTROSOFFITTI (SbCat 14)							
61 12.03.04	Fornitura e posa in opera di controsoffitto in cartongesso dello spessore di 10 mm, compresa la struttura in profili d'acciaio zincato dello spessore minimo di 6/10 di mm, fissato ... garze a nastro e successiva rasatura degli stessi; e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 14 - CONTROSOFFITTI Intradosso solaio piano terra (vedi allegato grafico)					23,50		
	SOMMANO m²					23,50	39,94	938,59
	A R I P O R T A R E							188'858,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							188'858,62
	RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)							
62 07.02.13	Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE Putrelle solaio vano 6 Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati	10,00	4,00	0,10		4,00 30,00		
	SOMMANO m²					34,00	23,88	811,92
63 23.03.01	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE Putrelle solaio vano 6 Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati	10,00	4,00	0,10		4,00 30,00		
	SOMMANO m²					34,00	22,30	758,20
	DEMOLIZIONI (SbCat 2)							
64 An.0001	Rimozione guaina bituminosa (posata in un unico strato o in doppio strato dello spessore mm 4 +4) compresa la rimozione di eventuale sottostrato, nonché l'onere per il carico del materiale nel cassone di risulta escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 1 - VIA DELLE GRAZIE DAL N° 22 AL 30 E RONCO 3° ALLA GRAZIELLA DAL N° 1 AL 3 U.M. 1M. SbCat 2 - DEMOLIZIONI Pavimentazione terrazza piano primo mq. 23.50					23,50		
	SOMMANO m2					23,50	6,90	162,15
	SICUREZZA (SpCat 2) VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. (Cat 4) OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA (SbCat 1)							
65 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8*6) Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)		10,80 10,80		10,00 10,00	108,00 108,00		
	SOMMANO m²					216,00	8,27	1'786,32
66	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti							
	A R I P O R T A R E							192'377,21

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							192'377,21
26.01.02	<p>metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Quantità prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=216*3)</p>	648,00				648,00		
	SOMMANO m²xmese					648,00	1,64	1'062,72
67 26.01.03	<p>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Quantità prevista nell'approntamento</p>					216,00		
	SOMMANO m²					216,00	3,64	786,24
68 26.01.13	<p>Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8*6)</p> <p>Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)</p>		10,80 10,80		2,00 2,00	21,60 21,60		
	SOMMANO m²					43,20	24,91	1'076,11
69 26.01.15	<p>Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8*6)</p> <p>Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)</p>		10,80 10,80		10,00 12,00	108,00 129,60		
	SOMMANO m²					237,60	2,95	700,92
70 26.01.04.001	<p>Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1)</p>		7,00		9,00	63,00		
	SOMMANO m³					63,00	10,59	667,17
71 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in							
	A R I P O R T A R E							196'670,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							196'670,37
	<p>opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Quantità prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=63*3)</p>	189,00				189,00		
	SOMMANO m2xmese					189,00	1,39	262,71
72 26.01.06	<p>Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1)</p>		7,00		9,00	63,00		
	SOMMANO m³					63,00	4,44	279,72
73 26.01.28	<p>Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8*6)</p> <p>Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)</p> <p>Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1)</p>		10,80		2,00	21,60		
			10,80		2,00	21,60		
			7,00		2,00	14,00		
	SOMMANO m²					57,20	48,74	2'787,93
74 26.02.06	<p>Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500.</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Messa a terra cantiere e ponteggio</p>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	56,60	113,20
75 26.02.09	<p>Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.</p> <p>SpCat 2 - SICUREZZA</p> <p>Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.</p> <p>SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA</p> <p>Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 *(lung.=1,8*6)</p> <p>Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(lung.=1,8*6)</p> <p>Prospetto su ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+1)</p>		10,80			10,80		
			10,80			10,80		
			7,00			7,00		
	SOMMANO m					28,60	11,42	326,61
	A R I P O R T A R E							200'440,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							200'440,54
76 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Segnalazione cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,20	146,40
77 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	373,87	747,74
78 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m). SpCat 2 - SICUREZZA Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,53	289,06
79 26.01.47	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	243,64	487,28
80 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Visualizzazione dei ponteggi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,61	71,22
81 An.0007	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso							
	A R I P O R T A R E							202'182,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							202'182,24
82 21.01.11	montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Canale di scarico	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO ml					14,00	12,00	168,00
	LAVORI (SpCat 1) DEMOLIZIONI (SbCat 2)							
82 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 2 - DEMOLIZIONI Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20	5,00	10,50		7,00	367,50		
	A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente	5,00	4,20			-21,00		
	A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente	5,00	4,05			-20,25		
	A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente	5,00	3,45			-17,25		
	A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente	5,00	1,20			-6,00		
	A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)	5,00	0,78		0,98	-3,82		
	A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)	5,00	1,08		0,98	-5,29		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2)	5,00	1,62		2,63	-21,30		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47)	5,00	1,50		2,67	-20,03		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17)	5,00	0,84		0,94	-3,95		
	A detrarre cantonale	5,00	0,35		9,00	-15,75		
	Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(H/peso=(7+9)/2)	5,00	9,50		8,00	380,00		
	A detrarre cantonale	5,00	0,35		8,00	-14,00		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19)	5,00	1,18		1,18	-6,96		
	Prospetto ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+2)	5,00	8,00		7,50	300,00		
	A detrarre infisso n° 7 - 16 e cantonale	5,00	1,80		5,00	-45,00		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2)	5,00	1,40		1,10	-7,70		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2)	5,00	1,00		1,00	-5,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3 *(lung.=5+6,2)*2)	5,00	22,40		1,00	112,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4	5,00	6,50		1,00	32,50		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5 *(lung.=3,1+6,7)*2)	5,00	19,60		1,00	98,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6 *(lung.=3,7+1,15+1,6)*2)	5,00	12,90		1,00	64,50		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 e 2 *(lung.=5,1+5,8)*2)	5,00	21,80		1,00	109,00		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio *(lung.=1+1,4)*2)	5,00	4,80		1,00	24,00		
	Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni					60,00		
	Sommano positivi m² x cm					1'547,50		
	Sommano negativi m² x cm					-213,30		
	SOMMANO m² x cm					1'334,20	4,07	5'430,19
	INTONACI (SbCat 3)							
83 An.0002	Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							207'780,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							211'758,68
85 21.01.25	DISCARICA (SbCat 6) Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 6 - DISCARICA si prevede una quantità pari a mc. 50 SOMMANO m³					50,00 50,00	38,71	1'935,50
86 21.08.02	VERICIATURE E TINTEGGIATURE (SbCat 4) Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE Infisso n° 1 Infisso n° 2 Infisso n° 3 Infisso n° 4 Infisso n° 5 Infisso n° 6 Infisso n° 7 Infisso n° 8 Infisso n° 9 Infisso n° 10 Infisso n° 11 Infisso n° 12 Infisso n° 13 Infisso n° 14 Infisso n° 15 Infisso n° 16 SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,40 1,45 1,15 0,70 0,40 0,70 1,15 1,20 0,90 1,20 0,60 1,45 0,80 0,80 0,70 1,16		2,40 2,30 2,15 0,80 0,60 0,60 2,20 0,80 0,90 2,55 0,70 2,50 1,40 1,37 0,70 2,20	6,72 6,67 4,95 1,12 0,48 0,84 5,06 1,92 1,62 6,12 0,84 7,25 2,24 2,19 0,98 5,10		
	SOMMANO m²					54,10	44,54	2'409,61
87 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE Infisso n° 1 area rilevata graficamente Infisso n° 2 area rilevata graficamente Infisso n° 3 area rilevata graficamente Infisso n° 4 area rilevata graficamente Infisso n° 5 Infisso n° 6 SOMMANO m²	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	2,60 2,50 2,00 0,40 0,30 0,60			5,20 5,00 4,00 0,80 0,30 0,60		
	SOMMANO m²					15,90	22,19	352,82
88 11.01.03	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo							
	A R I P O R T A R E							216'456,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					869,34		222'495,04
	graficamente Scala alloggi piano primo via Arizzi n° 16 soffitto n° 13 rilevata graficamente		18,20			18,20		
			4,40			4,40		
	SOMMANO m²					891,94	5,09	4'539,97
	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
90 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Se ne prevede una quantità pari a 15					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	156,89	2'353,35
	INTONACI (SbCat 3)							
91 21.09.01	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 3 - INTONACI							
	Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20	3,00	10,50		7,00	220,50		
	A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente	3,00	4,20			-12,60		
	A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente	3,00	4,05			-12,15		
	A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente	3,00	3,45			-10,35		
	A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente	3,00	1,20			-3,60		
	A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)	3,00	0,78		0,98	-2,29		
	A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)	3,00	1,08		0,98	-3,18		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2)	3,00	1,62		2,63	-12,78		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47)	3,00	1,50		2,67	-12,02		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17)	3,00	0,84		0,94	-2,37		
	A detrarre cantonale	3,00	0,35		9,00	-9,45		
	Prospetto Cortile privato su via Arizzi							
	*(H/peso=(7+9)/2)	3,00	9,50		8,00	228,00		
	A detrarre cantonale	3,00	0,35		8,00	-8,40		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19)	3,00	1,18		1,18	-4,18		
	Prospetto ronco V alla Graziella n° 18							
	*(lung.=4,2+1,8+2)	3,00	8,00		7,50	180,00		
	A detrarre infisso n° 7 - 16 e cantonale	3,00	1,80		5,00	-27,00		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2)	3,00	1,40		1,10	-4,62		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2)	3,00	1,00		1,00	-3,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3							
	*(lung.=5+6,2)*2)	3,00	22,40		1,00	67,20		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4	3,00	6,50		1,00	19,50		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5							
	*(lung.=3,1+6,7)*2)	3,00	19,60		1,00	58,80		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6							
	*(lung.=3,7+1,15+1,6)*2)	3,00	12,90		1,00	38,70		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 e 2							
	*(lung.=5,1+5,8)*2)	3,00	21,80		1,00	65,40		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio							
	*(lung.=1+1,4)*2)	3,00	4,80		1,00	14,40		
	A R I P O R T A R E					764,51		229'388,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					764,51		229'388,36
	Sommano positivi m² x cm Sommano negativi m² x cm					892,50 -127,99		
	SOMMANO m² x cm					764,51	17,95	13'722,95
92 21.09.06.002	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 3 - INTONACI Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=,2,43+,2) A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) A detrarre cantonale Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(H/peso=(7+9)/2) A detrarre cantonale A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19) Prospetto ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+2) A detrarre infisso n° 7 - 16 e cantonale A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2) A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2) Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3 *(lung.=5+6,2)*2) Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5 *(lung.=3,1+6,7)*2) Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6 *(lung.=3,7+1,15+1,6)*2) Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 e 2 *(lung.=5,1+5,8)*2) Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio *(lung.=1+1,4)*2) Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²							
			10,50		7,00	73,50		
			4,20			-4,20		
			4,05			-4,05		
			3,45			-3,45		
			1,20			-1,20		
			0,78		0,98	-0,76		
			1,08		0,98	-1,06		
			1,62		2,63	-4,26		
			1,50		2,67	-4,01		
			0,84		0,94	-0,79		
			0,35		9,00	-3,15		
			9,50		8,00	76,00		
			0,35		8,00	-2,80		
			1,18		1,18	-1,39		
			8,00		7,50	60,00		
			1,80		5,00	-9,00		
			1,40		1,10	-1,54		
			1,00		1,00	-1,00		
			22,40		1,00	22,40		
			6,50		1,00	6,50		
			19,60		1,00	19,60		
			12,90		1,00	12,90		
			21,80		1,00	21,80		
			4,80		1,00	4,80		
						297,50		
						-42,66		
						254,84	26,27	6'694,65
93 21.09.07	Fornitura e posa in opera di intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato, su murature soggette a umidità di risalita per capillarità, con malta a base di calc ... vori. Comunque lavorato a qualunque altezza, e qualsiasi altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 3 - INTONACI Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)							
			10,50		7,00	73,50		
			4,20			-4,20		
			4,05			-4,05		
			3,45			-3,45		
			1,20			-1,20		
			0,78		0,98	-0,76		
	A R I P O R T A R E					59,84		249'805,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,84		249'805,96
	A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)		1,08		0,98	-1,06		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=,2,43+,2)		1,62		2,63	-4,26		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47)		1,50		2,67	-4,01		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17)		0,84		0,94	-0,79		
	A detrarre cantonale		0,35		9,00	-3,15		
	Prospetto Cortile privato su via Arizzi							
	*(H/peso=(7+9)/2)		9,50		8,00	76,00		
	A detrarre cantonale		0,35		8,00	-2,80		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19)		1,18		1,18	-1,39		
	Prospetto ronco V alla Graziella n° 18							
	*(lung.=4,2+1,8+2)		8,00		7,50	60,00		
	A detrarre infisso n° 7 - 16 e cantonale		1,80		5,00	-9,00		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2)		1,40		1,10	-1,54		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2)		1,00		1,00	-1,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3							
	*(lung.=5+6,2)*2)		22,40		1,00	22,40		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4		6,50		1,00	6,50		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5							
	*(lung.=3,1+6,7)*2)		19,60		1,00	19,60		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6							
	*(lung.=3,7+1,15+1,6)*2)		12,90		1,00	12,90		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 e 2							
	*(lung.=5,1+5,8)*2)		21,80		1,00	21,80		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio							
	*(lung.=1+1,4)*2)		4,80		1,00	4,80		
	Sommano positivi m²					297,50		
	Sommano negativi m²					-42,66		
	SOMMANO m²					254,84	108,88	27'746,98
94 21.09.08	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 3 - INTONACI Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20		10,50		7,00	73,50		
	A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente		4,20			-4,20		
	A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente		4,05			-4,05		
	A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente		3,45			-3,45		
	A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente		1,20			-1,20		
	A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)		0,78		0,98	-0,76		
	A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24)		1,08		0,98	-1,06		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=,2,43+,2)		1,62		2,63	-4,26		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47)		1,50		2,67	-4,01		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17)		0,84		0,94	-0,79		
	A detrarre cantonale		0,35		9,00	-3,15		
	Prospetto Cortile privato su via Arizzi							
	*(H/peso=(7+9)/2)		9,50		8,00	76,00		
	A detrarre cantonale		0,35		8,00	-2,80		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19)		1,18		1,18	-1,39		
	Prospetto ronco V alla Graziella n° 18							
	*(lung.=4,2+1,8+2)		8,00		7,50	60,00		
	A detrarre infisso n° 7 - 16 e cantonale		1,80		5,00	-9,00		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2)		1,40		1,10	-1,54		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2)		1,00		1,00	-1,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3							
	*(lung.=5+6,2)*2)		22,40		1,00	22,40		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4		6,50		1,00	6,50		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5							
	*(lung.=3,1+6,7)*2)		19,60		1,00	19,60		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6							
	*(lung.=3,7+1,15+1,6)*2)		12,90		1,00	12,90		
	A R I P O R T A R E					228,24		277'552,94

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					228,24		277'552,94
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 e 2 *(lung.=(5,1+5,8)*2) Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio *(lung.=(1+1,4)*2) Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		21,80		1,00	21,80		
			4,80		1,00	4,80		
						297,50		
						-42,66		
						254,84	8,76	2'232,40
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)							
95 05.01.08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Balcone piano stanza n° 10 Balcone piano stanza n° 11 SOMMANO m²		2,30 2,50	0,60 0,80		1,38 2,00		
						3,38	59,47	201,01
96 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Piano terra via Arizzi n° 20 Piano terra via Arizzi n° 18 Piano terra via Arizzi n° 16 Piano terra ronco V alla Graziella n° 18 SOMMANO m²		1,50 1,50 1,50 1,50		2,00 2,00 2,00 2,00	3,00 3,00 3,00 3,00		
						12,00	53,31	639,72
97 05.02.04.002	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguancia 15x20 cm s = 8 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti stanza principale *(lung.=(5+6,2)*2) Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno *(lung.=(1,4+1,6)) Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti bagno *(lung.=(4,36+1,3)) Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti stanza principale *(lung.=(3+6,7)*2) Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno *(lung.=(1,5+1,2)) Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti bagno *(lung.=(1,6+1+3,7)) Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti stanza		22,40 3,00 5,66 19,40 2,70 6,30			22,40 3,00 5,66 19,40 2,70 6,30		
	A R I P O R T A R E					59,46		280'626,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59,46		280'626,07
98 10.01.02.001	principale, anti bagno e bagno *(lung.=(4,9+5,8)*2)		21,40			21,40		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio *(lung.=(1+1,4)*2)		4,80			4,80		
	SOMMANO m					85,66	24,77	2'121,80
	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, lucidate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
	SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI							
	Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 -20	10,00			0,40	4,00		
	Prospetto cortile interno su via Arizzi	9,00			0,40	3,60		
	A detrarre infisso n° 1	1,70			0,40	-0,68		
	A detrarre infisso n° 2	1,20			0,40	-0,48		
	A detrarre infisso n° 3	1,00			0,40	-0,40		
99 21.05.17	Sommano positivi m²					7,60		
	Sommano negativi m²					-1,56		
	SOMMANO m²					6,04	120,53	728,00
	COPERTURA (SbCat 13)							
	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie effettiva							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
	SbCat 13 - COPERTURA							
	Copertura via arizzi civici n° 16 - 18- 20 se ne prevede una quantità pari a mq 30					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	30,29	908,70
	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)							
100 12.01.18	Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
	SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI							
	Canale di gronda del tetto prospetto via Arizzi n° 16 - 1 8 -20	11,00			1,20	13,20		
	Canale di gronda del tetto prospetto ronco V alla Graziella n° 18	18,00			1,20	21,60		
	SOMMANO m²					34,80	28,23	982,40
	INTONACI (SbCat 3)							
	A R I P O R T A R E							285'366,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							285'366,97
101 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 3 - INTONACI Se ne prevede una quantità pari a mq 50 per le parti ammalorate					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	22,03	1'101,50
102 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 3 - INTONACI Se ne prevede una quantità pari a mq. 50					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	12,62	631,00
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 (SbCat 9)							
103 An.0024	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Piano terra via Arizzi civico n° 18 Piano primo via Arizzi civico n° 16 Piano terra via Arizzi civico n° 20 Piano terra ronco V alla graziella n° 18					1,00 3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	5'587,51	33'525,06
104 An.0057	Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario. Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 100 l. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Piano terra via Arizzi civico n° 18 Piano primo via Arizzi civico n° 16 Piano terra via Arizzi civico n° 20 Piano terra ronco V alla graziella n° 18					1,00 3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO ml					6,00	1'335,39	8'012,34
105 An.0047	Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							328'636,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							328'636,87
106 An.0048	SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Piano terra via Arizzi n° 20 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici Piano terra via Arizzi n° 18 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici Piano terra via Arizzi n° 16 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici Piano terra ronco V alla Graziella n° 18 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici					2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					16,00	103,58	1'657,28
107 An.0023	Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario, previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Piano terra via Arizzi n° 20 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici Piano terra via Arizzi n° 18 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici Piano terra via Arizzi n° 16 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici Piano terra ronco V alla Graziella n° 18 Allaccio lavello cucina Allaccio elettrodomestici					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	120,74	965,92
108 An.0042	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11) Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 PROSPETTO VIA ARIZZI Via arizzi civ. n° 16 e 18 piano terra Via Arizzi civ. n° 20 piano terra Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	128,60	385,80
	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
	A R I P O R T A R E							331'645,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							331'645,87
109 An.0041	catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 5 - INFISSI OS 6 A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente SOMMANO a corpo					1,00 1,00 1,00 3,00	174,35	523,05
	Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Portoncino accesso immobile civ. n° 20 Portoncino accesso immobile civ. n° 18 Portoncino accesso immobile civ. n° 16 Infisso piano terra ronco V alla Graziella n° 18 SOMMANO a corpo					1,00 1,00 1,00 1,00 4,00	283,05	1'132,20
110 An.0045	TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12)							
	Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva trattata . SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO Solaio in legno Via Arizzi n° 20 tavolato e parte sottostante trave facce laterali travi *(par.ug.=2*9) Solaio in legno Via Arizzi n° 18 tavolato e parte sottostante trave facce laterali travi *(par.ug.=2*11) Solaio in legno ronco V alla Graziella n° 18 tavolato e parte sottostante trave facce laterali travi *(par.ug.=2*9) SOMMANO m2	18,00 22,00 18,00	6,00 6,00 8,30 4,00 6,00 5,00	5,00 4,00 4,50	0,25 0,25 0,25	30,00 27,00 33,20 22,00 27,00 22,50 161,70	17,29	2'795,79
111 An.0044	CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE (SbCat 16)							
	Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per consolidare le parti sfarinanti. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20							
	A R I P O R T A R E							336'096,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							336'096,91
	Apertura n° 1 Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,28) Arco *(H/peso=,07+0,24+,28)	2,00	1,90 1,50		0,59 0,59	2,24 0,89		
	Apertura n° 2 Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,28) Arco *(H/peso=,07+0,22+,27)	2,00	1,76 1,60		0,58 0,56	2,04 0,90		
	Apertura n° 3 Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,28) Arco *(H/peso=,07+0,22+,27)	2,00	1,65		0,58 0,56	1,91 0,56		
	Apertura n° 5 Stipiti *(H/peso=,07+0,25+,20) Arco *(H/peso=,07+0,25+,20)	2,00	0,50		0,52 0,52	0,52 0,52		
	Apertura n° 7 Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,20) Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,24+,20)	2,00	0,50 1,00		0,51 0,51	0,26 1,02		
	Apertura n° 9 Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,18) Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,18) frontone Mesoloni balcone	2,00	2,43 1,60 1,60 2,30		0,45 0,45 0,50 0,50	2,19 0,72 0,80 1,15		
	Apertura n° 10 Stipiti *(H/peso=,07+0,17+,16) Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,17+,16)	2,00 2,00	0,60 1,00		0,40 0,40	0,48 0,80		
	Apertura n° 11 Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,18) Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,18) frontone Mesoloni balcone	2,00	2,43 1,60 1,60 2,50		0,45 0,45 0,50 0,70	2,19 0,72 0,80 1,75		
	Coronamento del prospetto su via Arizzi		10,50		0,60	6,30		
	Cantonale tra via Arizzi e cortile privatoronco	2,00	8,80		0,40	7,04		
	Zoccolatura via Arizzi		10,50		0,40	4,20		
	A detrarre aperture *(lung.=1,73+1,78+1,6)		5,11		0,20	-1,02		
	Cantonale risega ronco V alla Graziella n° 18		0,40		6,00	2,40		
	Parte in pietra porta piano terra e porta finestra piano primo ronco alla Graziella n° 18		1,80		6,00	10,80		
	A detrarre porta piano terra		0,90		2,10	-1,89		
	A detrarre finestra piano primo		0,90		2,10	-1,89		
	Sommano positivi m2					53,20		
	Sommano negativi m2					-4,80		
	SOMMANO m2					48,40	68,85	3'332,34
112 An.0043	Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo medio previsto di circa 0.150 lt/mq SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE Prospetto via Arizzi n° 16 - 18 - 20 A detrarre infisso n° 1 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 4 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,24+,3+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,24+,6+,24)*(H/peso=,24+,5+,24) A detrarre infisso n° 12 *(lung.=1,22+,2+,2)*(H/peso=2,43+,2) A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,2+1,1+,2)*(H/peso=,2+2,47) A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,17+,5+,17)*(H/peso=,17+,6+,17) A detrarre cantonale Prospetto Cortile privato su via Arizzi *(H/peso=(7+9)/2) A detrarre cantonale A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,19+,8+,19)*(H/peso=,19+,8+,19)		10,50 4,20 4,05 3,45 1,20 0,78 1,08 1,62 1,50 0,84 0,35 9,50 0,35 1,18		7,00 0,98 0,98 2,63 2,67 0,94 9,00 8,00 1,18	73,50 -4,20 -4,05 -3,45 -1,20 -0,76 -1,06 -4,26 -4,01 -0,79 -3,15 76,00 -2,80 -1,39		
	A R I P O R T A R E					118,38		339'429,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					118,38		339'429,25
113 An.0046	Prospetto ronco V alla Graziella n° 18 *(lung.=4,2+1,8+2)		8,00		7,50	60,00		
	A detrarre infisso n° 7 - 16 e cantonale		1,80		5,00	-9,00		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+,7+,2)		1,40		1,10	-1,54		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,6+,2)*(H/peso=,2+,6+,2)		1,00		1,00	-1,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 3 *(lung.=(5+6,2)*2)		22,40		2,00	44,80		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti vano n° 4 *(lung.=(3,1+6,7)*2)		6,50		2,00	13,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 5 *(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)		19,60		2,00	39,20		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti vano n° 6 *(lung.=(3,7+1,15+1,6)*2)		12,90		2,00	25,80		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti vano n° 1 e 2 *(lung.=(5,1+5,8)*2)		21,80		2,00	43,60		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio *(lung.=(1+1,4)*2)		4,80		2,00	9,60		
	Sommano positivi mq					385,50		
	Sommano negativi mq					-42,66		
	SOMMANO mq					342,84	7,70	2'639,87
	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 (SbCat 10)							
	Verifica e manutenzione straordinaria di impianto di climatizzazione multisplit o monosplit per civile abitazione su unità esterna (compressore) e unità interne (split o multispli ... n°. Compreso nel prezzo anche l'iscrizione dell'impianto di climatizzazione al catasto energetico della Regione Sicilia.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
	SbCat 10 - IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28							
	Piano terra					1,00		
	Piano primo					1,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
114 08.03.09	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
	SbCat 5 - INFISSI OS 6							
	Piano terra via arizzi civico n° 18					3,00		
	Piano terra via arizzi civico n° 20					1,00		
	Piano primo via arizzi civico n° 16							
	Stanza n° 10					2,00		
	Stanza n° 11					2,00		
	Stanza n° 12					2,00		
	SOMMANO m²					10,00	520,65	5'206,50
115 001.02	LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)							
	Operaio qualificato							
	SpCat 1 - LAVORI							
	A R I P O R T A R E							349'275,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							349'275,62
116 001.03	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI Via arizzi n° 3 giorn 1 Via arizzi n° 5 giorni 1 Via arizzi n° 7 giorni 1 Ronco Coffari n° 1 giorni 1 Ronco Coffari n° 3 giorni 1 SOMMANO ora					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00	26,24	1'049,60
	Operaio comune SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI Via arizzi n° 3 giorn 1 Via arizzi n° 5 giorni 1 Via arizzi n° 7 giorni 1 Ronco Coffari n° 1 giorni 1 Ronco Coffari n° 3 giorni 1 SOMMANO ora					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00	23,61	944,40
IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)								
117 An.0009	Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 stanza principale Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 pareti anti bagno Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti stanza principale Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 pareti anti bagno Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti stanza principale Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti antibagno Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 pareti ripostiglio lavanderia Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 10 stanza principale Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 10 ripostiglio cucina Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 11 stanza principale Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 11 ripostiglio cucina Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 pareti stanza n° 12 stanza principale SOMMANO cadauno					5,00 4,00 6,00 1,00 6,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 6,00 47,00	50,26	2'362,22
118 An.0021	Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI							
	A R I P O R T A R E							353'631,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							353'631,84
119 An.0010	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 cucina - scaldabagno - elettrodomestici Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 cucina - scaldabagno - elettrodomestici Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 cucina - scaldabagno - elettrodomestici Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 cucina - scaldabagno - elettrodomestici Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 cucina - scaldabagno - elettrodomestici Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12 cucina - scaldabagno - elettrodomestici					3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	42,11	757,98
120 An.0011	Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato, ecc. eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 stanza principale Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 anti bagno Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 stanza principale Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 anti bagno Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 stanza principale Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 antibagno Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 ripostiglio lavanderia Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 scala Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 corridoio Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 stanza principale Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 ripostiglio cucina Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 stanza principale Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 ripostiglio cucina Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12 stanza principale					3,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	58,47	1'403,28
121 An.0012	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio piano terra via Arizzi n° 20 Alloggio piano terra via Arizzi n° 18 Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18 Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10 Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11 Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12					3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00		
	SOMMANO cadauno					18,00	52,56	946,08
121 An.0012	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d'interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio piano terra via Arizzi n° 20					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		356'739,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		356'739,18
122 An.0015 BIS	Alloggio piano terra via Arizzi n° 18					1,00		
	Alloggio piano terra ronco V alla graziella n° 18					1,00		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 10					1,00		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 11					1,00		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 16 stanza n° 12					1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	125,68	754,08
	IMPIANTO CITOFOONICO OS 30 (SbCat 18)							
	Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
123 An.0049	SbCat 18 - IMPIANTO CITOFOONICO OS 30							
	PROSPETTO VIA ARIZZI							
	Via arizzi civ. n° 16 e 18 piano terra					1,00		
	Via Arizzi civ. n° 20 piano terra					1,00		
	Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	273,13	819,39
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante e realizzato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
123 An.0049	SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30							
	PROSPETTO VIA ARIZZI							
	Via Arizzi civ. n° 20 piano terra vano n° 3					1,00		
	Via Arizzi civ. n° 18 piano terra vano n° 5					1,00		
	Ronco V alla Graziella n° 18 piano terra vano n° 1					1,00		
	Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 14					1,00		
	Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 12					1,00		
	Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 10					1,00		
	Via Arizzi civ. n° 16 piano primo vano n° 8					1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	154,18	1'079,26
124 07.02.13	RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)							
	Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N.							
	SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE							
	Se ne prevede una quantità pari 20 mq per glia rchitravi ammalorati					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	23,88	477,60
125 23.03.01	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata							
	A R I P O R T A R E							359'869,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							359'869,51
	ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 4 - VIA ARIZZI N° 16 - 18 - 20 E RONCO V ALLA GRAZIELLA N° 18 U.E. 1N. SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati					20,00		
	SOMMANO m²					20,00	22,30	446,00
	SICUREZZA (SpCat 2) TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. (Cat 3) OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA (SbCat 1)							
126 26.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7 *(lung.=1,8*6) Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)					86,40 72,00 36,00 37,80 18,00		
	SOMMANO m²					250,20	8,27	2'069,15
127 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Quantità prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=250,20*3)	750,60				750,60		
	SOMMANO m²xmese					750,60	1,64	1'230,98
128 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Quantità prevista nell'approntamento					250,20		
	SOMMANO m²					250,20	3,64	910,73
129 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	A R I P O R T A R E							364'526,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							364'526,37
	U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7 *(lung.=1,8*6) Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3)		10,80 7,20 3,60 5,40			2,00 2,00 2,00 2,00	21,60 14,40 7,20 10,80	
	SOMMANO m²					54,00	24,91	1'345,14
130 26.01.15	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7 *(lung.=1,8*6) Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)		10,80 7,20 3,60 5,40 3,60		8,00 10,00 10,00 8,00 6,00	86,40 72,00 36,00 43,20 21,60		
	SOMMANO m²					259,20	2,95	764,64
131 26.01.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7 *(lung.=1,8*6) Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4) Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)		10,80 7,20 3,60 5,40 3,60		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	21,60 14,40 7,20 10,80 7,20		
	SOMMANO m²					61,20	48,74	2'982,89
132 26.02.06	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Messa a terra cantiere e ponteggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
133 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7 *(lung.=1,8*6) Prospetto tra via Arizzi e Ronco Coffari *(lung.=1,8*4)		10,80 7,20			10,80 7,20		
	A R I P O R T A R E					18,00		369'675,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					18,00		369'675,64
	Prospetto risega Ronco Coffari *(lung.=1,8*2) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*3) Prospetto Ronco Coffari *(lung.=1,8*2)		3,60 5,40 3,60			3,60 5,40 3,60		
	SOMMANO m					30,60	11,42	349,45
134 26.03.02.002	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Segnalazione cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,20	146,40
135 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA l'aliquota della linea dorsale interna e di quella dorsale o montante esterna di adeguate sezioni fino al contatore, il conduttore di protezione dell'impianto di terra, la morsetteria;- ricollocazione dei coperchi delle cassette precedentemente rimosse o di nuovi coperchi laddove siano mancanti. Compreso ogni minuteria e quant' altro necessario per dare il nuovo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	373,87	747,74
136 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m). SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,53	289,06
137 26.01.47	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e cintura di posizionamento integrata, con dorsalino imbottito in materiale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	243,64	487,28
138 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la ... lizzo							
	A R I P O R T A R E							371'695,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							371'695,57
139 An.0007	temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Visualizzazione dei ponteggi					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	35,61	71,22
	Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza mt. 1,5, legati con catene al ponteggio o alla struttura compreso montaggio e smontaggio, per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Canale di scarico	2,00	7,00			14,00		
	SOMMANO ml					14,00	12,00	168,00
	LAVORI (SpCat 1) INTONACI (SbCat 3)							
140 21.01.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 3 - INTONACI							
	Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7	5,00	9,50		7,00	332,50		
	A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente	5,00	3,95			-19,75		
	A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente	5,00	3,80			-19,00		
	A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica	5,00	1,80		3,10	-27,90		
	A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente	5,00	4,65			-23,25		
	A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16)	5,00	1,09		0,95	-5,18		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25)	5,00	1,66		2,80	-23,24		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23)	5,00	1,48		2,63	-19,46		
	A detrarre infisso n° 10	5,00	1,15		1,60	-9,20		
	A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4	5,00	6,90		0,30	-10,35		
	A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5)	5,00	6,90		1,00	-34,50		
	A detrarre balcone e mensola infisso n° 8	5,00	3,10		0,70	-10,85		
	A detrarre balcone e mensola infisso n° 9	5,00	1,80		0,80	-7,20		
	Prospetto primo tratto Ronco Coffari							
	*(H/peso=(7,5+9)/2)	5,00	7,50		8,25	309,38		
	A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24)	5,00	1,25		1,48	-9,25		
	Prospetto risega Ronco Coffari	5,00	1,30		8,50	55,25		
	Prospetto Ronco Coffari	5,00	5,00		6,00	150,00		
	Prospetto Ronco Coffari	5,00	2,00		3,70	37,00		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23)	5,00	1,06		1,16	-6,15		
	A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente	5,00	4,00			-20,00		
	A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente	5,00	3,15			-15,75		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28)	5,00	1,56		2,56	-19,97		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28)	5,00	1,36		1,81	-12,31		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25)	5,00	0,90		1,20	-5,40		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti							
	*(lung.=,8,4+4,3)*2)	5,00	30,80		1,00	154,00		
	Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti							
	*(lung.=,7+1)*2)	5,00	16,00		1,00	80,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti							
	*(lung.=,3,9+4,7+1,4)*2)	5,00	20,00		1,00	100,00		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti							
	*(lung.=,4,95+4,27)*2)	5,00	18,44		1,00	92,20		
	Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti							
	*(lung.=,4,5+1)*2)	5,00	11,00		1,00	55,00		
	A R I P O R T A R E					1'066,62		371'934,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					11,98		384'101,51
146 11.01.03	Infisso n° 6	2,00	1,25		2,50	6,25		
	Infisso n° 7	2,00	0,85		0,60	1,02		
	Ringiera balcone piano primo Sx *(lung.=1,90+,8+,8)	2,00	3,50		1,10	7,70		
	Ringiera balcone piano primo Dx *(lung.=3,10+,6+,6)	2,00	4,30		1,10	9,46		
	RONCO COFFARI							
	Infisso n° 1	2,00	0,80		1,00	1,60		
	Infisso n° 11	2,00	0,60		0,70	0,84		
	Ringiera a petto piano primo	2,00	1,50		1,10	3,30		
	SOMMANO m²					42,15	22,19	935,31
	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M.							
	SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE							
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti vano n° 4 *(lung.=8,4+4+3)	2,00	15,40		3,15	97,02		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti sopra piastrelle vano n° 5 *(lung.=3,76+1,46)	2,00	5,22		1,15	12,01		
	Scala alloggio via Arizzi n° 5 pareti vano n° 3 vano n° 3 *(lung.=5,20+1)	2,00	6,20		3,00	37,20		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 12 *(lung.=3,2+7)	2,00	10,20		3,30	67,32		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 13 *(lung.=2,6+1,3)	2,00	3,90		1,35	10,53		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 9 *(lung.=6+4)	2,00	10,00		3,30	66,00		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 10 *(lung.=2,9+1,2)	2,00	4,10		1,30	10,66		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti vano n° 1 *(lung.=3,9+4,7+1,40)	2,00	10,00		3,40	68,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 2 *(lung.=2,8+1,5)	2,00	4,30		1,40	12,04		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti vano n° 7 *(lung.=4,95+4,3)	2,00	9,25		2,90	53,65		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 6 *(lung.=3,05+1,4)	2,00	4,45		0,90	8,01		
	Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 8 *(lung.=4,3+1)	2,00	5,30		3,00	31,80		
	Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 15 *(lung.=4,9+4,5)	2,00	9,40		2,90	54,52		
	Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 14 *(lung.=3+1,4)	2,00	4,40		0,90	7,92		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 4 vedi tavola grafica		33,10			33,10		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 5 vedi tavola grafica		5,50			5,50		
	Scala alloggio via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 3 vedi tavola grafica		7,50			7,50		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 12 vedi tavola grafica		23,80			23,80		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 13 vedi tavola grafica		4,00			4,00		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 9 vedi tavola grafica		21,50			21,50		
	Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 10 vedi tavola grafica		4,10			4,10		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto vano n° 1 vedi tavola grafica		20,30			20,30		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto bagno vano n° 2 vedi tavola grafica		3,90			3,90		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto vano n° 7 vedi tavola grafica		19,00			19,00		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto bagno vano n° 6		4,30			4,30		
	Scala alloggio ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 8		3,80			3,80		
	Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 15		18,50			18,50		
	Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto bagno vano n° 14		4,30			4,30		
	SOMMANO m²					710,28	6,77	4'808,60
	A R I P O R T A R E							389'845,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							389'845,42
147 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti vano n° 4 *(lung.=8,4+4+3) Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti sopra piastrelle vano n° 5 *(lung.=3,76+1,46) Scala alloggio via Arizzi n° 5 pareti vano n° 3 vano n° 3 *(lung.=5,20+1) Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 12 *(lung.=3,2+7) Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 13 *(lung.=2,6+1,3) Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti vano n° 9 *(lung.=6+4) Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 10 *(lung.=2,9+1,2) Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti vano n° 1 *(lung.=3,9+4,7+1,40) Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 2 *(lung.=2,8+1,5) Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti vano n° 7 *(lung.=4,95+4,3) Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 6 *(lung.=3,05+1,4) Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 8 *(lung.=4,3+1) Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti vano n° 15 *(lung.=4,9+4,5) Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 pareti sopra piastrelle bagno vano n° 14 *(lung.=3+1,4) Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 4 vedi tavola grafica Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 soffitto vano n° 5 vedi tavola grafica Scala alloggio via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 3 vedi tavola grafica Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 12 vedi tavola grafica Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 13 vedi tavola grafica Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto vano n° 9 vedi tavola grafica Alloggio piano primo via Arizzi n° 5 soffitto bagno vano n° 10 vedi tavola grafica Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto vano n° 1 vedi tavola grafica Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 soffitto bagno vano n° 2 vedi tavola grafica Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto vano n° 7 vedi tavola grafica Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 soffitto bagno vano n° 6 Scala alloggio ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 8 Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto vano n° 15 Alloggio piano primo ronco Coffari n° 3 soffitto bagno vano n° 14 SOMMANO m² INFISSI OS 6 (SbCat 5)	2,00	15,40		3,15	97,02		
		2,00	5,22		1,15	12,01		
		2,00	6,20		3,00	37,20		
		2,00	10,20		3,30	67,32		
		2,00	3,90		1,35	10,53		
		2,00	10,00		3,30	66,00		
		2,00	4,10		1,30	10,66		
		2,00	10,00		3,40	68,00		
		2,00	4,30		1,40	12,04		
		2,00	9,25		2,90	53,65		
		2,00	4,45		0,90	8,01		
		2,00	5,30		3,00	31,80		
		2,00	9,40		2,90	54,52		
		2,00	4,40		0,90	7,92		
			33,10			33,10		
			5,50			5,50		
			7,50			7,50		
			23,80			23,80		
			4,00			4,00		
			21,50			21,50		
			4,10			4,10		
			20,30			20,30		
			3,90			3,90		
			19,00			19,00		
			4,30			4,30		
			3,80			3,80		
			18,50			18,50		
			4,30			4,30		
						710,28	5,09	3'615,33
148 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso							
	A R I P O R T A R E							393'460,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							393'460,75
	SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Se ne prevede una quantità pari a 15					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	156,89	2'353,35
	INTONACI (SbCat 3)							
149 21.09.01	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavelle o matto ... ento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 3 - INTONACI							
	Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7	3,00	9,50		7,00	199,50		
	A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente	3,00	3,95			-11,85		
	A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente	3,00	3,80			-11,40		
	A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica	3,00	1,80		3,10	-16,74		
	A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente	3,00	4,65			-13,95		
	A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16)	3,00	1,09		0,95	-3,11		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25)	3,00	1,66		2,80	-13,94		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23)	3,00	1,48		2,63	-11,68		
	A detrarre infisso n° 10	3,00	1,15		1,60	-5,52		
	A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4	3,00	6,90		0,30	-6,21		
	A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5)	3,00	6,90		1,00	-20,70		
	A detrarre balcone e mensola infisso n° 8	3,00	3,10		0,70	-6,51		
	A detrarre balcone e mensola infisso n° 9	3,00	1,80		0,80	-4,32		
	Prospetto primo tratto Ronco Coffari							
	*(H/peso=(7,5+9)/2)	3,00	7,50		8,25	185,63		
	A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24)	3,00	1,25		1,48	-5,55		
	Prospetto risega Ronco Coffari	3,00	1,30		8,50	33,15		
	Prospetto Ronco Coffari	3,00	5,00		6,00	90,00		
	Prospetto Ronco Coffari	3,00	2,00		3,70	22,20		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23)	3,00	1,06		1,16	-3,69		
	A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente	3,00	4,00			-12,00		
	A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente	3,00	3,15			-9,45		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28)	3,00	1,56		2,56	-11,98		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28)	3,00	1,36		1,81	-7,38		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25)	3,00	0,90		1,20	-3,24		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti							
	*(lung.=8,4+4+3)*2)	3,00	30,80		1,00	92,40		
	Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti							
	*(lung.=7+1)*2)	3,00	16,00		1,00	48,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti							
	*(lung.=3,9+4,7+1,4)*2)	3,00	20,00		1,00	60,00		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti							
	*(lung.=4,95+4,27)*2)	3,00	18,44		1,00	55,32		
	Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti							
	*(lung.=4,5+1)*2)	3,00	11,00		1,00	33,00		
	Sommano positivi m² x cm					819,20		
	Sommano negativi m² x cm					-179,22		
	SOMMANO m² x cm					639,98	17,95	11'487,64
150 21.09.06.002	Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica na ... di spigoli e angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per esterni SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	A R I P O R T A R E							407'301,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95,60		412'905,92
152 21.09.08	Prospetto Ronco Coffari		5,00		6,00	30,00		
	Prospetto Ronco Coffari		2,00		3,70	7,40		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23)		1,06		1,16	-1,23		
	A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente		4,00			-4,00		
	A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente		3,15			-3,15		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28)		1,56		2,56	-3,99		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28)		1,36		1,81	-2,46		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25)		0,90		1,20	-1,08		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti							
	*(lung.=8,4+4+3)*2)		30,80		1,00	30,80		
	Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti							
	*(lung.=7+1)*2)		16,00		1,00	16,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti							
	*(lung.=3,9+4,7+1,4)*2)		20,00		1,00	20,00		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti							
	*(lung.=4,95+4,27)*2)		18,44		1,00	18,44		
	Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti							
	*(lung.=4,5+1)*2)		11,00		1,00	11,00		
	Sommano positivi m²					273,07		
	Sommano negativi m²					-59,74		
	SOMMANO m²					213,33	108,88	23'227,37
	Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a 155 g/m² anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M.							
	SbCat 3 - INTONACI							
	Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7		9,50		7,00	66,50		
	A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente		3,95			-3,95		
	A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente		3,80			-3,80		
	A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica		1,80		3,10	-5,58		
	A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente		4,65			-4,65		
	A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16)		1,09		0,95	-1,04		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25)		1,66		2,80	-4,65		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23)		1,48		2,63	-3,89		
	A detrarre infisso n° 10		1,15		1,60	-1,84		
	A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4		6,90		0,30	-2,07		
	A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5)		6,90		1,00	-6,90		
	A detrarre balcone e mensole infisso n° 8		3,10		0,70	-2,17		
	A detrarre balcone e mensole infisso n° 9		1,80		0,80	-1,44		
	Prospetto primo tratto Ronco Coffari							
	*(H/peso=(7,5+9)/2)		7,50		8,25	61,88		
	A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24)		1,25		1,48	-1,85		
	Prospetto risega Ronco Coffari		1,30		8,50	11,05		
	Prospetto Ronco Coffari		5,00		6,00	30,00		
	Prospetto Ronco Coffari		2,00		3,70	7,40		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23)		1,06		1,16	-1,23		
	A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente		4,00			-4,00		
	A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente		3,15			-3,15		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28)		1,56		2,56	-3,99		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28)		1,36		1,81	-2,46		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25)		0,90		1,20	-1,08		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti							
	*(lung.=8,4+4+3)*2)		30,80		1,00	30,80		
	Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti							
	*(lung.=7+1)*2)		16,00		1,00	16,00		
	Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti							
	*(lung.=3,9+4,7+1,4)*2)		20,00		1,00	20,00		
	Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti							
	*(lung.=4,95+4,27)*2)		18,44		1,00	18,44		
	Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti							
	*(lung.=4,5+1)*2)		11,00		1,00	11,00		
	A R I P O R T A R E					213,33		436'133,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					213,33		436'133,29
	Sommano positivi m² Sommano negativi m²					273,07 -59,74		
	SOMMANO m²					213,33	8,76	1'868,77
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)							
153 05.01.08	Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in piastrelle di Klinker ceramico in monocottura, non assorbente, non gelivo, di 1ª scelta, con superficie smaltata, ... golo escluso il sottofondo, compreso la boiaccatura con prodotto speciale per la stuccatura e la sigillatura dei giunti. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Balcone piano primo Dx Balcone piano primo Sx		3,10 1,90	0,60 0,80		1,86 1,52		
	SOMMANO m²					3,38	59,47	201,01
154 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PROSPETTO VIA ARIZZI Via Arizzi civ. n° 3 piano terra parete cucina *(lung.=1,60+1+1) Via Arizzi civ. n° 5 piano primo SX parete cucina *(lung.=1,6+1+,6) Via Arizzi civ. n° 5 piano primo DX parete cucina *(lung.=1,8+1) Via Arizzi civ. n° 7 piano terra *(lung.=1+2,35) Ronco Coffari civ. n° 1 piano terra *(lung.=1+2,35+1) Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo *(lung.=1+2,35+1)		3,60 3,20 2,80 3,35 4,35 4,35		2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	7,20 6,40 5,60 6,70 8,70 8,70		
	SOMMANO m²					43,30	53,31	2'308,32
155 05.02.04.002	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti *(lung.=8,4+4+3) Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti *(lung.=3,9+4,7+1,37) Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti *(lung.=4,95+4,27)	2,00 2,00 2,00	15,40 9,97 9,22			30,80 19,94 18,44		
	SOMMANO m					69,18	24,77	1'713,59
156 10.01.02.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	A R I P O R T A R E							442'224,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							442'224,98
	U.E. 4N 21M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Prospetto primo tratto Ronco Coffari Prospetto risega Ronco Coffari Prospetto Ronco Coffari		7,50 1,30 5,00		0,50 0,50 0,50	3,75 0,65 2,50		
	SOMMANO m²					6,90	120,53	831,66
	COPERTURA (SbCat 13)							
157 21.05.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie effettiva SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 13 - COPERTURA Copertura via arizzi civici n° 3 - 5 - 7 se ne prevede una quantità pari a mq 20 Copertura ronco coggari 1 - 3 se ne prevede una quantità pari a mq 10					20,00 10,00		
	SOMMANO m²					30,00	30,29	908,70
	IMPERMEABILIZZAZIONI (SbCat 7)							
158 12.01.18	Fornitura e posa in opera impermeabilizzazione a faccia vista, composta da elastomero di poliuretano monocomponente di spessori 2÷3 mm, di tetti, balconi, scale esterne, traspirant ... applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 7 - IMPERMEABILIZZAZIONI Canale di gronda del tetto prospetto via Arizzi		10,00		1,20	12,00		
	SOMMANO m²					12,00	28,23	338,76
	INTONACI (SbCat 3)							
159 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 3 - INTONACI Se ne prevede una quantità pari a mq. 50					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	22,03	1'101,50
160 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	A R I P O R T A R E							445'405,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							445'405,60
161 An.0024	U.E. 4N 21M. SbCat 3 - INTONACI Se ne prevede una quantità pari a mq. 50					50,00		
	SOMMANO m²					50,00	12,62	631,00
	IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 (SbCat 9)							
	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	U.E. 4N 21M.							
	SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3							
	Piano terra via Arizzi civico n° 3					1,00		
	Piano terra via Arizzi civico n° 7					1,00		
162 An.0057	Piano primo via Arizzi civico n° 5					2,00		
	Piano terra ronco Coffari civico n° 1					1,00		
	Piano primo ronco Coffari civico n° 3					1,00		
	SOMMANO a corpo					6,00	5'587,51	33'525,06
	Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario.							
	Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 100 l.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	U.E. 4N 21M.							
	SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3							
163 An.0047	Piano terra via Arizzi civico n° 3					1,00		
	Piano terra via Arizzi civico n° 7					1,00		
	Piano primo via Arizzi civico n° 5					2,00		
	Piano terra ronco Coffari civico n° 1					1,00		
	Piano primo ronco Coffari civico n° 3					1,00		
	SOMMANO ml					6,00	1'335,39	8'012,34
	Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	U.E. 4N 21M.							
	SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3							
	ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 3 PIANO TERRA							
	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Allaccio elettrodomestici					2,00		
	ALLOGGI VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO DX							
	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Allaccio elettrodomestici					2,00		
	ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 5 PIANO PRIMO SX							
	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Allaccio elettrodomestici					2,00		
	ALLOGGIO VIA ARIZZI N° 7 PIANO TERRA							
	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Allaccio elettrodomestici					2,00		
	ALLOGGIO RONCO COFFARI N° 1 PIANO TERRA							
	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Allaccio elettrodomestici					2,00		
	A R I P O R T A R E					20,00		487'574,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							492'151,80
167 An.0041	U.E. 4N 21M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 PROSPETTO VIA ARIZZI Infisso n° 2 Infisso n° 4 Infisso n° 6					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	174,35	523,05
167 An.0041	Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 PROSPETTO VIA ARIZZI Infisso civ. n° 3 Infisso civ. n° 5 Infisso civ. n° 7 PROSPETTO RONCO COFFARI Infisso civ. n° 1 Infisso civ. n° 3					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO a corpo					5,00	283,05	1'415,25
168 An.0045	TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12)							
	Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarme liquido trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva trattata . SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO Solaio in legno Via Arizzi n° 3 tavolato e parte sottostante trave facce laterali travi *(par.ug.=2*18) Solaio in legno Via Arizzi n° 7 tavolato e parte sottostante trave facce laterali travi *(par.ug.=2*9) Solaio in legno ronco Coffari 1 tavolato e parte sottostante trave facce laterali travi *(par.ug.=2*7)	36,00 18,00 14,00	3,00 3,00 4,00 4,00 5,00 5,00	12,00 6,10 4,50	0,25 0,25 0,25	36,00 27,00 24,40 18,00 22,50 17,50		
	SOMMANO m2					145,40	17,29	2'513,97
169 An.0044	CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE (SbCat 16)							
	Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per consolidare le parti sfarinanti. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7							
	A R I P O R T A R E							496'604,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							496'604,07
	Apertura n° 2							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27)	2,00	2,00		0,56	2,24		
	Arco *(H/peso=,07+0,22+,27)	1,00	1,60		0,56	0,90		
	Apertura n° 3							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27)	2,00	2,00		0,56	2,24		
	Arco *(H/peso=,07+0,22+,27)	1,00	1,60		0,56	0,90		
	Cantonale tra apertua n° 3 e 4		6,80		0,60	4,08		
	Apertura n° 4							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,20)	2,00	1,66		0,47	1,56		
	Arco *(H/peso=,07+0,2+,2)	1,00	1,70		0,47	0,80		
	Apertura n° 5							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,22+,27)	2,00	0,90		0,56	1,01		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,22+,27)	2,00	1,10		0,56	1,23		
	Apertura n° 6							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,28)	2,00	1,79		0,59	2,11		
	Arco *(H/peso=,07+0,24+,28)	1,00	2,40		0,59	1,42		
	Apertura n° 7							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,16+,1)	2,00	0,60		0,33	0,40		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,16+,10)	2,00	0,95		0,33	0,63		
	Apertura n° 8							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,25+,24)	2,00	2,55		0,56	2,86		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,25+,24)	2,00	1,65		0,56	1,85		
	Balcone piu mensoloni		3,10		1,20	3,72		
	Apertura n° 9							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,20)	2,00	2,40		0,50	2,40		
	Succiolo *(H/peso=,07+0,23+,20)	1,00	1,50		0,50	0,75		
	Balcone piu mensoloni		3,10		1,20	3,72		
	Apertura n° 10							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,18+,25)	2,00	1,25		0,50	1,25		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,23+,20)	2,00	1,30		0,50	1,30		
	Coronamento del prospetto su via Arizzi		9,50		0,70	6,65		
	Cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari	2,00	7,00		0,60	8,40		
	Cantonale risega ronco Coffari	2,00	9,00		0,40	7,20		
	Apertura n° 1							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,24+,20)	2,00	1,00		0,51	1,02		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,24+,20)	2,00	1,20		0,51	1,22		
	Apertura n° 11							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,23+,20)	2,00	0,70		0,50	0,70		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,23+,20)	2,00	1,10		0,50	1,10		
	Apertura n° 12							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20)	2,00	1,80		0,55	1,98		
	Arco *(H/peso=,07+0,28+,20)	1,00	2,00		0,55	1,10		
	Apertura n° 13							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,20+,20)	2,00	2,20		0,47	2,07		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,20+,20)	2,00	1,80		0,47	1,69		
	Apertura n° 14							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20)	2,00	1,98		0,55	2,18		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,28+,20)	2,00	1,50		0,55	1,65		
	Apertura n° 15							
	Stipiti *(H/peso=,07+0,28+,20)	2,00	1,23		0,55	1,35		
	Succiolo e soglia *(H/peso=,07+0,28+,20)	2,00	1,30		0,55	1,43		
	Zoccolatura su via Arizzi		9,50		0,50	4,75		
	A detrarre aperture su via Arizzi *(lung.=1,6+1,5+1,5+1,9)		6,50		0,50	-3,25		
	Zoccolatura ronco Coffari *(lung.=7,3+1+7,5)		15,80		0,60	9,48		
	A detrarre aperture ronco Coffari *(lung.=1,5+1,3)		2,80		0,60	-1,68		
	Zoccolatura primo tratto ronco Coffari *(lung.=7,50+1,5)		9,00		0,60	5,40		
	Sommano positivi m2					96,74		
	Sommano negativi m2					-4,93		
	SOMMANO m2					91,81	68,85	6'321,12
170 An.0043	Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO PRIMER, a base di micro emulsioni acriliche ultra fi ... lita capillare ed efflorescenze saline, applicato a rullo o pennello con un consumo medio previsto di circa 0.150 lt/mq SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3							
	A R I P O R T A R E							502'925,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							502'925,19
171 An.0046	U.E. 4N 21M. SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE Prospetto via Arizzi n° 3 - 5 - 7 A detrarre infisso n° 2 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 3 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 4 e 5 cornice unica A detrarre infisso n° 6 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,77+,16+,16)*(H/peso=,63+,16+,16) A detrarre infisso n° 8 *(lung.=1,16+,25+,25)*(H/peso=2,55+,25) A detrarre infisso n° 9 *(lung.=1,02+,23+,23)*(H/peso=2,4+,23) A detrarre infisso n° 10 A detrarre cantonale tra infisso 3 e 4 A detrarre cantonale tra via Arizzi e ronco Coffari *(H/peso=,5+,5) A detrarre balcone e mensole infisso n° 8 A detrarre balcone e mensole infisso n° 9 Prospetto primo tratto Ronco Coffari *(H/peso=(7,5+9)/2) A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,77+0,24+,24)*(H/peso=1+,24+,24) Prospetto risega Ronco Coffari Prospetto Ronco Coffari Prospetto Ronco Coffari A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,6+,23+,23)*(H/peso=,7+,23+,23) A detrarre infisso n° 12 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 13 area rilevata graficamente A detrarre infisso n° 14 *(lung.=1+,28+,28)*(H/peso=2+,28+,28) A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,8+,28+,28)*(H/peso=1,25+,28+,28) A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,4+,25+,25)*(H/peso=,7+,25+,25) Alloggio piano terra via Arizzi n° 3 pareti *(lung.=8,4+4+3)*2) Scala alloggio via arizzi n° 5 pareti *(lung.=(7+1)*2) Alloggio piano terra via Arizzi n° 7 pareti *(lung.=(3,9+4,7+1,4)*2) Alloggio piano terra ronco Coffari n° 1 pareti *(lung.=(4,95+4,27)*2) Scala alloggio ronco Coffari n° 3 pareti *(lung.=(4,5+1)*2) <div>Sommano positivi mq Sommano negativi mq SOMMANO mq</div> IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28 (SbCat 10)		9,50 3,95 3,80 1,80 4,65 1,09 1,66 1,48 1,15 6,90 6,90 3,10 1,80 7,50 1,25 1,30 5,00 2,00 1,06 4,00 3,15 1,56 1,36 0,90 30,80 16,00 20,00 18,44 11,00 <					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							509'308,88
	apposita chiave. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Piano terra via arizzi civico n° 3 porta bagno Piano terra via arizzi civico n° 7 porta bagno e ripostiglio Piano primo via arizzi civico n° 5 porte bagno Piano terra ronco Coffari civico n° 1 porta bagno Piano primo ronco Coffari civico n° 3 porta bagno SOMMANO m²					1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 7,00	520,65	3'644,55
	LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)							
173 001.02	Operaio qualificato SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI Via arizzi n° 3 giorn 1 Via arizzi n° 5 giorni 1 Via arizzi n° 7 giorni 1 Ronco Coffari n° 1 giorni 1 Ronco Coffari n° 3 giorni 1 SOMMANO ora					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00	26,24	1'049,60
174 001.03	Operaio comune SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA RIMOZIONE DI VECCHI MOBILI E MASSERIZIE VARI ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI Via arizzi n° 3 giorn 1 Via arizzi n° 5 giorni 1 Via arizzi n° 7 giorni 1 Ronco Coffari n° 1 giorni 1 Ronco Coffari n° 3 giorni 1 SOMMANO ora					8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00	23,61	944,40
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
175 An.0009	Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 PROSPETTO VIA ARIZZI Via Arizzi civ. n° 3 piano terra Via Arizzi civ. n° 5 piano primo stanza 14 Via Arizzi civ. n° 5 piano primo stanza 15 Via Arizzi civ. n° 7 piano terra PROSPETTO RONCO COFFARI Ronco Coffari civ. n° 1 piano terra Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo SOMMANO cadauno					8,00 8,00 8,00 8,00 7,00 6,00 45,00	50,26	2'261,70
	A R I P O R T A R E							517'209,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							517'209,13
176 An.0021	Fornitura ed installazione di interruttore bipolare da 16A per alimentazione elettrodomestici a comando e protezione (di fase) di presa di corrente 2*16A con polo di terra . Compre ... essario collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 PROSPETTO VIA ARIZZI Civ. n° 3 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa Civ. n° 5 piano primo Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa Civ. n° 7 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa PROSPETTO RONCO COFFARI Civ. n° 1 piano terra Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa Civ. n° 3 piano primo Scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa SOMMANO cadauno					4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00	42,11	842,20
177 An.0010	Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato, ecc. eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 PROSPETTO VIA ARIZZI Via Arizzi civ. n° 3 piano terra Via Arizzi iv. n° 5 piano primo scala Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 14 Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 15 Civ. n° 7 piano terra PROSPETTO RONCO COFFARI Ronco Coffrai civ. n° 1 piano terra Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo SOMMANO cadauno					4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 2,00 4,00 22,00	58,47	1'286,34
178 An.0011	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magneto-termico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 PROSPETTO VIA ARIZZI Civ. n° 3 piano terra Civ. n° 5 piano primo Civ. n° 7 piano terra PROSPETTO RONCO COFFARI Civ. n° 1 piano terra Civ. n° 3 piano primo SOMMANO cadauno					4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00	52,56	1'051,20
179 An.0012	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d' interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 PROSPETTO VIA ARIZZI Civ. n° 3 piano terra					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		520'388,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		520'388,87
180 An.0015 BIS	Civ. n° 5 piano primo					1,00		
	Civ. n° 7 piano terra					1,00		
	PROSPETTO RONCO COFFARI							
	Civ. n° 1 piano terra					1,00		
	Civ. n° 3 piano primo					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	125,68	628,40
	IMPIANTO CITOFOONICO OS 30 (SbCat 18)							
	Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M.							
181 An.0049	SbCat 18 - IMPIANTO CITOFOONICO OS 30							
	PROSPETTO VIA ARIZZI							
	Civ. n° 3 piano terra					1,00		
	Civ. n° 5 piano primo					1,00		
	Civ. n° 7 piano terra					1,00		
	PROSPETTO RONCO COFFARI							
	Civ. n° 1 piano terra					1,00		
	Civ. n° 3 piano primo					1,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	273,13	1'365,65
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
182 An.0049	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante e realizzato a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M.							
	SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30							
	PROSPETTO VIA ARIZZI							
	Via Arizzi civ. n° 3 piano terra vano n° 4					1,00		
	Via Arizzi iv. n° 5 piano primo scala vano n° 11					1,00		
	Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 9					1,00		
	Via Arizzi iv. n° 5 piano stanza 12					1,00		
	Civ. n° 7 piano terra					1,00		
182 07.02.13	PROSPETTO RONCO COFFARI							
	Ronco Coffrai civ. n° 1 piano terra vano n° 7					1,00		
	Ronco Coffari civ. n° 3 piano primo vano n° 15					1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	154,18	1'079,26
	RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)							
	Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M.							
	SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE							
	Se ne prevede una quantità pari 30 mq per glia rchitravi ammalorati					17,00		
182 07.02.13	SOMMANO m²					17,00	23,88	405,96
	A R I P O R T A R E							523'868,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							523'868,14
183 23.03.01	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE Se ne prevede una quantità pari 15 mq per gli architravi ammalorati					17,00		
	SOMMANO m²					17,00	22,30	379,10
	TETTO FOTOVOLTAICO OG9 (SbCat 20)							
184 An.0050	Fornitura e posa in opera di guaina sottotegola traspirante per tetti a falde ventilati. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Quantità rilevata graficamente					45,00		
	SOMMANO m2					45,00	28,83	1'297,35
185 An.0051	Fornitura e posa in opera di ancoraggio e aereazione del manto in cotto realizzato con sistema composto da listelli in acciaio trattato zinco alluminio di spessore 1 mm forato e p ... gio delle tegole, il tutto per ottenere una razionale e naturale aereazione del sottomanto, tipo jolly metal per tegola. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Quantità prevista nella scheda tecnica interasse 34 cm *(par.ug.=6/0,34)	17,65	12,00			211,80		
	SOMMANO ml					211,80	22,76	4'820,57
186 An.0052	Griglia ferma passerelli in acciaio preforato dello spessore di mm 1,5 con trattamento epossidico. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Parte anteriore copertura su via Arizzi		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	29,84	358,08
187 An.0053	Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo in laterizio costituito da coppi in cotto trafilati a spessore maggiorato di lunghezza ~450 mm e di peso ~2,2 kg in numero ... tale essere conformi alle normative vigenti e loro eventuali successive modifiche. - per ogni mq di superficie effettiva SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Parte di copertura non interessata dal coppo fotovoltaico					10,00		
	SOMMANO m2					10,00	56,13	561,30
	A R I P O R T A R E							531'284,54

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							531'284,54
188 An.0054	Fornitura e posa in opera di manto di copertura discontinuo con produzione di energia costituito da coppi in cotto di lunghezza ~45 cm in numero di 28 pezzi/m2 , di cui 15 pezzi di ... opera dovrà essere fornita relativa garanzia per il sistema a tetto fotovoltaico. - per ogni mq di superficie effettiva SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Parte di copertura interessata dal coppo fotovoltaico					45,00		
	SOMMANO m2					45,00	513,56	23'110,20
189 An.0055	Scomposizione di foglio monostrato ondulado per sottotegola o sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Parte di tetto oggetto del ripristino per copertura fotovoltaica					45,00		
	SOMMANO m2					45,00	6,57	295,65
190 An.0056	Fornitura e posa in opera di sottocolmo ventilato costituito da un profilo portante in acciaio inox e bandelle laterali in alluminio puro laccato comprese le staffe di fissaggio in ... a scatto nel sistema portante, il tutto per ottenere una razionale e naturale aereazione del sottomanto, tipo inoxwind. SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Parte posteriore copertura colmo		12,00			12,00		
	SOMMANO ml					12,00	59,61	715,32
191 24.04.12.001	Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con allacciamento in Bt, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0-16 e CEI 1120. Relè per il monitorag ... a Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti monofase SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Allaccio tetto fotovoltaico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	538,05	1'076,10
192 24.04.03.004	Fornitura e posa in opera di inverter monofase certificato CEI 0-21 . L'inverter è costituito da un sistema di conversione DC/AC costituito da IGBT con integrato un sistema di prot ... ere della programmazione e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Inverter da 6000 Wp SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Allaccio tetto fotovoltaico					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'037,31	2'037,31
193	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame							
	A R I P O R T A R E							558'519,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							558'519,12
24.04.06.002	zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. tensione di uti ... per posa mobile. temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. tensione di prova: 8 kV. sezione pari a 6 mm² SpCat 1 - LAVORI Cat 3 - TRA VIA ARIZZI N° 3 - 5 - 7 E RONCO COFFARI N° 1 - 3 U.E. 4N 21M. SbCat 20 - TETTO FOTOVOLTAICO OG9 Cavo per effettuare la discesa di 5 stringhe SOMMANO m		300,00			300,00 300,00	2,18	654,00
	SICUREZZA (SpCat 2) RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. (Cat 2) OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA (SbCat 1)							
194 26.01.01.001	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interven ... ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *(par.ug.=1,8*4) Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 *(par.ug.=1,8*1) SOMMANO m²	12,60 5,40 7,20 1,80			8,00 7,00 7,00 7,00	100,80 37,80 50,40 12,60 201,60	8,27	1'667,23
195 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera comp ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Quantità prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=201,60*3) SOMMANO m²xmese	604,80				604,80 604,80	1,64	991,87
196 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Quantità prevista nell'approntamento SOMMANO m²					201,60 201,60	3,64	733,82
197 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il d ... ro per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3)	12,60 5,40			2,00 2,00	25,20 10,80		
	A R I P O R T A R E					36,00		562'566,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,00		562'566,04
198 26.01.15	Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 * (par.ug.=1,8*4)	7,20			2,00	14,40		
	SOMMANO m²					50,40	24,91	1'255,46
	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7)	12,60			8,00	100,80		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3)	5,40			7,00	37,80		
	Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 * (par.ug.=1,8*4)	7,20			7,00	50,40		
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15	6,90			7,50	51,75		
	SOMMANO m²					240,75	2,95	710,21
199 26.01.04.002	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), compreso il nolo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, cost ... per ogni m3 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15	6,90			7,50	51,75		
	SOMMANO m³					51,75	12,27	634,97
200 26.01.05	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubo-giunto), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso i pianali in legno o metallo i ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Quantità prevista nell'approntamento per n° 3 mesi *(par.ug.=51,75*3)	155,25				155,25		
	SOMMANO m2xmese					155,25	1,39	215,80
201 26.01.06	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.4, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m³ di ponteggio in opera misurato dalla base							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Quantità prevista nell'approntamento					51,75		
	SOMMANO m³					51,75	4,44	229,77
202 26.01.28	Recinzione di cantiere alta cm 200, realizzata con tavolato continuo dello spessore minimo di 2 cm sostenuto da montanti in legno convenientemente ancorati a terra e oppor ... o tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	SpCat 2 - SICUREZZA							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA							
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7)	12,60			2,00	25,20		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3)	5,40			2,00	10,80		
	Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *							
	A R I P O R T A R E					36,00		565'612,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					36,00		565'612,25
203 26.02.06	(par.ug.=1,8*4)	7,20			2,00	14,40		
	SOMMANO m²					50,40	48,74	2'456,50
	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Messa a terra cantiere e ponteggio					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,60	56,60
204 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... izzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 *(par.ug.=1,8*7) Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 *(par.ug.=1,8*3) Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15 *(par.ug.=1,8*4) Prospetto su cortile interno alloggio civ.15	12,60 5,40 7,20				12,60 5,40 7,20 6,90		
	SOMMANO m					32,10	11,42	366,58
	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. S ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Segnalazione cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	73,20	146,40
206 26.01.42	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che occorre per r ... e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00. SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	373,87	747,74
	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m). SpCat 2 - SICUREZZA Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 1 - OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA Ripristino copertura					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	144,53	289,06
	A R I P O R T A R E							569'675,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					924,75		570'401,63
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2)	5,00	0,80		0,90	-3,60		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17)	5,00	0,97		1,29	-6,26		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15 *(lung.=,2,5+5,1)*2)	5,00	15,20		1,00	76,00		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno accesso civ.12 *(lung.=,3,5+5,3)*2)	5,00	17,60		1,00	88,00		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13 *(lung.=,((4+5,5)/2)*((4+6)/2))	5,00	23,75		1,00	118,75		
	Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni					70,00		
	RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA							
	Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2)	11,00	1,90	0,30		6,27		
	Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1)	3,00	7,80	0,30		7,02		
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2)	19,00	1,60	0,30		9,12		
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+5,7+1,1)	3,00	15,90	0,30		14,31		
	RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO							
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+5+7+1)	31,00	3,05	0,30		28,37		
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+4+5,3)	4,00	20,00	0,30		24,00		
	Sommano positivi m² x cm					1'499,09		
	Sommano negativi m² x cm					-193,48		
	SOMMANO m² x cm					1'305,61	4,07	5'313,83
	INTONACI (SbCat 3)							
212 An.0002	Preparazione alla posa di intonaco sulle murature esterne. interna o calcestruzzo strutturale da realizzarsi attraverso la pulitura delle superfici con con l'impiego di idropulitri ... ponteggi di servizio per interventi posti fino a 3,50 mt, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta a regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 3 - INTONACI Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12	5,00	11,00		6,50	357,50		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13	5,00	5,00		5,50	137,50		
	Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15	5,00	6,50		5,50	178,75		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15	5,00	2,30		5,50	63,25		
	Parete galleria civ. 15	5,00	6,30		3,00	94,50		
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15	5,00	4,50		6,50	146,25		
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/2)	5,00	2,50		1,80	22,50		
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino	5,00	3,80		3,00	57,00		
	A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25)	5,00	1,55		1,50	-11,63		
	A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1)	5,00	0,82		0,85	-3,49		
	A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2)	5,00	1,40		2,20	-15,40		
	A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16)	5,00	0,97		0,85	-4,12		
	A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16)	5,00	0,97		0,85	-4,12		
	A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente	5,00	3,40			-17,00		
	A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15)	5,00	1,00		1,10	-5,50		
	A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17)	5,00	0,97		1,29	-6,26		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+1,96)	5,00	1,35		2,17	-14,65		
	A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente	5,00	3,25			-16,25		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1)	5,00	1,45		2,35	-17,04		
	A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2)	5,00	0,80		0,90	-3,60		
	A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17)	5,00	0,97		1,29	-6,26		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15 *(lung.=,2,5+5,1)*2)	5,00	15,20		1,00	76,00		
	A R I P O R T A R E					939,77		575'715,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					939,77		575'715,46
213 21.01.07	Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno accesso civ.12 *(lung.=(3,5+5,3)*2)	5,00	17,60		1,00	88,00		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13 *(lung.=((4+5,5)/2)*((4+6)/2))	5,00	23,75		1,00	118,75		
	RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA							
	Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2)	11,00	1,90	0,30		6,27		
	Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1)	3,00	7,80	0,30		7,02		
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2)	19,00	1,60	0,30		9,12		
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+5,7+1,1)	3,00	15,90	0,30		14,31		
	RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO							
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+5+7+1)	31,00	3,05	0,30		28,37		
	Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+4+5,3)	4,00	20,00	0,30		24,00		
	Sommano positivi mq					1'429,09		
	Sommano negativi mq					-193,48		
	SOMMANO mq					1'235,61	3,03	3'743,90
	DEMOLIZIONI (SbCat 2)							
	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 2 - DEMOLIZIONI							
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12		11,00		0,40	4,40		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13		5,00		0,40	2,00		
	Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15		6,50		0,40	2,60		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15		2,30		0,40	0,92		
	Parete galleria civ. 15		6,30		0,40	2,52		
	A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,3+1,07+,3)		1,67		0,40	-0,67		
	A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,3+1,05+,3)		1,65		0,40	-0,66		
	Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ. 15 *(lung.=,3+,3)	2,00	0,60		0,40	-0,48		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+,95+,2)		1,35		0,40	-0,54		
	Sommano positivi m²					12,44		
	Sommano negativi m²					-2,35		
	SOMMANO m²					10,09	19,44	196,15
	DISCARICA (SbCat 6)							
214 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al co ... er mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 6 - DISCARICA							
	Se ne prevede una quantità pari a mc. 50					50,00		
	SOMMANO m³					50,00	38,71	1'935,50
	VERICIATURE E TINTEGGIATURE (SbCat 4)							
215	Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice							
	A R I P O R T A R E							581'591,01

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							581'591,01
21.08.02	trasparente previa raschiatura accurata di vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso trattamento antitarmico e tutto quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE A detrarre infisso n° 1 A detrarre infisso n° 2 A detrarre infisso n° 3 A detrarre infisso n° 4 A detrarre infisso n° 4 Bis A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente A detrarre infisso n° 6 A detrarre infisso n° 7 A detrarre infisso n° 8 A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente A detrarre infisso n° 10 A detrarre infisso n° 11 A detrarre infisso n° 12 A detrarre infisso n° 13 A detrarre infisso n° 14 A detrarre infisso n° 15 A detrarre infisso n° 16		1,15 0,72 1,09 0,75 0,75 1,90 0,80 0,70 1,10 1,85 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,50 0,70		0,90 0,80 2,07 0,60 0,60 1,90 0,90 1,05 2,10 1,85 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 0,60 1,05	1,04 0,58 2,26 0,45 0,45 1,90 0,72 0,74 2,31 1,85 2,31 2,31 2,31 2,31 2,31 0,30 0,74		
	SOMMANO m²					24,89	44,54	1'108,60
216 11.03.01	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... a pulitura, scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE Infisso n° 1 Infisso n° 2 Infisso n° 3 Infisso n° 4 Infisso n° 4 Bis Infisso n° 5 quantità rilevata graficamente Infisso n° 6 Infisso n° 7 Infisso n° 8 Infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25) Infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25) Infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25) Infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25) Infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,15 0,62 1,09 0,75 0,75 1,90 0,80 0,70 1,10 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45		0,90 0,65 2,07 0,60 0,60 3,80 0,90 1,05 2,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10	2,07 0,81 4,51 0,90 0,90 3,80 1,44 1,47 4,62 3,19 3,19 3,19 3,19 3,19		
	SOMMANO m²					36,47	22,19	809,27
217 11.01.03	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli p ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 * (lung.=3,5+4+3,5+4) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 * (lung.=1,50+3,6+2+3,5) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 vedi elaborato grafico		15,00 10,60		2,90 2,90	43,50 12,89 30,74 6,08		
	A R I P O R T A R E					93,21		583'508,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					93,21		583'508,88
	Pareti alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3 * (lung.=2,5+5,2+2,5+5,2) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3 vedi tavola grafica Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 * (lung.=5,5+4+4+6) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 5 * (lung.=3,3+3,6+3,3+3,6) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 5 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 6 * (lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 6 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 7 * (lung.=1,8+1,1+1,8+1,1) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 7 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 8 * (lung.=3,5+3,9+3,7+3,6) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 8 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 9 * (lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 9 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 10 vedi elaborato grafico *(lung.=5,5+4+4+6) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 10 vedi elaborato grafico		15,40		2,90	44,66		
						13,48		
			19,50		2,60	50,70		
						21,03		
			13,80		3,05	42,09		
						12,16		
			8,40		1,00	8,40		
						4,29		
			5,80		3,05	17,69		
						5,62		
			14,70		3,05	44,84		
						13,41		
			8,40		1,00	8,40		
						6,08		
			19,50		3,05	59,48		
						19,07		
	SOMMANO m²					464,61	6,77	3'145,41
218 21.02.17	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture o tinte a calce o a colla, tinte lavabili, vernici, ecc. anche a più strati, stuccatura di eventuali fori con gesso scagliola, scar ... e quanto altro necessario per dare la superficie pronta per il nuovo trattamento, escluso il trasporto a rifiuto. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 4 - VERICIATURE E TINTEGGIATURE Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 * (lung.=3,5+4+3,5+4) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 1 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 * (lung.=1,50+3,6+2+3,5) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.12 stanza n° 2 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3 * (lung.=2,5+5,2+2,5+5,2) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 stanza n° 3 vedi tavola grafica Pareti alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 * (lung.=5,5+4+4+6) Soffitto alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 4 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 5 * (lung.=3,3+3,6+3,3+3,6) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla Graziella civ.13 stanza n° 5 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 6 * (lung.=1,9+2,3+1,9+2,3) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 6 vedi elaborato grafico Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 7 *		15,00		2,90	43,50		
						12,89		
			10,60		2,90	30,74		
						6,08		
			15,40		2,90	44,66		
						13,48		
			19,50		2,60	50,70		
						21,03		
			13,80		3,05	42,09		
						12,16		
			8,40		1,00	8,40		
						4,29		
	A R I P O R T A R E					290,02		586'654,29

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					290,02		586'654,29
	(lung.=1,8+1,1+1,8+1,1) Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 7 vedi elaborato grafico		5,80		3,05	17,69		
	Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 8 * (lung.=3,5+3,9+3,7+3,6)		14,70		3,05	44,84		
	Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 8 vedi elaborato grafico					13,41		
	Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 9 * (lung.=1,9+2,3+1,9+2,3)		8,40		1,00	8,40		
	Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 9 vedi elaborato grafico					6,08		
	Pareti alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 10 vedi elaborato grafico *(lung.=5,5+4+4+6)		19,50		3,05	59,48		
	Soffitto alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 stanza n° 10 vedi elaborato grafico					19,07		
	SOMMANO m²					464,61	5,09	2'364,86
	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
219 21.08.01	Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite ... mprese opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² di infisso SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Se ne prevede una quantità pari a 15					15,00		
	SOMMANO m²					15,00	156,89	2'353,35
	INTONACI (SbCat 3)							
220 21.09.01	Rincoccatura ed appiombatura di vecchie murature di pietrame e/o mattoni precedentemente stonacate, da realizzarsi con malta a base di calce idraulica e scaglie di tavole o matto ... ento, e quanto altro occorre per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. - per ogni m² e per ogni cm di spessore SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 3 - INTONACI							
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12	3,00	11,00		6,50	214,50		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13	3,00	5,00		5,50	82,50		
	Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15	3,00	6,50		5,50	107,25		
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15	3,00	2,30		5,50	37,95		
	Parete galleria civ. 15	3,00	6,30		3,00	56,70		
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15	3,00	4,50		6,50	87,75		
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 sopra scala *(H/peso=3,6/ 2)	3,00	2,50		1,80	13,50		
	Prospetto su cortile interno alloggio civ.15 terrazzino	3,00	3,80		3,00	34,20		
	A detrarre infisso n° 1 *(lung.=,25+1,05+,25)*(H/peso=,25+1+,25)	3,00	1,55		1,50	-6,98		
	A detrarre infisso n° 2 *(lung.=,1+,62+,1)*(H/peso=,1+,65+,1)	3,00	0,82		0,85	-2,09		
	A detrarre infisso n° 3 *(lung.=,2+1+,2)*(H/peso=,2+2)	3,00	1,40		2,20	-9,24		
	A detrarre infisso n° 4 *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+,16)	3,00	0,97		0,85	-2,47		
	A detrarre infisso n° 4 Bis *(lung.=,16+,65+,16)*(H/peso=,16+,53+ ,16)	3,00	0,97		0,85	-2,47		
	A detrarre infisso n° 5 quantità rilevata graficamente	3,00	3,40			-10,20		
	A detrarre infisso n° 6 *(lung.=,15+,7+,15)*(H/peso=,15+,8+,15)	3,00	1,00		1,10	-3,30		
	A detrarre infisso n° 7 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17)	3,00	0,97		1,29	-3,75		
	A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,21+,93+,21)*(H/peso=,21+,1,96)	3,00	1,35		2,17	-8,79		
	A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente	3,00	3,25			-9,75		
	A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+,2,1)	3,00	1,45		2,35	-10,22		
	A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+,2,1)	3,00	1,45		2,35	-10,22		
	A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+,2,1)	3,00	1,45		2,35	-10,22		
	A R I P O R T A R E					544,65		591'372,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					195,02		634'711,09
	A detrarre infisso n° 9 quantità rilevata graficamente A detrarre infisso n° 10 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) A detrarre infisso n° 11 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) A detrarre infisso n° 12 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) A detrarre infisso n° 13 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) A detrarre infisso n° 14 *(lung.=,25+,95+,25)*(H/peso=,25+2,1) A detrarre infisso n° 15 *(lung.=,2+,4+,2)*(H/peso=,2+,5+,2) A detrarre infisso n° 16 *(lung.=,17+,63+,17)*(H/peso=,17+,95+,17) Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15 *(lung.=,2,5+5,1)*2) Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno accesso civ.12 *(lung.=,3,5+5,3)*2) Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13 *(lung.=,((4+5,5)/2))*((4+6)/2)) Quantità prevista nel ripristino degli intonaci interni Sommano positivi m² Sommano negativi m² SOMMANO m²		3,25 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 0,80 0,97			-3,25 -3,41 -3,41 -3,41 -3,41 -3,41 -0,72 -1,25		
			15,20		1,00	15,20		
			17,60		1,00	17,60		
			23,75		1,00	23,75		
						70,00		
						338,00		
						-38,70		
						299,30	8,76	2'621,87
	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI (SbCat 8)							
224 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1ª scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l' ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Alloggio piano terra ronco III alla graziella parete cucina accesso civ.15 *(lung.=1+2,6+1) Alloggio piano primo ronco III alla graziella parete cucina accesso civ.13 SOMMANO m²		4,60 4,00		2,00 2,00	9,20 8,00		
						17,20	53,31	916,93
225 05.02.04.002	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... te. Le caratteristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a sguscia 15x20 cm s = 8 mm SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.15 *(lung.=2,5+5,1+2,5+5,1) Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza e bagno accesso civ.12 *(lung.=3,5+5,3+3,5+5,3) Alloggio piano terra ronco III alla graziella pareti stanza accesso civ.13 *(lung.=4+5,5+4+6) SOMMANO m		15,20 17,60 19,50			15,20 17,60 19,50		
						52,30	24,77	1'295,47
226 10.01.02.001	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, stuccate, ludicate, poste in opera con malta bastard ... itura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. botticino, travertino e simili SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 8 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 12 Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 13 Prospetto su ronco III alla Graziella tra civ. n° 13 e civ. n° 15		11,00 5,00 6,50		0,40 0,40 0,40	4,40 2,00 2,60		
	A R I P O R T A R E					9,00		639'545,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,00		639'545,36
	Prospetto su ronco III alla Graziella civ. n° 15 Parete galleria civ. 15 A detrarre infisso n° 9 *(lung.=,3+1,07+,3) A detrarre infisso n° 5 *(lung.=,3+1,05+,3) Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ. 15 *(lung.=,3+,3) A detrarre infisso n° 8 *(lung.=,2+,95+,2)		2,30 6,30 1,67 1,65 2,00 0,60 1,35		0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	0,92 2,52 -0,67 -0,66 -0,48 -0,54		
	Sommano positivi m²					12,44		
	Sommano negativi m²					-2,35		
	SOMMANO m²					10,09	120,53	1'216,15
	COPERTURA (SbCat 13)							
227 21.05.17	Revisione di manto di tegole con l'onere della dismissione e pulitura delle tegole, della discesa, della legatura delle tegole con filo di ferro o chiodi di ancoraggio e muratura ... o il trasporto a discarica delle tegole inutilizzabili e del materiale di risulta. - per ogni m² di superficie effettiva SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 13 - COPERTURA Copertura ronco III alla Graziella civ. 12 - 13 - 15 se ne prevede una quantità pari a mq 30					30,00		
	SOMMANO m²					30,00	30,29	908,70
228 12.05.07	Fornitura e collocazione di lastra monostrato ondulata per sottotegola o sottocoppo, a base di fibre organiche bitumate, resinate e colorate nella massa, dimensioni cm 200x108 cm, ... UNI EN 14964, completa di accessori e quanto altro occorre per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 13 - COPERTURA Copertura ronco III alla Graziella civ. 12 - 13 - 15 Misura rilevata dalle tavole grafiche					100,00		
	SOMMANO m²					100,00	28,99	2'899,00
	INTONACI (SbCat 3)							
229 09.01.02	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massi ... onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 3 - INTONACI Se ne prevede una quantità pari a mq 50 per le parti ammalorate RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+ 5,7+1,1) RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+ 5+7+1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+ 4+5,3)	11,00 4,00 19,00 4,00 31,00 4,00	2,90 7,80 2,60 15,90 3,05 20,00	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30	9,57 9,36 14,82 19,08 28,37 24,00			
	SOMMANO m²					155,20	22,03	3'419,06
	A R I P O R T A R E							647'988,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							647'988,27
230 09.01.04	Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell'inerte 0,6 mm), d ... 'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 3 - INTONACI Se ne prevede una quantità pari a mq. 50 RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+5,7+1,1) RINFORZO STRUTTURALE PIANO PRIMO Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+5+7+1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+4+5,3) SOMMANO m²	11,00 4,00 19,00 4,00 31,00 4,00	2,90 7,80 2,60 15,90 3,05 20,00			50,00 31,90 31,20 49,40 63,60 94,55 80,00 400,65		
231 An.0024	Rifacimento completo di vano bagno comprendente le seguenti lavorazioni: rimozione e trasporto a rifiuto di tutti i pezzi sanitari, in numero non inferiore a quattro, dell'impianto ... fitto e delle restanti parti delle pareti; escluso soltanto l'eventuale risanamento di parti in calcestruzzo armato. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6 Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza opposta alla n° 6 SOMMANO a corpo					1,00 1,00 1,00 3,00		
232 An.0057	Fornitura e collocazione scaldacqua con tecnologia con sistema Ibrido a pompa di calore per produzione di acqua calda ad uso sanitario. Caratteristiche Tecniche: Classe energetica ... opere murarie e quanto 'altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. boiler 100 l. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6 Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza opposta alla n° 6 SOMMANO ml					1,00 1,00 1,00 3,00		
233 An.0047	Riparazione di punto acqua calda o fredda per l'alimentazione di apparecchio igienico sanitario previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito dalla colonna m ... i, opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3 Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Allaccio							
	A R I P O R T A R E							673'813,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							673'813,17
234 An.0048	lavello cucina					2,00		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 allaccio elettrodomestici					2,00		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6					2,00		
	Allaccio lavello cucina					2,00		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6 allaccio elettrodomestici					2,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	103,58	828,64
	Riparazione di punto di scarico per apparecchio igienico sanitario, previa rimozione e trasporto a rifiuto di quello esistente, eseguito fino all'innesto alla colonna di scarico pr ... ompleto e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 9 - IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3							
235 An.0023	Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 Allaccio lavello cucina					1,00		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15 allaccio elettrodomestici					2,00		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6					1,00		
	Allaccio lavello cucina					1,00		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13 stanza n° 6 allaccio elettrodomestici					2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	120,74	724,44
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
	Controllo ed eventuale messa a punto di impianto elettrico preesistente, in civili abitazioni o in parti condominiali di edifici per civili abitazioni, ai ... dalle masse. Per ciascun appartamento e per ciascun circuito condominiale appartenente a sistema di prima categoria.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
236 An.0042	SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30							
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15					1,00		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	128,60	257,20
	INFISSI OS 6 (SbCat 5)							
	Revisione e ripristino delle grate delle porte finestra esterne poste al piano terra comprendente: la sostituzione della serratura di apertura; la revisione delle cerniere, predispo ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 5 - INFISSI OS 6							
	INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 - 15							
237	Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ. 15					1,00		
	Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ. 12					1,00		
	Grata porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla Graziella civ. 13					1,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	174,35	523,05
	Revisione e ripristino dei portoncini accesso in legno comprendente: la							
	A R I P O R T A R E							676'146,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							676'146,50
An.0041	sostituzione della serratura di apertura con nuova serratura di sicurezza con barre rinforzate; la revisione ... anelli per l'eventuale utilizzo di catenaccio blindato; e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 INFISSI ALLOGGIO PIANO TERRA CIVICO N° 12 - 15 Porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ. 15 Porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla graziella civ. 12 porta ingresso piano terra stanza accesso da ronco III alla Graziella civ. 13 SOMMANO a corpo					1,00 1,00 1,00 3,00	283,05	849,15
238 An.0045	TRATTAMENTO ANTITARLO (SbCat 12) Trattamento antitarmico dell'intradosso del solaio, previa pulitura delle travi e del tavolato , spruzzatura a due o piu mani di antitarne liquido trasparente, successiva sigillatu ... il lequame possa assorbire i vapori del trattamento . L'intervento sara valutato per la superficie effettiva trattata . SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 12 - TRATTAMENTO ANTITARLO Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.15 Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.15 facce laterali travi *(par.ug.=9,00*2) Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.12 Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.12 facce laterali travi *(par.ug.=8*2) Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 *(lung.=(5,4+4)/2)*(H/peso=(6+4)/2) Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 facce laterali travi *(par.ug.=5*2) Solaio alloggio piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 facce laterali travi *(par.ug.=2*2) SOMMANO m2	18,00 16,00 10,00 4,00	5,50 3,50 5,20 2,40 4,70 5,00 2,00	3,50 0,25 2,40 0,25 5,00 0,25 0,25	19,25 15,75 12,48 9,60 23,50 12,50 2,00	95,08	17,29	1'643,93
239 An.0044	CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE (SbCat 16) Trattamento, consolidamento e protezione, con effetto di idrorepellenza, della pietra esistente sul prospetto, mediante applicazione di protettivo trasparente idrorepellente tipo ... ione tipo Idrofix DM 50, da passare su tutta la superfice in pietra da trattare per consolidare le parti sfarinanti. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 16 - CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfixso n° 1 stipiti *(lung.=1+,25+,25)*(H/peso=,07+,25+0,2) Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfixso n° 1 Succielo e base *(H/peso=,07+,25+,20) Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfixso n° 2 stipiti *(H/peso=,07+,1+,2) Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfixso n° 2 Succielo e base *(H/peso=,07+,1+,2) Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfixso n° 3 stipiti *(lung.=2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2) Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfixso n° 3 succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2)	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	1,50 0,90 0,80 0,60 2,20 1,00	0,52 0,52 0,37 0,37 0,47 0,47	1,56 0,94 0,59 0,44 2,07 0,94			
	A R I P O R T A R E					6,54		678'639,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					6,54		678'639,58
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 4 stipiti * (lung.=,5+,16+,16)*(H/peso=,07+,15+,15)	2,00	0,82		0,37	0,61		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 4 succielo e base *(H/peso=,07+,15+,15)	2,00	0,70		0,37	0,52		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 5 stipiti ed arco *(H/peso=,07+,30+,20)	1,00	4,45		0,57	2,54		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 6 stipiti * (lung.=,80+,15+,15)*(H/peso=,07+,15+,15)	2,00	1,10		0,37	0,81		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 6 succielo e base *(H/peso=,07+,15+,15)	2,00	0,70		0,37	0,52		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 7 stipiti * (lung.=0,95+,15+,15)*(H/peso=,07+,15+,15)	2,00	1,25		0,37	0,93		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 7 succielo e base *(H/peso=,07+,15+,15)	2,00	0,60		0,37	0,44		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 8 stipiti * (lung.=1,96+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2)	2,00	2,36		0,47	2,22		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 8 succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2)	2,00	0,95		0,47	0,89		
	Arco galleria alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 9 stipiti ed arco *(H/peso=,07+,3+,25)	1,00	4,25		0,62	2,64		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 10 stipiti *(lung.=3,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20)	2,00	3,65		0,52	3,80		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 10 Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2)	2,00	0,85		0,52	0,88		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 11 stipiti *(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20)	2,00	2,65		0,52	2,76		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 11 Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2)	2,00	0,85		0,52	0,88		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 12 stipiti *(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20)	2,00	2,65		0,52	2,76		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 12 Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2)	2,00	0,85		0,52	0,88		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 13 stipiti *(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20)	2,00	2,65		0,52	2,76		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 13 Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2)	2,00	0,85		0,52	0,88		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14 stipiti *(lung.=2,20+,25+,2)*(H/peso=,07+0,25+0,20)	2,00	2,65		0,52	2,76		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14 Succielo e base *(H/peso=,07+0,25+,2)	2,00	0,90		0,52	0,94		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 14 balcone mensoloni	1,00	2,00		1,00	2,00		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 15 stipiti *(lung.=,6+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2)	2,00	1,00		0,47	0,94		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 15 Succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2)	2,00	0,50		0,47	0,47		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 16 stipiti *(lung.=,6+,2+,2)*(H/peso=,07+,2+,2)	2,00	1,00		0,47	0,94		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 16 Succielo e base *(H/peso=,07+,2+,2)	2,00	0,50		0,47	0,47		
	Cantonale piano primo ronco III alla graziella angolo tra civ.13 e civ. 15 *(lung.=,5+,5)	2,00	1,00		6,00	12,00		
	Zoccolatura prospetto piano terra ronco III alla graziella civ.15 * (lung.=2,2+6,2+5+11)		24,40		0,60	14,64		
	A detrarre aperture *(lung.=1,73+1,78+1,6)		5,11		0,20	1,02		
	Piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 5 *(lung.=1,05+ ,3+,3)	1,00	1,65		0,50	-0,83		
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.15 iinfisso n° 8 succielo e base *(lung.=,95+,2+,2)	1,00	1,35		0,50	-0,68		
	Arco galleria alloggio piano terra ronco III alla graziella civ.13 iinfisso n° 9 stipiti ed arco *(lung.=1,1+,3+,3)	1,00	1,70		0,50	-0,85		
	Sommano positivi m2					70,44		
	Sommano negativi m2					-2,36		
	SOMMANO m2					68,08	68,85	4'687,31
240 An.0043	Impregnazione di superfici già predisposte , sia all'interno che all'esterno , con primer antisale non siliconico tipo ACTIPORO							
	A R I P O R T A R E							683'326,89



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							696'782,72
	plastico di colore a scelta della ... o, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 5 - INFISSI OS 6 Piano terra ronco III alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 Piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 SOMMANO m²					3,00 5,00 8,00	520,65	4'165,20
	LAVORI IN ECONOMIA (SbCat 15)							
243 001.02	Operaio qualificato SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA Piano terra ronco III alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 giorni 3 *(par.ug.=3*8) Piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 giorni 2 * (par.ug.=3*8) SOMMANO ora	24,00 24,00				24,00 24,00 48,00	26,24	1'259,52
244 001.03	Operaio comune SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 15 - LAVORI IN ECONOMIA Piano terra ronco III alla graziella alloggio accesso civ.12 e 15 giorni 2 *(par.ug.=3*8) Piano terra ronco III alla graziella stanza accesso civ.13 giorni 2 * (par.ug.=3*8) SOMMANO ora	24,00 24,00				24,00 24,00 48,00	23,61	1'133,28
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
245 An.0009	Fornitura ed installazione di presa di corrente bipasso eseguita in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di presa esistente del medesimo tipo ... leta in ogni sua parte, funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15 piano terra stanza n° 1 piano terra stanza n° 3 Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 piano terra stanza n° 4 piano primo stanza n° 5 piano primo stanza n° 7 piano primo stanza n° 8 piano primo stanza n° 10 SOMMANO cadauno					5,00 5,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 25,00	50,26	1'256,50
246 An.0010	Fornitura ed installazione di punto luce semplice, interrotto, deviato ,commutato, ecc. eseguito in conformità alla vigente normativa di legge ed in sostituzione di p ... vo punto luce completo in ogni sua parte, funzionante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15							
	A R I P O R T A R E							704'597,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							704'597,22
247 An.0011	piano terra stanza n° 1					2,00		
	piano terra stanza n° 3					2,00		
	Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13							
	piano terra stanza n° 4					2,00		
	piano primo stanza n° 5					2,00		
	piano primo stanza n° 7					4,00		
	piano primo stanza n° 8					2,00		
	piano primo stanza n° 10					3,00		
	SOMMANO cadauno					17,00	58,47	993,99
248 An.0012	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico bipolare di portata compresa tra 6-25A a potere d'interruzione non inferiore a 4.5 KA. per fissaggi ... d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30							
	Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15							
	piano terra stanza n° 1					3,00		
	Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13							
	piano terra stanza n° 4 ingresso					3,00		
	piano terra stanza n° 4 sotto scala					3,00		
	piano primo stanza n° 5					3,00		
249 An.0015 BIS	piano primo stanza n° 8					4,00		
	piano primo stanza n° 10					3,00		
	SOMMANO cadauno					19,00	52,56	998,64
	Fornitura e collocazione di interruttore automatico modulare magnetotermico differenziale di portata compresa tra 6-25A, id=0.003A potere d'interruzione a 4.5 KA., per fissaggio ... a d'arte.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30							
	Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15							
	piano terra stanza n° 1					1,00		
250 An.0021	Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13							
	piano terra stanza n° 4 ingresso					1,00		
	piano terra stanza n° 4 sotto scala					1,00		
	piano primo stanza n° 5					1,00		
	piano primo stanza n° 8					1,00		
	piano primo stanza n° 10					1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	125,68	754,08
	IMPIANTO CITOFOONICO OS 30 (SbCat 18)							
250 An.0021	Fornitura e posa in opera di pulsantiera esterna per citofoni 2 tasti, compresa la rimozione di quella esistente, eventuali opere murarie, scollegamenti e collegamenti, revisione d ... presa la sostituzione dell'alimentatore esistente, escluse solo le cornette.							
	SpCat 1 - LAVORI							
	Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	SbCat 18 - IMPIANTO CITOFOONICO OS 30							
	Alloggio piano terra ronco III alla graziella accesso civ.15					1,00		
	Alloggio piano primo ronco III alla graziella accesso civ.13					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	273,13	546,26
	IMPIANTO ELETTRICO OS30 (SbCat 11)							
	A R I P O R T A R E							707'890,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							707'890,19
251 An.0049	collegamento elettrico e quant' altro occorre per dare l' opera completa, funzionante ed perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio piano terra ronco III alla Graziella civ.15 scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa Alloggio piano primo ronco III alla graziella civ.13 scaldabagno e lavabiancheria frigorifero cappa					4,00		
						4,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	42,11	336,88
	Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza provvisto di sorgente a led di lunga durata, il grado di impermeabilità è IP40, la resistenza da 15 ... nante e realizzato a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 11 - IMPIANTO ELETTRICO OS30 Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.12 e 15 piano terra stanza n° 1 piano terra stanza n° 3 Alloggio ronco III alla graziella accesso civ.13 piano terra stanza n° 4 piano primo stanza n° 5 piano primo stanza n° 8 piano primo stanza n° 10					1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
						1,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	154,18	925,08
	RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE (SbCat 17)							
	252 07.02.13 Sabbatura di strutture metalliche, nuove o vecchie non zincate, di grado SA 2 + ½ (metallo quasi bianco), compresa la protezione e la raccolta dei residui di sabbia, ese ... completo e finito a perfetta regola d'arte. - per ogni metro quadrato di sviluppo di superficie effettivamente trattata SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE Se ne prevede una quantità pari 20 mq per glia rchitravi ammalorati					20,00		
253 23.03.01	SOMMANO m²					20,00	23,88	477,60
	Trattamento anticorrosivo, per interni ed esterni di superfici in acciaio e ferro non trattate, con base di antiruggine coprente, certificata ecobiocompatibile, a base di olio di r ... a pulitura, spolveratura delle superfici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 17 - RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE Se ne prevede una quantità pari 15 mq per glia rchitravi ammalorati					15,00		
						15,00	22,30	334,50
	SOMMANO m²							
	RINFORZO STRUTTURALE (SbCat 21)							
	254 An.0032 BIS Rinforzo strutturale FRCM della muratura con rete unidirezionale in fibra di PBO e matrice inorganica stabilizzata. ... sificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. Metro lineare per una larghezza di 25 cm SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M.							
	A R I P O R T A R E							709'964,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							709'964,25
	SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+5,7+1,1) PIANO PRIMO Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+5+7+1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+4+5,3) SOMMANO ml	11,00 4,00 19,00 4,00 31,00 4,00	2,90 7,80 2,60 15,90 3,05 20,00			31,90 31,20 49,40 63,60 94,55 80,00 350,65		15'372,50
255 An.0033 BIS	Connessione del rinforzo strutturale FRMC mediante connettori unidirezionali in fibra di PBO e matrice inorganica CM 60. ... ente con linee guida CNR DT 215/2018. Classificazione di reazione al fuoco del sistema secondo UNI EN 13501-1: A2-s1, d0. SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA Ronco III alla Graziella civ. 12 incrocio tra fasce verticali ed orizzontali *(par.ug.=(2+7+2)*4) Ronco III alla Graziella civ. 13 incrocio tra fasce verticali ed orizzontali *(par.ug.=(2+6+3+6+2)*4) PIANO PRIMO Ronco III alla Graziella civ. 13 incrocio tra fasce verticali ed orizzontali *(par.ug.=(2+7+2+2+5+5+7+1)*4) SOMMANO cadauno	44,00 76,00 124,00				44,00 76,00 124,00 244,00	38,91	9'494,04
256 An.0032 TER	Rinforzo della muratura con malta premiscelata a base di calce idraulica NHL 3.5. ... SpCat 1 - LAVORI Cat 2 - RONCO III ALLA GRAZIELLA N° 12 - 13 -15 U.E. 5M. SbCat 21 - RINFORZO STRUTTURALE PIANO TERRA Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2) Ronco III alla Graziella civ. 12 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+1,1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+6+3+6+2) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+4+4+5,7+1,1) PIANO PRIMO Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce verticali *(par.ug.=2+7+2+2+5+5+7+1) Ronco III alla Graziella civ. 13 fasce orizzontali *(lung.=1,1+5,6+4+4+5,3) SOMMANO mq Parziale LAVORI A MISURA euro T O T A L E euro	11,00 4,00 19,00 4,00 31,00 4,00	2,90 7,80 2,60 15,90 3,05 20,00	0,30 0,30 0,30 0,30		9,57 9,36 14,82 19,08 28,37 24,00 105,20	52,35	5'507,22 740'338,01 740'338,01
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002	LAVORI SICUREZZA <p style="text-align: right;"><u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u></p> <p style="text-align: right;">Totale SUPER CATEGORIE euro</p>	683'362,67 56'975,34 <hr/> 740'338,01
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
	<u>Riepilogo SUB CATEGORIE</u>	
001	OPERE PROVVISORIALI DI SICUREZZA	56'975,34
002	DEMOLIZIONI	19'097,27
003	INTONACI	239'371,11
004	VERICIATURE E TINTEGGIATURE	45'176,94
005	INFISSI OS 6	35'564,65
006	DISCARICA	8'129,10
007	IMPERMEABILIZZAZIONI	2'595,44
008	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	27'003,16
009	IMPIANTO IDRICO SANITARIO OS 3	127'111,98
010	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE OS 28	13'000,00
011	IMPIANTO ELETTRICO OS30	26'400,41
012	TRATTAMENTO ANTITARLO	8'026,88
013	COPERTURA	6'533,80
014	CONTROSOFFITTI	938,59
015	LAVORI IN ECONOMIA	7'976,00
016	CONSOLIDAMENTO PIETRA E ANTISALE MURATURE	43'197,27
017	RIPRISTINO PUTRELLE METALLICHE	4'090,88
018	IMPIANTO CITOFOONICO OS 30	3'277,56
019	MASSETTI	571,99
020	TETTO FOTOVOLTAICO OG9	34'925,88
021	RINFORZO STRUTTURALE	30'373,76
	Totale SUB CATEGORIE euro	740'338,01
	Siracusa, 15/09/2022	
	 <p>Il Tecnico Geom. Massimino Tuccitto</p> 	
	A RIPORTARE	